แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณการโครงการก่อสร้างลานกีฬา

รายการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราคาน้ำมันโซล่า 23.00-23.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.								
	- ทรายปรับพื้นที่	43.75	ลบ.ม.	233.64	10,221.75	-	-	10,221.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	62.50	ลบ.ม.	1,682.24	105,140.00	306	19,125.00	124,265.00	
	- ไม้แบบ	100.00	ม.	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด 0.25 x 0.25 Ø 4 มม.	625.00	ตร.ม.	20.56	12,850.00	-	-	12,850.00	
	รวมเป็นเงิน							**150,836.75**	
	เฟกเตอร์ F 1.2726							**41,118.10**	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							**191,954.85**	

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางสาวธนาภรณ์ ขุนรักพรหม)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นายสุรชัย วิเชียรสรรค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้กำหนดราคากลาง
(นางนิทรา อินทกูล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง