พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 ม.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรพลน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๘๐๐.- บาท (สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) โดยการทำตาข่ายกั้นกรอบอาคารหอประชุม

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๘๐๐.- บาท (สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุ + ค่าแรง**	**157,839.00**	**1.2726**	**200,865.91**	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				200,865.91		
คิดเป็นราคาประมาณ				**200,800.00**		
(ตัวอักษร)		**(สองแสนแปดร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัส ดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม (ตาข่ายกันนก)								
1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	181	ท่อน	383.00	69,323.00			69,323.00	
2	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก สี่เหลี่ยมจตุรัส	416.80	ตร.ม.	120.00	50,016.00			50,016.00	
	ช่องตาข่ายขนาด 2 นิ้ว (เส้นลวด Ø 3.0 มม.)								
3	พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว	500	ตัว	5.00	2,500.00			2,500.00	
4	ค่าแรง เชื่อมท่อเหล็กเคลือบสังกะสีและลวดตาข่าย	1	เหมา			36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							157,839.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงพื้น เปลี่ยนโถส้วม ปูกระเบื้อง แปะกระเบื้อง ทาสี เปลี่ยนประตู

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุ + ค่าแรง**	155,901.72	1.2726	198,400.53	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				198,400.53		
คิดเป็นราคาประมาณ				**198,400.00**		
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ (19ห้อง)								
1	บานประตูทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.6x1.8 ม.	19	บาน	1,150	21,850.00			21,850.00	
2	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4x4 นิ้ว	29	ชุด	60	1,740.00			1,740.00	
3	มือจับ ขนาด 5 นิ้ว	38	อัน	11	418.00			418.00	
4	กลอน อลูมิเนียม ขนาด 5 นิ้ว	19	อัน	44	836.00			836.00	
5	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	13	ชุด	1,380	17,940.00	105.00	1,365.00	19,305.00	
6	อ่างเอนกประสงค์เซรามิคพร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	2,780	13,900.00	298.00	1,490.00	15,390.00	
7	งานพื้น ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	22.70	ตร.ม.	149	3,382.30	138.00	3,132.60	6,514.90	
8	งานผนัง ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4x8นิ้ว	129.04	ตร.ม.	315	40,647.60	170.00	21,936.80	62,584.40	
9	งานสี สีทาภายนอก (สีน้ำอครีลิค 100%)	106.00	ตร.ม.	47	4,982.00	30.00	3,180.00	8,162.00	
10	งานสี สีทาภายใน (สีน้ำอครีลิค 100%)	83.30	ตร.ม.	42	3,498.60	30.00	2,499.00	5,997.60	
11	งานผนัง ก่อผนังคอนกรีตบล็อคหนา 7 ซม.	8.64	ตร.ม.	93	803.52	60.00	518.40	1,321.92	
12	งานผนัง ฉาบปูนเรียบผนัง	8.64	ตร.ม.	58.00	501.12	82.00	708.48	1,209.60	
13	งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก	5.10	ลบ.ม.	1,682	8,578.20	391.00	1,994.10	10,572.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**155,901.72**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเมียด-นางฉลวย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเมียด-นางฉลวย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๕๒๕ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ – เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเมียด – นางฉลวย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร .

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุและแรงงาน**	**129,049.83**	**1.3365**	**172,475.10**	Factor F =	1.3365
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				172,475.10		
คิดเป็นราคาประมาณ				**172,400.00**		
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเมียด – นางฉลวย

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิม	525.00	ตร.ม.	-	-	1.63	855.75	855.75	
2	ลงไหล่ทางลูกรัง	0.00	ลบ.ม.	262.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
3	ทรายหยาบ	0.00	ลบ.ม.	348.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ	52.50	ลบ.ม.	1,682.00	88,305.00	306.00	16,065.00	104,370.00	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จ 4 มม.	525.00	ตร.ม.	23.36	12,264.00	5.00	2,625.00	14,889.00	
6	เหล็ก 15 มม.	84.00	เมตร	29.87	2,509.08	-	-	2,509.08	
7	แบบหล่อคอนกรีต	10.50	ตร.ม.	165.00	1,732.50	-	-	1,732.50	
8	ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	31.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,189.50	4,189.50	
9	แอลฟัลส์	21.00	ลิตร	24.00	504.00	-	-	504.00	
	รวมค่าแรงต้นทุน							**129,049.83**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนคงคาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนคงคาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข.(ดัดแปลง)

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดคงคาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง**	**170,980.00**	**1.2726**	**217,589.15**	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				217,589.15		
คิดเป็นราคาประมาณ				**217,500.00**		
(ตัวอักษร)		**(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**				



บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข.(ดัดแปลง)


ประมาณงาน อาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 ขนาด 14 X 46 เมตร

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดคงคาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ	644.00	ตร.ม.	125.00	80,500.00	70.00	45,080.00	125,580.00	
	อลูซิงค์ (เคลือบสี) หนา 0.3 มม.								
	พร้อมอุปกรณ์จับยึด								
2	ครอบสันหลังคา (เคลือบสี)	60.00	เมตร	135.00	8,100.00	50.00	3,000.00	11,100.00	
	หนา 0.3 มม. พร้อมอุปกรณ์จับยึด								
3	บานประตูไม้สัก 1.00 x 2.00 ม.	7.00	บาน	4,450.00	31,150.00	450.00	3,150.00	34,300.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							170,980.00	



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมสน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมสน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ - เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๘,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมสน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุและแรงงาน**	**266,965.72**	**1.3365**	**356,799.68**	Factor F =	1.3365
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				356,799.68		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				348,500.00		
(ตัวอักษร)		**(สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมสน

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิม	980.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,597.40	1,597.40	
2	ลงไหล่ทางลูกรัง	0.00	ลบ.ม.	262.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
3	ทรายหยาบ	49.00	ลบ.ม.	348.00	17,052.00	99.00	4,851.00	21,903.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ	98.00	ลบ.ม.	1,682.00	164,836.00	306.00	29,988.00	194,824.00	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จ 4 มม.	980.00	ตร.ม.	23.36	22,892.80	5.00	4,900.00	27,792.80	
6	เหล็ก 15 มม.	196.00	เมตร	29.87	5,854.52	-	-	5,854.52	
7	แบบหล่อคอนกรีต	24.50	ตร.ม.	165.00	4,042.50	-	-	4,042.50	
8	ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	73.50	ตร.ม.	-	-	133.00	9,775.50	9,775.50	
9	แอลฟัลส์	49.00	ลิตร	24.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	รวมค่าแรงต้นทุน							**266,965.72**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วัดคงคาราม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วัดคงคาราม)

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๗,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน วัดคงคาราม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุ + ค่าแรง**	84,300.00	1.2726	107,280.18	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				107,280.18		
คิดเป็นราคาประมาณ				107,200.00		
(ตัวอักษร)			**(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)**			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน วัดคงคาราม

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังกรอง ขนาด ø 80 cm สูง 1.5 m พร้อมขาตั้ง	1.00	ใบ	30,000				30,000.00	
2	ถังแรงลม ขนาด 100 ลิตร	1.00	ใบ	15,700				15,700.00	
3	วาล์วทองเหลือง ขนาด 1" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	300				300.00	
4	สารกรองคาร์บอน	100.00	ลิตร	67				6,700.00	
5	สารกรองแอนทราไซท์	100.00	ลิตร	67				6,700.00	
6	สารกรองแมงกานีส	100.00	ลิตร	67				6,700.00	
7	สารกรองทราย	100.00	ลิตร	67				6,700.00	
8	กรวด เบอร์ 2	2.50	ลบ.ม.	1,300				3,250.00	
8	กรวด เบอร์ 3	2.50	ลบ.ม.	1,300				3,250.00	
9	ทรายกรอง	2.50	ลบ.ม.	2,000				5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							84,300.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านมาบชุมแสง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๖๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านมาบชุมแสง)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๑,๖๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมาบซุมแสง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุ + ค่าแรง**	**166,300.00**	**1.2726**	**211,633.38**	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				211,633.38		
คิดเป็นราคาประมาณ				**211,600.00**		
(ตัวอักษร)		**(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)**				



แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมาบซุมแสง

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กแผ่น 5"x10"x4.5 mm	2.00	แผ่น	5,500				11,000.00	
2	side-glass ข้างถัง	1.00	ชุด	2,500				2,500.00	
3	หัวกรองด้านใน	60.00	หัว	58				3,480.00	
4	สีรองพื้นและสีจริง	1.00	ชุด	4,000				4,000.00	
5	butterfly valve ขนาด ø 3"	5.00	ตัว	1,850				9,250.00	
6	ข้องอเชื่อม ขนาด ø 3"	6.00	ตัว	360				2,160.00	
7	สามทางเชื่อม ขนาด ø 3"	5.00	ตัว	480				2,400.00	
8	ท่อ G.S.P. ขนาด ø 3"	1.00	เส้น	2,150				2,150.00	
9	หน้าแปลน ขนาด ø 3"	14.00	ตัว	260				3,640.00	
10	Pressure gauge + Sampling cock	1.00	ชุด	1,020				1,020.00	
11	น็อตยึดหน้าแปลนและฝาถัง	1.00	ชุด	3,800				3,800.00	
12	สารกรองคาร์บอน	200.00	ลิตร	67				13,400.00	
13	สารกรองแอนทราไซท์	200.00	ลิตร	67				13,400.00	
14	สารกรองแมงกานีส	200.00	ลิตร	67				13,400.00	
15	สารกรองทราย	200.00	ลิตร	67				13,400.00	
16	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร	4.00	ใบ	13,000				52,000.00	
17	ปั๊มแรงดัน ขนาด 2"	1.00	ตัว	15,300				15,300.00	
	รวมค่าวัสดุ							166,300.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ลอกคูระบายน้ำ (คลองน้ำทิ้ง) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๑,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการลอกคูคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคลานระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร **สภาพเดิม** กว้าง ๔ เมตร ลึก ๑ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓ เมตร **สภาพใหม่** กว้าง ๔ เมตร ลึก ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๑,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ(คลองทิ้งน้ำ) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าแรง	101,450.00	1.0000	101,450.00	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				101,450.00		
คิดเป็นราคาประมาณ				101,400.00		
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ(คลองทิ้งน้ำ) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณงาน ความยาว 1,500 เมตร สภาพเดิม กว้าง 4 เมตร ลึก 1 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร

สภาพใหม่ กว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตร ก้นคลองกว้าง 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 3,750 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	3,750.00	ลบ.ม.			25.00		93,750.00	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 1 ม.	7	ท่อน			1,100.00		7,700.00	
	รวมค่าแรง							101,450.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๙,๓๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคลานระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร **สภาพเดิม** กว้าง ๒ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕ เมตร **สภาพใหม่** กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗๙,๓๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าแรง**	**426,500.00**	**1.0000**	**426,500.00**	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				426,500.00		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				**379,300.00**		
(ตัวอักษร)		**(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ จ้างเหมาลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	11,000.00	ลบ.ม.			25.00		275,000.00	
2	แบคโฮ ขนาดกลาง ถางป่าขุดตอ	101.00	ชั่วโมง			1,500.00		151,500.00	
	รวมค่าแรง							426,500.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนสาย C๙๘-๑๙ โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนสาย C๙๘-๑๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๙๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสาย C98-19 โดยลงหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าแรง	157,731.00	1.0000	157,731.00	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				157,731.00		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				144,200.00		
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนสาย C98-19 โดยลงหินคลุก

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,295 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 388.5 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	388.50	ลบ.ม.	406.00				157,731.00	
	รวมค่าแรง							157,731.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๑๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการลอกคูคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔ **ช่วงที่ ๑** ยาว ๖๐๐ เมตร **สภาพเดิม** ปากคลองกว้าง ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒ เมตร **สภาพใหม่** ปากคลองกว้าง ๓ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ปริมาตรดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ ๒** ยาว ๓๗๖๐ เมตร **สภาพเดิม** ปากคลองกว้าง ๖.๕ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร **สภาพใหม่** ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ปริมาตรดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๙,๑๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าแรง**	**339,125.00**	**1.0000**	**339,125.00**	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				339,125.00		
คิดเป็นราคาประมาณ				**339,100.00**		
(ตัวอักษร)		**(สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ จ้างเหมาลอกคูคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช

ประมาณงาน

ช่วงที่ 1 ยาว 600 เมตร สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 2 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ยาว 3,760 เมตร สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 6.5 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง 7 เมตร ก้นคลองกว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,340 ลบ.ม.

มีปริมาตรดินขุด รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 11,285 ลบ.ม. และถางป่าขุดตอ จำนวน 38 ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	11,285.00	ลบ.ม.			25.00		282,125.00	
2	แบคโฮ ขนาดกลาง ถางป่าขุดตอ	38.00	ชั่วโมง			1,500.00		57,000.00	
	รวมค่าแรง							339,125.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองบอน ถึง พื้นที่นาของนายวิษณุ วิริต โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนสายหนองบอน ถึง พื้นที่นาของนายวิษณุ วิริต โดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายแยกหนองบอน ถึงนานายวิษณุ โดยลงหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าแรง	109,620.00	1.0000	109,620.00	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ย เงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				109,620.00		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				100,200.00		
(ตัวอักษร)			**(หนึ่งแสนสองร้อยบาทถ้วน)**			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนสายแยกหนองบอน ถึงนานายวิษณุ โดยลงหินคลุก

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	270.00	ลบ.ม.	406.00				109,620.00	
	รวมค่าแรง							109,620.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองวิชัย ถึง แยกหนองบอน โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนสายหนองวิชัย ถึง แยกหนองบอน โดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองวิชัย ถึงแยกหนองบอน โดยลงหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1 .	**ค่าแรง**	**201,782.00**	**1.0000**	**201,782.00**	Factor F =	1.0000
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				201,782.00		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				**184,500.00**		
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองวิชัย ถึงแยกหนองบอน โดยลงหินคลุก

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,420 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 497 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	497.00	ลบ.ม.	406.00				201,782.00	
	รวมค่าแรง							201,782.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๖๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ผุพังเช่นหลัง,ผนัง,ประตูหน้าต่างและห้องน้ำ พื้นที่ ๕๗.๐๐ ตร.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๕,๖๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

แบบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูล พื้นที่ประมาณ 57.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ม.5 ตำบลบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง เมื่อ 14 ธันวาคม 2558

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานอาคาร	**240,021.60**	**1.2734**	**305,643.51**	
				-	
				-	
				-	
		-		-	
				-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- VAT 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**305,643.51**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**305,600.00**	
	ตัวอักษร	**(สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน**			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูล

สถานที่ก่อสร้าง : ม.5 ตำบลบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

พื้นที่ประมาณ 57.00 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ปรับปรุง เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีต 1:2:4	8.50	ลบ.ม.	1,635.00	13,897.50	436.00	3,706.00	17,603.50	
1.2	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24 (41 เส้น)	0.09	ตัน	22,110.00	1,989.90	4,100.00	369.00	2,358.90	
1.3	เหล็กเส้นกลม 12มม. SR 24 (37 เส้น)	0.32	ตัน	21,160.00	6,771.20	3,300.00	1,056.00	7,827.20	
1.4	ทรายถมปรับพื้น	17.00	ลบ.ม.	310.00	5,270.00	99.00	1,683.00	6,953.00	
2	งานโครงหลังคา								
2.1	เหล็กกล่อง 2"x4"	5.00	ท่อน	837.00	4,185.00	230.00	1,150.00	5,335.00	
2.2	เหล็กกล่อง 1"x 2"	26.00	ท่อน	249.00	6,474.00	68.00	1,768.00	8,242.00	
2.3	เหล็กกล่อง 11/2x3"	22.00	ท่อน	621.00	13,662.00	170.00	3,740.00	17,402.00	
2.4	เชิงชายไม้ 1"x6"	65.00	เมตร	100.00	6,500.00	89.00	5,785.00	12,285.00	
2.5	แผ่นเมทัลชีท	90.00	ตร.ม.	190.00	17,100.00	70.00	6,300.00	23,400.00	
2.6	ครอบหลังคาเมทัลชีท .....ประธานกรรมการ	20.00	เมตร	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	2,000.00	
2.7	น็อตยิงซิงค์ .....กรรมการ	400.00	ตัว	2.00	800.00	-	-	800.00	
	.....กรรมการ								
	(1) รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							104,206.60	

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	(ยอดยกมา)							**104,206.60**	
3	**งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี**								
3.1	ก่ออิฐบล็อค	37.00	ตร.ม.	93.00	3,441.00	60.00	2,220.00	5,661.00	
3.2	ฉาบปูน 2 ด้าน	74.00	ตร.ม.	58.00	4,292.00	82.00	6,068.00	10,360.00	
3.3	กระเบื้องผนัง 8"x8" (ห้องน้ำ)	13.00	ตร.ม.	257.00	3,341.00	138.00	1,794.00	5,135.00	
3.4	กระเบื้องปูพื้น 8x8 นิ้ว (ห้องน้ำ)	4.00	ตร.ม.	302.00	1,208.00	125.00	500.00	1,708.00	
3.5	กระเบื้องปูพื้น 12"x12" นิ้ว	54.00	ตร.ม.	315.00	17,010.00	125.00	6,750.00	23,760.00	
3.6	สีน้ำพลาสติกทาภายใน	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	30.00	1,200.00	2,600.00	
3.7	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก	40.00	ตร.ม.	43.00	1,720.00	30.00	1,200.00	2,920.00	
3.8	สีรองพื้นปูน	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
3.9	สีกันสนิม	3.00	แกลลอน	650.00	1,950.00	120.00	360.00	2,310.00	
3.10	น้ำมันสน	3.00	แกลลอน	270.00	810.00	-	-	810.00	
3.11	ฝ้าเพดานชิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.เคร่าโลหะชุบสังกะสี	39.00	ตร.ม.	262.00	10,218.00	75.00	2,925.00	13,143.00	
3.12	เหล็กกล่อง 1"	4.00	ท่อน	169.00	676.00	44.00	176.00	852.00	
4	**งานประตู-หน้าต่าง**								
4.1	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.2	ประตูบาน ไม้ทึบ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	170.00	340.00	3,540.00	
4.3	ประตู พีวีซี 0.70*1.80 ม.พร้อมวงกบพีวีซี	1.00	บาน	1,350.00	1,630.00	180.00	180.00	1,810.00	
4.4	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน น1 (ตามแบบ)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.5	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน น2 (ตามแบบ)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
4.6	หน้าต่างกระจกทับซ้อน กระจกติดตาย น3 (ตามแบบ)	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	(2) รวมวค่าวัสดุ + แรงงาน (ยอดยกไป)							**217,515.60**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	(ยอดยกมา)							**217,515.60**	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	หลอดกลมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 วัตต์+อุปกรณ์	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	115.00	805.00	3,605.00	
5.2	สวิทช์ไฟฟ้า	7.00	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
5.3	ปลั๊ก	6.00	ชุด	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00	
5.4	สายไฟ ขนาด 2x1.5 มม.	50.00	เมตร	14.00	700.00	11.00	550.00	1,250.00	
5.5	สายไฟ ขนาด 2x2.5 มม.	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	12.00	600.00	1,600.00	
5.6	แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า ขนาด 60 แอม	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	400.00	400.00	2,950.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
6.1	โถส้วมนั่งราบ แบบมีถังพัก	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00	
6.2	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
6.3	ฟักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
6.4	อ่างล้างมือแขวนผนัง + กระจก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	298.00	298.00	2,798.00	
6.6	วงซีเมนต์ ขนาด 1.00 ม.	6.00	วง	235.00	1,410.00	-	-	1,410.00	
6.7	ฝาซีเมนต์	1.00	ฝา	135.00	135.00	-	-	135.00	
6.8	ระบบท่อประปา+น้ำทิ้ง	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**240,021.60**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๙๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ผุพังเช่นหลัง,ผนัง,ประตูหน้าต่างและห้องน้ำ พื้นที่ ๕๗.๐๐ ตร.ม.

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๕,๙๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายทะนงศักดิ์ ตินะคัด	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ทต.หอไกร	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม สถานพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายเสนาะ เลือดทหาร	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ห้วยร่วม	กรรมการ

ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน	
	แบบเลขที่	แบบเลขที่
รายการ		หมายเหตุ
1. ราคาค่าวัสดุ	157,675.02	
2.ค่าแรงงาน	-	
3.ราคารวม	157,675.02	
4.ราคารวมค่าFactor - F 1.2726	200,657.23	
5. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา	-	
6. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%	-	
รวมเป็นเงิน (4)+(5)	200,657.23	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	200,000.00	
ราคาเฉลี่ย/ตร.ม (บาท)		
ตัวหนังสือ	(สองแสนบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีแสดงแสดงราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ		ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน		แบบเลขที่	
ลำดับ	รุปหมวดงาน	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ	
		ค่าวัสดุและค่าแรง	ค่าวัสดุและติดตั้ง		
1	งานห้องน้ำชั้นที่3	12,474.46			
2	งานห้องน้ำชั้นที่2	22,883.28			
3	งานห้องน้ำผู้พิการ	27,893.92			
4	งานห้องน้ำชายหญิง	26,674.00			
5	งานห้องตรวจภายใน	19,330.36			
6	งานห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นล่าง	7,108.00			
7	งานแพทย์แผนไทย	2,603.00			
8	งานห้องคลังยา	3,000.00			
9	ทางเข้าห้องอุกเฉิน	35,708.00			
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	157,675.02			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้าง

ชื่องาน **ซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาล**

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้ประมาณการ นายเสนาะ เลือดทหาร นักบริหารงานช่าง 6

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท	
	1.งานห้องน้ำชั้นที่3							
1.1	ทุบรื้อขนทิ้งกระเบื้องพื้น	3.48	ตรม.	-	-	40.00	139.20	139.20
1.2	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00
1.3	งานคอนกรีตหยาบปรับระดับ	0.34	ลบ.ม.	1,588.00	539.92	306.00	104.04	643.96
1.4	งานกระเบื้อง8x8 นิ้ว	3.48	ตรม.	256.00	890.88	165.00	574.20	1,465.08
1.5	ฝ้ายิบซั่ม	3.48	ตรม.	250.00	870.00	80.00	278.40	1,148.40
1.6	ลอกสีเก่าออก	23.5	ตรม.	-	-	15.00	352.50	352.50
1.7	ทาสีอคริดกึ่งเงา	23.5	ตรม.	32.00	752.00	35.00	822.50	1,574.50
1.8	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,550.00	2,550.00	298.00	298.00	2,848.00
1.9	กระจกเงาแบบติดผนัง	1	ชุด	290.00	290.00	70.00	70.00	360.00
1.10	ราวแขวนผ้า	1	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00
1.11	กล่องใส่กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
1.12	ท่อน้ำ-ท่อสุขาภิบาล	1	เหมารวม	1,682.82	1,682.82	200.00	200.00	1,882.82
1.13	โคลมไฟ1x36 พรวมสายสวิทย์	1	ชุด	800.00	800.00	200.00	100.00	900.00
	รวม				9,295.62		3,178.84	12,474.46

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ปร.4 3/4

สรุปผลประมาณการก่อสร้าง

ชื่องาน **ซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาล**

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้ประมาณการ นายเสนาะ เลือดทหาร นักบริหารงานช่าง 6

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง-งาน		รวม
				ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท	
	2.งานห้องน้ำชั้นที่2							
2.1	ทุบรื้อขนทิ้งกระเบื้องพื้น	6.96	ตรม.	-	-	40.00	278.40	278.40
2.2	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า,ชักโครก	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00
2.3	งานคอนกรีตหยาบปรับระดับ	0.68	ลบ.ม.	1,588.00	1,079.84	306.00	208.08	1,287.92
2.4	งานกระเบื้อง8x8 นิ้ว	6.96	ตรม.	256.00	1,781.76	165.00	1,148.40	2,930.16
2.5	ฝ้ายิบซั่ม	6.96	ตรม.	250.00	1,740.00	80.00	556.80	2,296.80
2.6	ลอกสีเก่าออก	47	ตรม.	-	-	15.00	705.00	705.00
2.7	ทาสีอคิริคกึ่งเงา	47	ตรม.	32.00	1,504.00	35.00	1,645.00	3,149.00
2.8	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,550.00	5,100.00	298.00	596.00	5,696.00
2.9	กระจกเงาแบบติดผนัง	2	ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00
2.10	ราวแขวนผ้า	2	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00
1.11	กล่องใส่กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	2	ชุด	800.00	1,600.00	70.00	140.00	1,740.00
1.12	ท่อน้ำ-ท่อสุขาภิบาล	1	เหมารวม	800.00	800.00	-	800.00	800.00
1.13	โคลมไฟ1x36 wรวมสายสวิทย์	2	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	100.00	1,800.00
	รวม				16,025.60		6,857.68	22,883.28

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้าง

ชื่องาน ซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาล

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้ประมาณการ นายเสนาะ เลือดทหาร นักบริหารงานช่าง 6

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท	
	3.งานห้องน้ำผู้พิการ							
3.1	ทุบรื้อขนทิ้งกระเบื้องพื้น	4.8	ตรม.	-	-	40.00	192.00	192.00
3.2	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า,ชักโครก	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00
3.3	งานคอนกรีตหยาบปรับระดับ	0.48	ลบ.ม.	1,588.00	762.24	306.00	146.88	909.12
3.4	งานกระเบื้อง8x8 นิ้ว	4.8	ตรม.	256.00	1,228.80	165.00	792.00	2,020.80
3.5	ชักโครกนั่งราบมีหม้อน้ำตอนเดียว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00
3.6	ลอกสีเก่าออก	8	ตรม.	-	-	15.00	120.00	120.00
3.7	ทาสีอคิริคกึ่งเงา	8	ตรม.	32.00	256.00	35.00	280.00	536.00
3.8	ราวแสดนเลสกันลื่นผู้พิการรูปL	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	200.00	200.00	5,700.00
3.10	ราวแสดนเลสกันลื่นผู้พิการรูปU	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00
3.11	อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้ง	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	298.00	298.00	4,698.00
3.12	กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบม้วนใหญ่	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
3.12	กล่องผ้าเช็ดมือ	1	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00
3.13	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
3.14	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00
	สายชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00
3.15	ราวแขวนผ้าแบบเดี่ยวยาว 0.60 ม.	1	ชุด	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00
3.16	สัญญานไฟเสียงไซเรนสายสวิทย์							
3.17	พร้อมติดตั้งสำหรับผู้พิการ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	50.00	2,550.00
	4.งานห้องน้ำชาย,หญิง							
4.1	ชักโครกนั่งราบมีหม้อน้ำ	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	298.00	596.00	7,596.00
4.2	ราวแสดนเลสกันลื่นผู้พิการรูปL	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	200.00	1,000.00	12,000.00
4.3	อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้ง	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	298.00	298.00	4,698.00
4.4	สายชำระพร้อมขอแขวน	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
4.5	กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบม้วนใหญ่	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
4.6	กล่องผ้าเช็ดมือ	1	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00
	รวม				49,217.04		5,350.88	54,567.92

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปผลประมาณการก่อสร้าง

ชื่องาน **ซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาล**

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้ประมาณการ นายเสนาะ เลือดทหาร นักบริหารงานช่าง 6

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท	
	5.งานห้องน้ำชั้นล่างเป็นห้องตรวจภายใน							
5.1	ทุบรื้อขนทิ้งกระเบื้องพื้น	12.45	ตรม.	-	-	40.00	498.00	498.00
5.2	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00
5.3	งานคอนกรีตหยาบปรับระดับ	0.6	ลบ.ม.	1,588.00	952.80	306.00	183.60	1,136.40
5.4	งานกระเบื้อง8x8 นิ้ว	6.96	ตรม.	256.00	1,781.76	165.00	1,148.40	2,930.16
5.5	ฝ้ายิบซั่ม	6.96	ตรม.	250.00	1,740.00	80.00	556.80	2,296.80
5.6	ลอกสีเก่าออก	47	ตรม.	-	-	15.00	705.00	705.00
5.7	ทาสีอคิริคกึ่งเงา	47	ตรม.	32.00	1,504.00	30.00	1,410.00	2,914.00
5.8	พัดลมดูดอากาศขนาด8นิ้ว	1	ชุด	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00
5.9	พัดลมโคจรติดผนังขนาด16 นิ้ว	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00
5.10	ประตูอลูมิเนียบานเลื่อน	1	บาน	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00
	6.งานห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นล่าง							
6.1	อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้ง	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	298.00	298.00	4,698.00
6.2	กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบม้วนใหญ่	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
6.3	กล่องผ้าเช็ดมือ	1	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00
6.4	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	1	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00
	7.งานห้องแพทย์แผนไทย							
7.1	ประตูบานทึบ200x90 ซ.ม.พร้อมอุปกรณ์	1	บาน	2,250.00	2,250.00	200.00	353.00	2,603.00
	8.งานห้องคลังยา							
8.1	ประตูเหล็กดัดพร้อมวงกบและอุปกรณ์	1	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม				25,578.56		6,462.80	32,041.36

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ชื่องาน **ซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาล**

สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้ประมาณการ นายเสนาะ เลือดทหาร นักบริหารงานช่าง 6

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	บาท	ต่อหน่วย	บาท	
	9.ทางเข้า							
9.1	ทุบรื้อขนทิ้งทางลาดเก่า	2	ตรม.	-	-	40.00	80.00	80.00
1.2	ทำทางลาดเอียงใหม่	4	ตรม.	851.00	3,404.00	306.00	1,224.00	4,628.00
1.3	ราวแสตนเลส	2	ช้าง	3,800.00	7,600.00	200.00	400.00	8,000.00
1.4	ประตูอลูเนียมทางเข้า	1	เหมารวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
1.5	ติดแผ่นเมทัลชีลรอบอาคาร กว้าง0.30 ซ.ม.	1	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวม				34,004.00		1,704.00	35,708.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๒๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓.๗๕ ลูกบาศ์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๗,๒๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานแขวน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	**ค่าวัสดุและแรงงาน**	**304,619.15**	**1.3365**	**407,123.49**	Factor F =	1.3365
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				407,123.49		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				**397,200.00**		
(ตัวอักษร)		**(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)**				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานแขวน

ประมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิม	1,100.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,793.00	1,793.00	
2	ลงไหล่ทางลูกรัง	13.75	ลบ.ม.	262.00	3,602.50	99.00	1,361.25	4,963.75	
3	ทรายหยาบ	55.00	ลบ.ม.	348.00	19,140.00	99.00	5,445.00	24,585.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ	110.00	ลบ.ม.	1,682.00	185,020.00	306.00	33,660.00	218,680.00	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จ 4 มม.	1,100.00	ตร.ม.	23.36	25,696.00	5.00	5,500.00	31,196.00	
6	เหล็ก 15 มม.	220.00	เมตร	29.87	6,571.40	-	-	6,571.40	
7	แบบหล่อคอนกรีต	27.50	ตร.ม.	165.00	4,537.50	-	-	4,537.50	
8	ประกอบแบบหล่อคอนกรีต	82.50	ตร.ม.	-	-	133.00	10,972.50	10,972.50	
9	แอลฟัลส์	55.00	ลิตร	24.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	รวมค่าแรงต้นทุน							304,619.15	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการเปลี่ยนระบบประปาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการส่งน้ำประปาของหมู่บ้าน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	118,132.85	1.2726	150,335.86	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				150,335.86		
คิดเป็นราคาประมาณ				150,000.00		
(ตัวอักษร)			(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			



แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	160	ท่อน	325.23	52,036.80			52,036.80	
2	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	10	อัน	62.47	624.70			624.70	
3	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 45 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	5	อัน	62.47	312.35			312.35	
4	ข้อลด พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ไป Ø 2 นิ้ว	1	อัน	85.00	85.00			85.00	
5	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 3 นิ้ว ไป Ø 2 นิ้ว	3	อัน	90.00	270.00			270.00	
6	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด Ø 3 นิ้ว ไป Ø 1/2 นิ้ว	10	อัน	90.00	900.00			900.00	
7	บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว	2	อัน	290.00	580.00			580.00	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC บรรจุ 1 กก.	5	กระป๋อง	434.00	2,170.00			2,170.00	
9	แบคโฮ ขนาดเล็ก	28	ชั่วโมง			700.00	19,600.00	19,600.00	
10	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2	ท่อน	2,117	4,234.00			4,234.00	
11	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5	เส้น	452	2,260.00			2,260.00	
12	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	2.5	แผ่น	5,200	13,000.00			13,000.00	
13	อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5	เส้น	710	3,550.00			3,550.00	
14	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5	เส้น	1,590	7,950.00			7,950.00	
15	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1	กล่อง	310	310.00			310.00	
16	ค่าแรงติดตั้งแอร์เรเตอร์	1	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
17	กรวด คัดขนาด 1 นิ้ว	25	ถุง	25	625.00			625.00	
18	กรวด คัดขนาด 3/8 นิ้ว	35	ถุง	25	875.00			875.00	
19	กรวด คัดขนาด 3/16 นิ้ว	60	ถุง	25	1,500.00			1,500.00	
20	กรวด คัดขนาด 1/8 นิ้ว	30	ถุง	25	750.00			750.00	
21	ทรายกรองน้ำ ขนาด 0.9 มม.	10	ถุง	25	250.00			250.00	
22	ทรายกรองน้ำ ขนาด 0.7 มม.	30	ถุง	25	750.00			750.00	
23	ค่าบริการขนส่งพร้อมเปลี่ยนถ่ายบรรจุ	1	ถัง			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							118,132.85	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหอกระจายข่าว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	104,265.20	1.2726	132,687.89	Factor F =	1.2726
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				132,687.89		
คิดเป็นราคาประมาณ				132,600.00		
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหอกระจายข่าว

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ยาว 10 เมตร	6	เส้น	186.00	1,116.00			1,116.00	
2	เสาคอนกรีต ขนาด 6"x6" ยาว 3.5 เมตร	4	ต้น	840.00	3,360.00			3,360.00	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x3"	7	เส้น	330.00	2,310.00			2,310.00	
4	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"	18	เส้น	440.00	7,920.00			7,920.00	
5	อิฐบล็อค	1,000	ก้อน	5.00	5,000.00			5,000.00	
6	วงกบหน้าต่างมีเส็นกลางไม่มีช่องแสง ขนาด 180x110 ซม.	3	ชุด	1,450.00	4,350.00			4,350.00	
7	หน้าต่างไม้สักบานทึบเซาะร่อง ขนาด 60x110 ซม.	9	บาน	392.00	3,528.00			3,528.00	
8	วงกบประตู ขนาด 80x200 ซม.	1	ชุด	728.00	728.00			728.00	
9	ประตูไม้สัก ขนาด 80x200 ซม.	1	บาน	1,214.00	1,214.00			1,214.00	
10	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง	30	ถุง	126.00	3,780.00			3,780.00	
11	ทรายถม	13	ลบ.ม.	233.00	3,029.00			3,029.00	
12	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	348.00	1,740.00			1,740.00	
13	ทรายละเอียด	5	ลบ.ม.	414.00	2,070.00			2,070.00	
14	คอนกรีตผสมเสร็จ	5.60	ลบ.ม.	1,682.00	9,419.20			9,419.20	
15	สมาร์ทบอร์ด แผ่นเรียบ ขนาด 4x120x240 มม.	19	แผ่น	145.00	2,755.00			2,755.00	
16	ตะปู ขนาด 4"	3	กก.	42.00	126.00			126.00	
17	ตะปู ขนาด 3"	3	กก.	42.00	126.00			126.00	
18	โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ พร้อมฝาปิด	1	ตัว	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
19	วงส้วม ขนาด 120 ซม.	3	วง	350.00	1,050.00			1,050.00	
20	ประตู PVC ขนาด 70x180 ซม.	1	ชุด	1,450.00	1,450.00			1,450.00	
21	อุปกรณ์ห้องน้ำ	1	ชุด	120.00	120.00			120.00	
22	สกรูปลายสว่าน ขนาด 2"	200	ตัว	3.00	600.00			600.00	
23	บานพับ ขนาด 4"	3	ตัว	35.00	105.00			105.00	
24	บานพับแสตนเลส ขนาด 3.5"	18	ตัว	35.00	630.00			630.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราควัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
25	มือจับหน้าต่าง แบบสีขาว	18	ตัว	10.00	180.00			180.00	
26	ขอเกาะหน้าต่าง ขนาด 5"	9	ตัว	10.00	90.00			90.00	
27	มือจับหน้าต่าง แบบรมดำ	2	อัน	80.00	160.00			160.00	
28	กลอน ขนาด 4"	18	อัน	15.00	270.00			270.00	
29	กลอน ขนาด 6"	2	ตัว	42.00	84.00			84.00	
30	แผ่นแมทัลชีท ยาว 11.25 เมตร	15	แผ่น	1,210.00	18,150.00			18,150.00	
31	ฝาส้วมทึบ ขนาด 1.2 ม.	1	อัน	250.00	250.00			250.00	
32	เหล็กท่อดำ ขนาด 2" x 2.3 มม.	3	เส้น	650.00	1,950.00			1,950.00	
33	เหล็กท่อดำ ขนาด 1.5" x2.5 มม.	3	เส้น	495.00	1,485.00			1,485.00	
34	ท่อพีวีซี ขนาด 4"	1	ท่อน	528.00	528.00			528.00	
35	ข้อต่องอ พีวีซี ขนาด 4"	1	อัน	125.00	125.00			125.00	
36	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร	2	กระป๋อง	1,355.00	2,710.00			2,710.00	
37	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	2	กระป๋อง	551.00	1,102.00			1,102.00	
38	โครงซี-ลายน์	30	เส้น	28.00	840.00			840.00	
39	จากซี-ลายน์ ยาว2.4 ม.	30	เส้น	15.00	450.00			450.00	
40	กิ๊บล็อค ซี-ลายน์	50	ตัว	2.50	125.00			125.00	
41	สปริงดำปรับซี-ลายน์	50	ตัว	2.50	125.00			125.00	
42	ลวดโยงซี-ลายน์ ยาว 3 ม.	50	เส้น	15.00	750.00			750.00	
43	ขอแขวนซี-ลายน์	50	ตัว	2.50	125.00			125.00	
44	สกรูยิงฝ้า	1	กล่อง	90.00	90.00			90.00	
45	ประตูยูพีซ ขนาด 3.10x2.80 ม.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	รวมค่าวัสดุ							**104,265.20**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลาให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายสุเทพ โพธิ์เกตุ	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.จ่าสิบเอกวัลลภ เจกะวงศ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.บางคลาน	กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ประมาณงาน -

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP	2.00	ตัว	26,000.00	52,000.00			52,000.00	
2	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 HP	1.00	ตัว	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
3	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร	2.00	ใบ	13,000.00	26,000.00			26,000.00	
	รวมค่าวัสดุ (1)							86,000.00	
4	ท่อ PVC 1.5" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	435.00	ท่อน	93.46	40,655.10			40,655.10	
5	ข้องอ PVC ขนาด 1.5"	6.00	อัน	14.87	89.22			89.22	
6	สามทาง PVC ขนาด 1.5" ลด 4 หุน	24.00	อัน	35.00	840.00			840.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC บรรจุ 1 กก.	1.00	กระป๋อง	434.00	434.00			434.00	
8	กรวด คัดขนาด 1 นิ้ว	25	ถุง	25	625.00			625.00	
9	กรวด คัดขนาด 3/8 นิ้ว	35	ถุง	25	875.00			875.00	
10	กรวด คัดขนาด 3/16 นิ้ว	60	ถุง	25	1,500.00			1,500.00	
11	กรวด คัดขนาด 1/8 นิ้ว	30	ถุง	25	750.00			750.00	
12	ทรายกรองน้ำ ขนาด 0.9 มม.	10	ถุง	25	250.00			250.00	
13	ทรายกรองน้ำ ขนาด 0.7 มม.	30	ถุง	25	750.00			750.00	
14	ค่าบริการขนส่งพร้อมเปลี่ยนถ่ายบรรจุ	1	ถัง			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
15	เหล็กแป็บกลม ขนาด 2"	5	เส้น	680	3,400.00			3,400.00	
16	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	28	เส้น	240	6,720.00			6,720.00	
17	เหล็กเพลท ขนาด 3"	9	ตัว	100	900.00			900.00	
18	พุ๊กเหล็ก ขนาด 2"	27	ตัว	15	405.00			405.00	
19	ตาข่ายไนล่อน	2.00	ม้วน	600.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมค่าวัสดุ (2)							62,893.32	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางคลาน ตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุ (1)	86,000.00	1.0700	92,020.00	Factor F =	1.0000
	ค่าวัสดุ (2) + ค่าแรง	62,893.32	1.2726	80,038.04	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันงานหัก	0%
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				172,058.04		
คิดเพียงงบประมาณที่จัดสรร				**166,000.00**		
(ตัวอักษร)			**(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)**			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ