พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 พ.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีไส้ไก่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ปรับปรุงขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง ๑ เมตร ก้นกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร ๓๕๔ เมตร ปริมาณดินขุด ๙,๑๔๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเฉพาะที่ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	228,580.00		228,580.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,580.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างในรูป Factor		-		228,580.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			220,000.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน				
ขนาดหรือปริมาณดินขุด		9,143.20 ลบ.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		25.00 บาท/ลบ.ม.			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 673 เมตร

สายคลองชลประทานซี 104-2 สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 673 เมตร มีปริมาณดินขุด 592.24 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายสิทิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 673 เมตร	80.76	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 673 เมตร	673.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	592.24	ลบ.ม.	25.00	-	14,806.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					14,806.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกบาทถ้วน				14,806.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,500เมตร

สายคลองชลประทานซี 104-3 **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,500 เมตร มีปริมาณดินขุด 1,320.00 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ			
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,500เมตร	180.00	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,500 เมตร	1,500.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 1,320.00	ลบ.ม.	25.00	-	- 33,000.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 33,000.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบสามหมื่นสามพันบาทถ้วน				- 33,000.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีไส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 622 เมตร

สายคลองนามนัส **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 622 เมตร มีปริมาณดินขุด 547.36 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 622 เมตร	74.64	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 622 เมตร	622.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 547.36	ลบ.ม.	25.00	-	- 13,684.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 13,684.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน				- 13,684.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,016 เมตร

สายคลองชลประทานซี 104-6 **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,016 เมตร มีปริมาณดินขุด - 894.08 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ			
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,016 เมตร	121.92	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,016 เมตร	1,016.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 894.08	ลบ.ม.	25.00	-	- 22,352.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 22,352.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน				- 22,352.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,439 เมตร

สายคลองชลประทานซี 102-1 **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,439 เมตร มีปริมาณดินขุด - 1,266.32 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,439 เมตร	172.68	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,439 เมตร	1,439.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 1,266.32	ลบ.ม.	25.00	-	- 31,658.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 31,658.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	**ลบสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน**				- 31,658.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 330 เมตร

สายคลองชลประทานนาสุรสิทธ์ **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 330 เมตร มีปริมาณดินขุด - 290.40 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 330 เมตร	39.60	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 330 เมตร	330.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 290.40	ลบ.ม.	25.00	-	- 7,260.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 7,260.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				- 7,260.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,900 เมตร

สายคลองชลประทานซี 100-3 สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,900 เมตร มีปริมาณดินขุด - 1,672.00 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 1,900 เมตร	228.00	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 1,900 เมตร	1,900.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 1,672.00	ลบ.ม.	25.00	-	- 41,800.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 41,800.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน				- 41,800.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองชีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 940 เมตร

สายคลองชลประทานนาวัลลภ **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 940 เมตร มีปริมาณดินขุด - 827.20 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 940 เมตร	112.80	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 940 เมตร	940.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 827.20	ลบ.ม.	25.00	-	- 20,680.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 20,680.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบสองหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				- 20,680.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 620 เมตร

สายคลองซอประทานนาขวัญชัย **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 620 เมตร มีปริมาณดินขุด - 545.60 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 620 เมตร	74.40	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 620 เมตร	620.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 545.60	ลบ.ม.	25.00	-	- 13,640.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 13,640.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน				- 13,640.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 660 เมตร

สายคลองชลประทานหนองโสม **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 660 เมตร มีปริมาณดินขุด - 580.80 ลบ.ม


ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 660 เมตร	79.20	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 660 เมตร	660.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 580.80	ลบ.ม.	25.00	-	- 14,520.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 14,520.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน				- 14,520.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองซีใส่ไก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 690 เมตร

สายคลองระบายน้ำทิ้งหมู่บ้าน **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 690 เมตร มีปริมาณดินขุด - 607.20 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 0.50 ม.ก้นกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.ยาว 690 เมตร	82.80	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 1.00 ม.ก้นกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ยาว 690 เมตร	690.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	- 607.20	ลบ.ม.	25.00	-	- 15,180.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					- 15,180.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	ลบหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน				- 15,180.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๗ เมตร ระยะทางความยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

...การ : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

...มาณงาน : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 17.00 ม. ระยะทางความยาว 25.00 ม.

ปริมาณงาน : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.50 ม. ระยะทางความยาว 8.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านน้อย เจ้าของโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	193,440.64	1.3365	258,533.41	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	- VAT 7
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			258,533.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่จัดสรร)			234,200.00	
	ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 17.00 ม. ระยะทางความยาว 25.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านน้อย เจ้าของโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น แบบแปลน : ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	425.00	ตร.ม		-	1.63	692.75	692.75
	งานปูนขัดมัน	425.00	ตรม	-	-	40.00	17,000.00	17,000.00
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	3.75	ลบ.ม.	204.35	766.31	99.00	371.25	1,137.56
2	งานผิวจราจร							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	21.25	ลบ.ม.	348.00	7,395.00	99.00	2,103.75	9,498.75
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	63.75	ลบ.ม.	1,682.00	107,227.50	306.00	19,507.50	126,735.00
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	425.00	ตร.ม.	23.00	9,775.00	5.00	2,125.00	11,900.00
	CONTRACTION JOINT	-	เมตร	29.86	-			-
	EXPANSIONTION JOINT	-	เมตร	78.11	-		-	-
	LONGITUDINAL JOINT	-	เมตร	52.02	-		-	-
3	งานแบบหล่อเหล็ก							
	งานแบบหล่อ	1.12	ตร.ม	165.00	184.80	133.00	148.96	333.76
	ปูนถุง	5.00	ลูก	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							167,797.82

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.50 ม. ระยะทางความยาว 8.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านน้อย เจ้าของโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น แบบแปลน : ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานคันทาง							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	64.00	ตร.ม		-	1.63	104.32	104.32
	งานปูนขัดมัน	64.00	ตรม	-	-	40.00	2,560.00	2,560.00
	งานผิวจราจร (ลูกรัง)	1.20	ลบ.ม	204.35	245.22	99.00	118.80	364.02
2	งานผิวจราจร							
	ชั้นรองพื้นทาง (หราดหลวง)	3.20	ลบ.ม	348.00	1,113.60	99.00	316.80	1,430.40
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	9.60	ลบ.ม	1,682.00	16,147.20	306.00	2,937.60	19,084.80
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	64.00	ตร.ม.	23.00	1,472.00	5.00	320.00	1,792.00
	CONTRACTION JOINT	-	เมตร	29.86	-			-
	EXPANSIONTION JOINT	-	เมตร	78.11	-		-	-
	LONGITUDINAL JOINT	-	เมตร	52.02	-		-	-
3	งานแบบหล่อเหล็ก							
	งานแบบหล่อ	0.36	ตร.ม	165.00	59.40	133.00	47.88	107.28
	ปูนถุง	2.00	ลูก	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**25,642.82**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองนายมนัส (DR๘) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง ๑๐ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๘,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตร คลองนายมนัส (DR๘)

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของอาคาร หมู่ที่ 1 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 15 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	218,500.00		218,500.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างในรูป Factor		-		218,500.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			218,000.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือปริมาณดินขุด		8,740.00 ลบ.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		25.00 บาท/ลบ.ม.			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองนายมามัส (DR8) หมู่ที่ 1 บ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านน้อย **ช่วงที่ 1 สภาพเดิม**ขนาดปากกว้าง 9.26 ม.ก้นกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 1,000 ม.

คลองนายมามัส (DR8) **สภาพปรับปรุง** ขนาดปากกว้าง 10.00 ม.ก้นกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 1,000 ม. มีปริมาณดินขุด 8,740.00 ลบ.ม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง, นายสิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาวันที่ 15 กันยายน 2558

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 9.26 ม.ก้นกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 1,000 ม.	15,260.00	ลบ.ม.	-	-	-	
2	สภาพปรับปรุง ขนาดปากกว้าง 10.00 ม.ก้นกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.	24,000.00	ลบ.ม.	-	-	-	
	มีปริมาณดินขุด	8,740.00	ลบ.ม.	25.00	-	218,500.00	
	รวมปริมาณดินขุด ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					218,500.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน				218,500.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๗๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๕,๗๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย **สำนัก/กอง** ส่วนโยธา

ประเภท ปรับปรุงซอมแซ่มระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ส่วนโยธา

แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา** - งานปรับซอมแซ่มระบบประปา - ระบบถังน้ำใส	**192,301.00**	1.0700	205,762.07	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			205,762.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			205,700.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *ปรับปรุงซอมแซ่มระบบประปา* แบบ ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อย หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ *1211010* รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา *องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย*

ประมาณการโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง , นายสิริชัต คลังเฟิร์ช์ *วันที่* **14-ธ.ค.-58**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังกรองน้ำสแตรนเลสขนาด 1 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมขาตั้ง	1 ชุด	145,800.00	145,800.00	1,500.00	1,500.00	147,300.00	
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด ..3... แรงม้า (.2.2.. kW)	2 เครื่อง	17,000.00	34,000.00	1,000.00	2,000.00	36,000.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2"	10 ท่อน	148.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 3"	10 ท่อน	325.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
5	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 2"	3 อัน	250.00	750.00	10.00	30.00	780.00	
6	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	3 อัน	280.00	840.00	10.00	30.00	870.00	
7	ประเก็นยาง Ø 2"	3 แผ่น	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
8	ประเก็นยาง Ø 3"	3 แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
9	น็อตยึดหน้าจาน	24 ตัว	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
10	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
11	น้ำยาประสาน 500 กรัม	5 กระป๋อง	200.00	1,000.00			1,000.00	
	ยอดยกไป			**41,809.00**		**2,060.00**	**191,169.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *ปรับปรุงซอมแซ่มระบบประปา*

แบบ ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อย หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ *1211010* รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา *องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย*

ประมาณการโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง , นายลิขิต คลังเพ็ชร์ *วันที่* 14-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา			**41,809**		**2,060.00**	**191,169.00**	
12	ปูนซีเมนต์	4 ถุง	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00	
13	หิน	0.5 ลบ.ม.	343.00	171.50	0.00	0.00	171.50	
14	ทราย	0.5 ลบ.ม.	373.00	186.50	0.00	0.00	186.50	
15	เหล็ก 6 มม.	2 เส้น	24.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
16	ลวด	1 กก.	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	รวมเงิน			**42,861.00**		**2,140.00**	**192,301.00**	
	คิดเป็นเงินค่างาน						**192,301.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ สายคลองผ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงถนนถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร กว้าง ๓ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

ชื่อสายทาง สาย สายคลองผ้า

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 2.600 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 2.600 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2.600

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**267,540.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	267,540.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	267,500.00	
	(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 2.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,884.62 บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

แบบปร 4

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สาย สายคลองผ้า วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 2.600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	780	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	267,540.00	1.0000	343.00	267,540.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**267,540.00**			**267,540.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี ๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๙๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๐,๙๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 62

หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 62 กว้าง 4.00 ม.ระยะทางความยาว 196.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายคลองชลประทาน ซี 62 หมู่ที่ 2 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	286,973.51	1.3365	383,540.09	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	383,540.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตามงบประมาณที่จัดสรร)	380,900.00	
	ตัวอักษร สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 62

หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 62 กว้าง 4.00 ม.ระยะทางความยาว 196.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายคลองชลประทาน ซี 62 หมู่ที่ 2 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :** ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ **เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานคันทาง**							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	784.00	ตร.ม		-	1.63	1,277.92	1,277.92
	งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	29.40	ลบ.ม.	204.35	6,007.89	99.00	2,910.60	8,918.49
2	**งานผิวจราจร**							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	39.20	ลบ.ม.	348.00	13,641.60	99.00	3,880.80	17,522.40
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	117.60	ลบ.ม.	1,682.00	197,803.20	306.00	35,985.60	233,788.80
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	784.00	ตร.ม.	23.00	18,032.00	5.00	3,920.00	21,952.00
	CONTRACTION JOINT	49.50	เมตร	29.86	1,478.07	-		1,478.07
	EXPANSIONTION JOINT	5.50	เมตร	29.86	164.23	-	-	164.23
	LONGITUDINAL JOINT	-	เมตร	29.86	-		-	-
3	**งานแบบหล่อเหล็ก**							
	งานแบบหล่อ	8.00	ตร.ม	40.95	327.60	133.00	1,064.00	1,391.60
	แอลฟัลส์	20.00	ลิตร	24.00	480.00	-	-	480.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**286,973.51**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนคลองซลประทานซี ๑๐๓ ถึง ซี ๑๐๕ ถนนสายหลวงพ่อเปรื่อง และถนนสายหนองน้ำดึง ในหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการลงหินคลุกปรับผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

- ถนนคลองชนประทาน ซี ๑๐๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- ถนนคลองชนประทาน ซี ๑๐๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร
- ถนนคลองชนประทานซี ๑๐๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- ถนนคลองชนประทาน ซี ๑๐๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร
- ถนนสายหลวงพ่อเปรื่อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ถนนสายหนองน้ำดึง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายชลประทานซี 103

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 0.800 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 0.800 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0.800

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**82,320.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	82,320.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	82,300.00	
	(แปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 0.800 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,875.00 บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แบบปร 4

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรซำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายชลประทานซี 103

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 0.800 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	240	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	82,320.00	1.0000	343.00	82,320.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**82,320.00**			**82,320.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายชลประทานซี 104

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 0.700 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร


ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 0.700 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0.700

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	72,030.00	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	72,030.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ **(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**	72,000.00	

ระยะทางดำเนินกา 0.700 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,857.14 บาท



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย แบบปร 4

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายขลประทานชี 104 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 0.700 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	210	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	72,030.00	1.0000	343.00	72,030.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						72,030.00			72,030.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ อ

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายชลประทานซี 105

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 1.000 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 1.000 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1.000

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**102,900.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	102,900.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	102,900.00	
	(หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 1.000 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,900.00 บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบปร 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายซลประทานซี 105

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 1.000 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	300	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	102,900.00	1.0000	343.00	102,900.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**102,900.00**			**102,900.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรซำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ อ

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายชลประทานซี 106

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 0.600 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 0.600 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0.600

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**61,740.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	61,740.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	61,700.00	
	(หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 0.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,833.33 บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แบบปร 4

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายซลประทานซี 106

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 0.600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	180	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	61,740.00	1.0000	343.00	61,740.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**61,740.00**			**61,740.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายหลวงพ่อเปลื่อง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 1.200 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 1.200 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1.200

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**123,480.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	123,480.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	123,400.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 1.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,833.33 บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย **แบบปร 4**

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายหลวงพ่อเปลื่อง วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 1.200 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	360	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	123,480.00	1.0000	343.00	123,480.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**123,480.00**			**123,480.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย

ชื่อสายทาง สายหนองน้ำดิ่ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ระยะทาง** 0.550 กม.

ลักษณะ ชนิดผิวทาง/ไหล่ หินคลุก **กว้าง** 3.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ 0.550 กม. ผิวทางกว้า 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0.550

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**56,595.00**	Factor F (ไม่คิด) - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ - - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	56,595.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	56,500.00	
	(ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินกา 0.550 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,727.27 บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แบบปร 4


ประเภทงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการลงหินคลุกปรับผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ

ชื่อสายทาง สายหนองน้ำตึง

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านวังพุทรา ต.บ้านน้อย **ความกว้าง** 3.00 ม. **ระยะทางดำเนินการ** 0.550 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุก	165	ลบ.ม.	343.00	-	343.00	56,595.00	1.0000	343.00	56,595.00	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**56,595.00**			**56,595.00**	



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๓,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน :ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. ระยะทางความยาว 200.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตรม.ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	370,653.24	1.3365	495,378.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,378.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่จัดสรร)			493,900.00	
	ตัวอักษร สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน :ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. ระยะทางความยาว 200.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตรม.ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :** ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ **เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานคันทาง**							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,000.00	ตร.ม		-	1.63	1,630.00	1,630.00
	งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	30.00	ลบ.ม.	204.35	6,130.50	99.00	2,970.00	9,100.50
2	**งานผิวจราจร**							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	50.00	ลบ.ม.	348.00	17,400.00	99.00	4,950.00	22,350.00
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	150.00	ลบ.ม.	1,682.00	252,300.00	306.00	45,900.00	298,200.00
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	1,000.00	ตร.ม.	23.00	23,000.00	5.00	5,000.00	28,000.00
	CONTRACTION JOINT	150.00	เมตร	22.00	3,300.00	-	-	3,300.00
	EXPANSIONTION JOINT	16.67	เมตร	22.00	366.74	-	-	366.74
	LONGITUDINAL JOINT	200.00	เมตร	22.00	4,400.00	-	-	4,400.00
3	**งานแบบหล่อเหล็ก**							
	งานแบบหล่อ	9.00	ตร.ม	165.00	1,485.00	133.00	1,197.00	2,682.00
	แอลฟัลส์	26.00	ลิตร	24.00	624.00	-	-	624.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							370,653.24

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี ๙๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๓,๘๐๐.-บาท(สองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 99

หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 99 กว้าง 3.00 ม.ระยะทางความยาว 151.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 453 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายคลองชลประทาน ซี 99 หมู่ที่ 4 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	168,984.71	1.3365	225,848.06	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,848.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตามงบประมาณที่จัดสรร)			223,800.00	
	ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 99

หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน ซี 99 กว้าง 3.00 ม.ระยะทางความยาว 151.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 453 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายคลองชลประทาน ซี 99 หมู่ที่ 4 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :** ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ **เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานคันทาง**							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	453.00	ตร.ม		-	1.63	738.39	738.39
	งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	22.65	ลบ.ม.	204.35	4,628.53	99.00	2,242.35	6,870.88
2	**งานผิวจราจร**							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	22.65	ลบ.ม.	348.00	7,882.20	99.00	2,242.35	10,124.55
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	67.95	ลบ.ม.	1,682.00	114,291.90	306.00	20,792.70	135,084.60
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	453.00	ตร.ม.	23.00	10,419.00	5.00	2,265.00	12,684.00
	CONTRACTION JOINT	49.50	เมตร	29.86	1,478.07	-		1,478.07
	EXPANSIONTION JOINT	5.50	เมตร	29.86	164.23	-	-	164.23
	LONGITUDINAL JOINT	-	เมตร	29.86	-		-	-
3	**งานแบบหล่อเหล็ก**							
	งานไม้แบบ	9.06	ตร.ม	40.95	371.01	133.00	1,204.98	1,575.99
	แอลฟัลส์	11.00	ลิตร	24.00	264.00	-	-	264.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**168,984.71**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ประตูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 9.0 ม. ทางน้ำผ่าน 3.0 ม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	385,755.10	1.2726	490,911.94	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		490,911.94	
		ปรับคิดเป็นเงินประมาณ		490,900.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาประมาณ 6,818.06 บาท / ตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 9.0 ม. ทางน้ำผ่าน 3.0 ม. มือหมุน Ø 0.50 ม. เหล็กกลึงเกลียว Ø 2 นิ้ว พร้อมเฟืองทดแรง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง , นายลิขิต คลังเพ็ชร์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 3

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	ปรับพื้นที่	67.00	$ม^2$			30.00	2,010.00	2,010.00	
2	**งานเสาเข็ม**								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I - 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	28.00	ต้น	370.00	10,360.00	87.00	2,436.00	12,796.00	
3	**งานคอนกรีต**								
	คอนกรีตโครงสร้าง	27.00	$ม^3$	1,684.00	45,468.00	306.00	8,262.00	53,730.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	1.112	ตัน	2,429.00	2,701.05	272.00	302.46	3,003.51	
	ทราย	6.00	$ม^3$	255.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	หิน	5.00	$ม^3$	343.00	1,715.00	-	-	1,715.00	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	0.161	ตัน	21,962.62	3,535.98	300.00	48.30	3,584.28	
	เหล็ก SD 30 Ø 16 มม.	3.462	ตัน	21,028.04	72,799.07	300.00	1,038.60	73,837.67	
	เหล็ก SD 30 Ø 20 มม.	2.412	ตัน	21,028.04	50,719.63	300.00	723.60	51,443.23	
	เหล็กฉาก L - 75 x 75 x 6 มม.	5.00	ท่อน	364.00	1,820.00	109.20	546.00	2,366.00	
	เหล็กรางน้ำ [- 100 x 50 x 50 x 5 มม.	5.00	ท่อน	1,231.00	6,155.00	369.30	1,846.50	8,001.50	
				รวมค่าวัสดุ	196,803.74	รวมค่าแรงงาน	17,213.46	214,017.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 9.0 ม. ทางน้ำผ่าน 3.0 ม. มือหมุน Ø 0.50 ม. เหล็กกลึงเกลียว Ø 2 นิ้ว พร้อมเฟืองทดแรง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายกฤษนะ โพธิ์ทอง , นายลิขิต คลังเพ็ชร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เหล็กแผ่นเรียบ หนา 9 มม.	3.00	แผ่น	4,532.00	13,596.00	1,359.60	4,078.80	17,674.80	
	ลวดผูกเหล็ก	181.00	ก.ก.	46.00	8,326.00	13.80	2,497.80	10,823.80	
5	**งานไม้แบบ**								
	ไม้แบบ	100.00	ฟ^3	350.00	35,000.00	105.00	10,500.00	45,500.00	
	ไม้เคร่า	47.0	ฟ^3	280.00	13,160.00	105.00	4,935.00	18,095.00	
	ไม้ค้ำยัน	40.0	ต้น	35.00	1,400.00	105.00	4,200.00	5,600.00	
	ตะปู	40.0	ก.ก.	44.00	1,760.00	13.20	528.00	2,288.00	
6	**งานราวกันตก**								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BSM Ø 2 นิ้ว	3.0	ท่อน	1143.00	3,429.00	342.90	1,028.70	4,457.70	
	ข้องอออาบสังกะสี 90 องศา	4.00	ตัว	129.00	516.00	38.70	154.80	670.80	
	สามทางอาบสังกะสี	2.00	ตัว	103.00	206.00	30.90	61.80	267.80	
	รวมค่าวัสดุ				77,393.00	**รวมค่าแรงงาน**	27,984.90	105,377.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด กว้าง 9.0 ม. ทางน้ำผ่าน 3.0 ม. มือหมุน Ø 0.50 ม. เหล็กกลึงเกลียว Ø 2 นิ้ว พร้อมเฟืองทดแรง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม**

แบบ ปร.4 **แผ่นที่** 3 / 3

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย **นายกฤษนะ โพธิ์ทอง , นายลิขิต คลังเพ็ชร์**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	**งานดินถม**								
	ดินถม	403.00	$ม^3$	48.00	19,344.00	-	-	19,344.00	
	หินคลุก	12.00	$ม^3$	343.00	4,116.00	-	-	4,116.00	
8	**งานประตูระบายน้ำ**								
	เหล็กกลึงเกลียว Ø 2 นิ้ว มือจับ Ø 0.50 ม. พร้อมเฟืองทดแรง	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	9,900.00	9,900.00	42,900.00	
			รวมค่าวัสดุ		56,460.00	รวมค่าแรงงาน	9,900.00	66,360.00	

(ลงชื่อ).....**ประธานกรรมการ**

(ลงชื่อ).....**กรรมการ**

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขยายเขตประปาสายนาดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขยายเขตประปาสายนาดง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ขยายเขตประปาสายนาดง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาสายนาดงขนาดท่อ pvc ø 2 นิ้วยาว 3,215 เมตรและขนาด pvc ø 1.5 นิ้วยาว 100 เมตร

#REF!

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค	218,994.00		218,994.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	งานดินและงานทาง				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7 %
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,994.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			218,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ขยายเขตประปาสายนาดง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาสายนาดงขนาดท่อ pvc ø 2 นิ้วยาว 3,215 เมตรและขนาด pvc ø 1.5 นิ้วยาว 100 เมตร

#REF!

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :** ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ **เมื่อวันที่ :** 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	325.00	1,625.00	-	-	1,625.00
	ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	814.00	ท่อน	145.00	118,030.00	-	-	118,030.00
	ท่อ pvc ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5	26.00	ท่อน	93.00	2,418.00	-	-	2,418.00
	ท่อ pvc ขนาด 4 หุน ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	27.00	81.00	-	-	81.00
	ประตู ปิด + เปิด ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00
	ข้องอ 90 'ขนาด 2 นิ้ว	12.00	ตัว	25.00	300.00	-	-	300.00
	ข้อต่อสามทาง 2 นิ้วลด 4 หุน	17.00	ตัว	25.00	425.00	-	-	425.00
	ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว 2 นิ้ว	2.00	ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00
	ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว 1.5นิ้ว	1.00	ตัว	25.00	25.00	-	-	25.00
	เทปพันเกลียว	5.00	ม้วน	20.00	100.00	-	-	100.00
	ฝาปิด ø 2 นิ้ว	3.00	เมตร	25.00	75.00	-	-	75.00
	ฝาปิด ø 1.5 นิ้ว	1.00	เมตร	15.00	15.00	-	-	15.00
	ฝาปิด ø 4 หุน	17.00	เมตร	5.00	85.00	-	-	85.00
	น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	10.00	กป.	340.00	3,400.00	-	-	3,400.00
2	งานเจาะถนน	18.00	เมตร	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00
3	งานขุดดิน	3,315.00	เมตร	-	-	25.00	82,875.00	82,875.00
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							218,994.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพระบึง-สัพโคน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพระบึง-สัพโคน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๓,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางณัฏฐา ขุนทวี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายลิขิต คลังเพ็ชร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านน้อย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพระบึง-สัพโคน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพระบึง-สัพโคน กว้าง 4.00 ม. ระยะทางความยาว 234.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายหนองพระบึง-สัพโคน หมู่ที่ 6 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานทาง	343,894.47	1.3365	459,614.95	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-		-	- VAT 7
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,614.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตามงบประมาณที่จัดสรร)			453,700.00	
	ตัวอักษร สี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีปริมารงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพระบึง-สัพโคน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพระบึง-สัพโคน กว้าง 4.00 ม. ระยะทางความยาว 234.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บ้านน้อย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : สายหนองพระบึง-สัพโคน หมู่ที่ 6 เจ้าของโครงการ : อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแปลน :อบต. บ้านน้อย แบบเลขที่ : อบต. บ้านน้อย /2556 จำนวน 1 แผ่น **แบบแปลน :** ส่วนโยธา

ผู้ประมาณราคา : นายกฤษนะ โพธิ์ทอง และนายลิขิต คลังเพ็ชร์ **เมื่อวันที่ :** 14 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานคันทาง**							
	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	936.00	ตร.ม		-	1.63	1,525.68	1,525.68
	งานปรับระดับเสริมผิวทางเดิม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	35.10	ลบ.ม.	204.35	7,172.68	99.00	3,474.90	10,647.58
2	**งานผิวจราจร**							
	ชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	46.80	ลบ.ม.	348.00	16,286.40	99.00	4,633.20	20,919.60
	ชั้นพื้นทางผิวทาง (คสล.)	140.40	ลบ.ม.	1,682.00	236,152.80	306.00	42,962.40	279,115.20
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**							
	เหล็ก WIRE MESH NO.4	936.00	ตร.ม.	25.00	23,400.00	5.00	4,680.00	28,080.00
	CONTRACTION JOINT	36.00	เมตร	29.86	1,074.96	-	-	1,074.96
	EXPANSIONTION JOINT	4.00	เมตร	29.86	119.44	-	-	119.44
	LONGITUDINAL JOINT	-	เมตร	29.86	-	-	-	-
3	**งานแบบหล่อเหล็ก**							
	งานแบบหล่อ	10.53	ตร.ม	40.95	431.22	133.00	1,400.49	1,831.69
	งานแอลฟัลส์	24.18	ลิตร	24.00	580.32			580.32
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**343,894.47**

