พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 พ.ค. 59
เวลา พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภานิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านครูภพ

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 101.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 303.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7.58ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...1... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	107,348.15	1.3365	143,470.80	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			143,470.80	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) **143,000** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านครูภพ

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 101.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 303.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7.58ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...1... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดต้นทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	7.58	ม^3	200.57	1,520.32	1,520.32	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**1,520.32**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	9.09	ม^3	447.91	4,071.50	4,071.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	45.45	ม^3	1,957.39	88,963.37	88,963.37	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**93,034.87**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 ม.ม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	303.00	ม^2	23.36	7,078.08	7,078.08	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	60.00	ม.	32.78	1,966.80	1,966.80	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	3.00	ม.	37.36	112.08	112.08	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	30.30	ม^2	120.00	3,636.00	3,636.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**12,792.96**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					107,348.15	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๖,๙๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล-หนองสองห้อง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๖,๙๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตาล-หนองสองห้อง

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 201.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 603.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า15.08 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...1... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	213,456.36	1.3365	285,284.42	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			285,284.42	
คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				**276,900**	* ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตาล-หนองสองห้อง

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 201.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 603.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า15.08 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...1... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	15.08	ม^3	200.57	3,024.59	3,024.59	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**3,024.59**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	18.09	ม^3	447.91	8,102.69	8,102.69	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	90.45	ม^3	1,957.39	177,045.92	177,045.92	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**185,148.61**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	603.00	ม^2	23.36	14,086.08	14,086.08	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	114.00	ม.	32.78	3,736.92	3,736.92	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	6.00	ม.	37.36	224.16	224.16	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	60.30	ม^2	120.00	7,236.00	7,236.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**25,283.16**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					213,456.36	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่ ๒ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่ ๒ ตำบลโพทะเล

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๑,๙๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

0

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

แบบเลขที่ .....-..... / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน .....4..... แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระเวลาดำเนินการ.....30.....วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	167,996.02	Factor"F"
2	FACTOR F=1.2726	45,795.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	213,791.74	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับราคาก่อสร้างตามงบประมาณที่จัดสรร	211,900.00	
	(ตัวอักษร) **สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน**		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 14 เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2558** ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขุดและถมดินและเสาเข็ม**								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	8.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	871.20	**871.20**	
	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ศก.3นิ้ว*3.00ม.	40.00	ท่อน	40.00	1,600.00	0.00	0.00	**1,600.00**	
2	**งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	ทรายหยาบรองฐานราก	0.40	ลบ.ม.	348.91	139.56	91.00	36.40	**175.96**	
	คอนกรีตหยาบรองฐานราก	0.40	ลบ.ม.	1,438.66	575.47	398.00	159.20	**734.67**	1:3:5
	คอนกรีตฐานราก	2.00	ลบ.ม.	1,664.24	3,328.48	391.00	782.00	**4,110.48**	1:2:4
	คอนกรีตตอม่อ	0.38	ลบ.ม.	1,664.24	632.41	391.00	148.58	**780.99**	1:2:4
	คอนกรีตเสา	0.98	ลบ.ม.	1,664.24	1,630.95	391.00	383.18	**2,014.13**	1:2:4
	คอนกรีตคาน	4.68	ลบ.ม.	1,664.24	7,788.64	391.00	1,829.88	**9,618.52**	1:2:4
3	**งานไม้แบบหล่อคอนกรีต**								
	แบบฐานราก	1.60	ลบ.ฟ.	623.06	996.90		0.00	**996.90**	
	แบบตอม่อ	1.28	ลบ.ฟ.	623.06	797.52		0.00	**797.52**	
	แบบคาน	9.36	ลบ.ฟ.	623.06	5,831.84		0.00	**5,831.84**	
	แบบเสา	3.92	ลบ.ฟ.	623.06	2,442.40		0.00	**2,442.40**	
	ไม้เคร่ายึดแบบ	4.85	ลบ.ฟ.	547.07	2,652.20		0.00	**2,652.20**	
	ตะปู	4.85	กก.	44.39	215.38		0.00	**215.38**	
	ค่าแรงงาน	80.80	ตร.ม.		0.00	115.00	9,292.00	**9,292.00**	
	ยอดยกไป				28,631.73		13,502.44	**42,134.17**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง **ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ **17** เดือน **กันยายน พ.ศ. 2558** ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				28,631.73		13,502.44	**42,134.17**	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	- ฐานราก								
	DB 12 มม.	0.080	ตัน	21,028.00	1,682.24	2,807.00	224.56	**1,906.80**	8.88
	- ตอม่อ								
	RB 6 มม.	0.008	ตัน	21,962.00	175.70	2,807.00	22.46	**198.15**	
	DB 12 มม.	0.028	ตัน	21,028.00	588.78	2,807.00	78.60	**667.38**	
	- คาน								
	RB 6 มม.	0.071	ตัน	21,962.00	1,559.30	2,807.00	199.30	**1,758.60**	
	DB 12 มม.	0.259	ตัน	21,028.00	5,446.25	2,807.00	727.01	**6,173.27**	
	- เสา								
	RB 6 มม.	0.021	ตัน	21,962.00	461.20	2,807.00	58.95	**520.15**	
	DB 12 มม.	0.087	ตัน	21,028.00	1,829.44	2,807.00	244.21	**2,073.65**	
	ลวดผูกเหล็ก	16.62	กก.	46.73	776.65	0.00	0.00	**776.65**	
5	**งานพื้น**								
	คอนกรีตพื้นพร้อมขัดหยาบ	8.20	ลบ.ม.	1,664.24	13,646.76	391.00	3,206.20	**16,852.96**	1:2:4
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	82.00	ตร.ม.	23.36	1,915.52	5.00	410.00	**2,325.52**	
	ยอดยกไป				56,713.58		18,673.72	**75,387.29**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 4

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประมาณราคาโดย นายอนุสรณ์ ชูศรี แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				56,713.58		18,673.72	**75,387.29**	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.10	ลบ.ม.	348.91	1,430.53	91.00	373.10	**1,803.63**	
6	**งานโครงหลังคาเหล็ก**								
	อะเสเหล็ก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	312.62	กก.	27.14	8,484.51	10.00	3,126.20	**11,610.71**	
	ตั้งเหล็ก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	11.93	กก.	27.14	323.78	10.00	119.30	**443.08**	
	อกไก่เหล็ก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	40.60	กก.	27.14	1,101.88	10.00	406.00	**1,507.88**	
	จันทันเหล็กC 100*50*20มม.*2.3มม.	296.38	กก.	27.14	8,043.75	10.00	2,963.80	**11,007.55**	
	แปเหล็กC75*45*15มม.*2.3มม.	537.25	กก.	27.14	14,580.97	10.00	5,372.50	**19,953.47**	
	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก(กันสนิม+สีจริง)	93.00	ตร.ม	44.00	4,092.00	30.00	2,790.00	**6,882.00**	สีน้ำเงิน
7	งานมุงหลังคา								
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	118.00	ตร.ม.	130.00	15,340.00	70.00	8,260.00	**23,600.00**	สีน้ำเงิน
	แผ่นเชิงชายไม้เทียม 8"	18.00	เมตร	69.50	1,251.00	45.00	810.00	**2,061.00**	
	ครอบมุมเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	6.00	เมตร	100.00	600.00	50.00	300.00	**900.00**	
	สกรู	175.00	ตัว	1.50	262.50	0.00	0.00	**262.50**	
8	**งานผนังและตกแต่งผิว**								
	งานฉาบปูนโครงสร้าง	19.60	ตร.ม.	44.65	875.14	100.00	1,960.00	**2,835.14**	
	ยอดยกไป				113,099.64		45,154.62	**158,254.25**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 4

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				113,099.64		45,154.62	**158,254.25**	
9	**งานทาสี**								
	งานทาสีพลาสติก100%ภายนอก	19.60	ตร.ม.	33.48	656.21	28.00	548.80	**1,205.01**	
10	**งานทางเท้า**								
	คอนกรีตพื้นพร้อมขัดหยาบ	3.65	ลบ.ม.	1,664.24	6,074.47	391.00	1,427.15	**7,501.62**	1:2:4
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	36.50	ตร.ม.	23.36	852.64	5.00	182.50	**1,035.14**	
	รวม				120,682.96		47,313.07	**167,996.02**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๘๘ ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า7.88.ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...2... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	146,902.76	1.3365	196,335.53	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินส่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			196,335.53	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) **190,000** ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน



บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า7.88.ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...2... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	7.88	ม^3	200.57	1,580.49	1,580.49	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**1,580.49**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	12.60	ม^3	447.91	5,643.66	5,643.66	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	63.00	ม^3	1,957.39	123,315.57	123,315.57	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**128,959.23**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	420.00	ม^2	23.36	9,811.20	9,811.20	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	80.00	ม.	32.78	2,622.40	2,622.40	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	4.00	ม.	37.36	149.44	149.44	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	31.50	ม^2	120.00	3,780.00	3,780.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**16,363.04**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					146,902.76	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงฆ่าสัตว์

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 280.00 ต.ร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า5.25.ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...2... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	5.25	ม^3	200.57	1,052.99	1,052.99	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**1,052.99**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	8.40	ม^3	447.91	3,762.44	3,762.44	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	42.00	ม^3	1,957.39	82,210.38	82,210.38	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**85,972.82**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	280.00	ม^2	23.36	6,540.80	6,540.80	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	56.00	ม.	32.78	1,835.68	1,835.68	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	0.00	ม.	37.36	-	-	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	21.00	ม^2	120.00	2,520.00	2,520.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**10,896.48**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					97,922.29	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๒๕ ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงฆ่าสัตว์

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า5.25.ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...2... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	97,922.29	1.3365	130,873.14	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			130,873.14	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 126,900 ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

0

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

แบบเลขที่ .....-..... **/ 2558**

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน .....4..... แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระเวลาดำเนินการ.....30.....วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	167,996.02	Factor"F"
2	FACTOR F=1.2726	45,795.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	**213,791.74**	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับราคาก่อสร้างตามงบประมาณที่จัดสรร	**211,900.00**	
	(ตัวอักษร) **สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน**		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง **ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขุดและถมดินและเสาเข็ม**								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	8.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	871.20	**871.20**	
	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ศก.3นิ้ว*3.00ม.	40.00	ท่อน	40.00	1,600.00	0.00	0.00	**1,600.00**	
2	**งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	ทรายหยาบรองฐานราก	0.40	ลบ.ม.	348.91	139.56	91.00	36.40	**175.96**	
	คอนกรีตหยาบรองฐานราก	0.40	ลบ.ม.	1,438.66	575.47	398.00	159.20	**734.67**	1:3:5
	คอนกรีตฐานราก	2.00	ลบ.ม.	1,664.24	3,328.48	391.00	782.00	**4,110.48**	1:2:4
	คอนกรีตตอม่อ	0.38	ลบ.ม.	1,664.24	632.41	391.00	148.58	**780.99**	1:2:4
	คอนกรีตเสา	0.98	ลบ.ม.	1,664.24	1,630.95	391.00	383.18	**2,014.13**	1:2:4
	คอนกรีตคาน	4.68	ลบ.ม.	1,664.24	7,788.64	391.00	1,829.88	**9,618.52**	1:2:4
3	**งานไม้แบบหล่อคอนกรีต**								
	แบบฐานราก	1.60	ลบ.ฟ.	623.06	996.90		0.00	**996.90**	
	แบบตอม่อ	1.28	ลบ.ฟ.	623.06	797.52		0.00	**797.52**	
	แบบคาน	9.36	ลบ.ฟ.	623.06	5,831.84		0.00	**5,831.84**	
	แบบเสา	3.92	ลบ.ฟ.	623.06	2,442.40		0.00	**2,442.40**	
	ไม้เคร่ายึดแบบ	4.85	ลบ.ฟ.	547.07	2,652.20		0.00	**2,652.20**	
	ตะปู	4.85	กก.	44.39	215.38		0.00	**215.38**	
	ค่าแรงงาน	80.80	ตร.ม.		0.00	115.00	9,292.00	**9,292.00**	
	ยอดยกไป				28,631.73		13,502.44	**42,134.17**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง **ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 17 เดือน **กันยายน** พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				28,631.73		13,502.44	**42,134.17**	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	- ฐานราก								
	DB 12 มม.	0.080	ตัน	21,028.00	1,682.24	2,807.00	224.56	**1,906.80**	8.88
	- ตอม่อ								
	RB 6 มม.	0.008	ตัน	21,962.00	175.70	2,807.00	22.46	**198.15**	
	DB 12 มม.	0.028	ตัน	21,028.00	588.78	2,807.00	78.60	**667.38**	
	- คาน								
	RB 6 มม.	0.071	ตัน	21,962.00	1,559.30	2,807.00	199.30	**1,758.60**	
	DB 12 มม.	0.259	ตัน	21,028.00	5,446.25	2,807.00	727.01	**6,173.27**	
	- เสา								
	RB 6 มม.	0.021	ตัน	21,962.00	461.20	2,807.00	58.95	**520.15**	
	DB 12 มม.	0.087	ตัน	21,028.00	1,829.44	2,807.00	244.21	**2,073.65**	
	ลวดผูกเหล็ก	16.62	กก.	46.73	776.65	0.00	0.00	**776.65**	
5	**งานพื้น**								
	คอนกรีตพื้นพร้อมขัดหยาบ	8.20	ลบ.ม.	1,664.24	13,646.76	391.00	3,206.20	**16,852.96**	1:2:4
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	82.00	ตร.ม.	23.36	1,915.52	5.00	410.00	**2,325.52**	
	ยอดยกไป				56,713.58		18,673.72	**75,387.29**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

แบบ ปร.4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง **ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร**

ประมาณการวันที่ **17** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2558**

ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี**

ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

แบบที่ ...-..... / 2558

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				56,713.58		18,673.72	**75,387.29**	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.10	ลบ.ม.	348.91	1,430.53	91.00	373.10	**1,803.63**	
6	**งานโครงหลังคาเหล็ก**								
	อะเสเหล็กก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	312.62	กก.	27.14	8,484.51	10.00	3,126.20	**11,610.71**	
	ดั้งเหล็กก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	11.93	กก.	27.14	323.78	10.00	119.30	**443.08**	
	อกไก่เหล็กก2C 100*50*20มม.*2.3มม.	40.60	กก.	27.14	1,101.88	10.00	406.00	**1,507.88**	
	จันทันเหล็กC 100*50*20มม.*2.3มม.	296.38	กก.	27.14	8,043.75	10.00	2,963.80	**11,007.55**	
	แปเหล็กC75*45*15มม.*2.3มม.	537.25	กก.	27.14	14,580.97	10.00	5,372.50	**19,953.47**	
	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก(กันสนิม+สีจริง)	93.00	ตร.ม	44.00	4,092.00	30.00	2,790.00	**6,882.00**	สีน้ำเงิน
7	งานมุงหลังคา								
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	118.00	ตร.ม.	130.00	15,340.00	70.00	8,260.00	**23,600.00**	สีน้ำเงิน
	แผ่นเชิงชายไม้เทียม 8"	18.00	เมตร	69.50	1,251.00	45.00	810.00	**2,061.00**	
	ครอบมุมเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	6.00	เมตร	100.00	600.00	50.00	300.00	**900.00**	
	สกรู	175.00	ตัว	1.50	262.50	0.00	0.00	**262.50**	
8	**งานผนังและตกแต่งผิว**								
	งานฉาบปูนโครงสร้าง	19.60	ตร.ม.	44.65	875.14	100.00	1,960.00	**2,835.14**	
	ยอดยกไป				113,099.64		45,154.62	**158,254.25**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่ที่2 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 4

ปริมาณงาน **ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยขนาด5ม.*8ม.และ15.5ม.*4ม.**

สถานที่ก่อสร้าง **ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ .....-..... / 2558

ประมาณการวันที่ 17 เดือน **กันยายน** พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				113,099.64		45,154.62	**158,254.25**	
9	**งานทาสี**								
	งานทาสีพลาสติก100%ภายนอก	19.60	ตร.ม.	33.48	656.21	28.00	548.80	**1,205.01**	
10	**งานทางเท้า**								
	คอนกรีตพื้นพร้อมขัดหยาบ	3.65	ลบ.ม.	1,664.24	6,074.47	391.00	1,427.15	**7,501.62**	1:2:4
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	36.50	ตร.ม.	23.36	852.64	5.00	182.50	**1,035.14**	
	รวม				120,682.96		47,313.07	**167,996.02**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตางาว-โพทะเล หมู่ที่ ๓ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๙๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองตางาว-โพทะเล

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 142.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 426.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 10.65.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...3... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	150,768.19	1.3365	201,501.68	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			201,501.68	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) **195,600** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองตางาว-โพทะเล

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 142.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 426.00 ตร .ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 10.65.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...3... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	$ม^2$	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	$ม^2$	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	$ม^3$	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	10.65	$ม^3$	200.57	2,136.07	2,136.07	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**2,136.07**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	12.78	$ม^3$	447.91	5,724.28	5,724.28	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	63.90	$ม^3$	1,957.39	125,077.22	125,077.22	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**130,801.50**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	426.00	$ม^2$	23.36	9,951.36	9,951.36	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	81.00	ม.	32.78	2,655.18	2,655.18	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	3.00	ม.	37.36	112.08	112.08	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	42.60	$ม^2$	120.00	5,112.00	5,112.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**17,830.62**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					150,768.19	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตางาว-คลองชลประทาน C๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองตางาว-คลองชลประทานC59

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 620.00 ตร .ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า11.63 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...3... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	216,847.25	1.3365	289,816.34	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			289,816.34	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) **281,000** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองตางาว-คลองชลประทานC59

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 620.00 ตร .ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า11.63 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...3... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	11.63	ม^3	200.57	2,332.62	2,332.62	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**2,332.62**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	18.60	ม^3	447.91	8,331.12	8,331.12	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	93.00	ม^3	1,957.39	182,037.27	182,037.27	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**190,368.39**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	620.00	ม^2	23.36	14,483.20	14,483.20	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	120.00	ม.	32.78	3,933.60	3,933.60	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	4.00	ม.	37.36	149.44	149.44	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	46.50	ม^2	120.00	5,580.00	5,580.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**24,146.24**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					216,847.25	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองหาดทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลองหาดทราย ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๙๗ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๐,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกคลองหาดทราย **หน่วยงาน** **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล**

สภาพเดิม	ปากคลองกว้างเฉลี่ย	10.0ม.	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	2.0ม.	ลึกเฉลี่ย	3.0ม.	ยาว	597ม.	หรือตามสภาพพื้นที่
สภาพใหม่	ปากคลองกว้างเฉลี่ย	10.0ม.	ก้นคลองกว้างเฉลี่ย	3.0ม.	ลึกเฉลี่ย	4.0ม.	ยาว	597ม.	หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ ม.4 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจตร

วันที่ประมาณการ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาดำเนินการ .....15.....วัน **ผู้ประมาณการ** นายอนุสรณ์ ชูศรี นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ขุดลอกคลองด้วยรถขุด	4,776.00	ลบ.ม	25.61	122,313.36	1.00	25.61	122,313.36	
2	งานวางท่อ คสล. ศก.1.00ม.	10.00	ท่อน	1,150.00	11,500.00	1.00	1150.00	11,500.00	
					รวมค่างานต้นทุน			133,813.36	
					คิดตามงบประมาณที่จัดสรรเพียง			120,300.00	

ตัวอักษร **หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกคลองหาดทราย **หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล**

สภาพเดิม	ปากคลองก.เฉลี่ย	10.0ม. ก้นคลองก.เฉลี่	2.0ม. ลึกเฉลี่ย	3.0ม.	ยาว	597ม.	หรือตามสภาพพื้นที่
สภาพใหม่	ปากคลองก.เฉลี่ย	10.0ม. ก้นคลองก.เฉลี่	3.0ม. ลึกเฉลี่ย	4.0ม.	ยาว	597ม.	หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ ม.4 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจตร

วันที่ประมาณการ 14 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาดำเนินการ .....15.....วัน ผู้ประมาณการ นายอนุสรณ์ ชูศรี นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกคลองด้วยรถขุด	4,776.00	ลบ.ม.	25.61	122,313.36	
2	งานวางท่อ คสล. ศก.1.00ม.	10.00	ท่อน	1,150.00	11,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน				133,813.36	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบหนองอ้ายจีน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔.๕ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า4.5 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...4... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	93,533.39	1.3365	125,007.37	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			125,007.37	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) **115,700** * ใช้เวลาก่อสร้าง 15วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า4.5 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...4... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานรื้อถอน**						
	- งานรื้อถอน	240	$ม^2$	40	9,600	**9,600.00**	ขนทิ้ง
2	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	$ม^2$	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	$ม^2$	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	$ม^3$	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	4.50	$ม^3$	200.57	902.56	902.56	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**902.56**	
3	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	7.20	$ม^3$	447.91	3,224.95	3,224.95	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	36.00	$ม^3$	1,957.39	70,466.04	70,466.04	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**73,690.99**	
4	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	240.00	$ม^2$	23.36	5,606.40	5,606.40	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	48.00	ม.	32.78	1,573.44	1,573.44	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	0.00	ม.	37.36	-	-	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	18.00	$ม^2$	120.00	2,160.00	2,160.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**9,339.84**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					93,533.39	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโคบุตรฝั่งบ้าน นายประยูร อินแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๖๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๗,๖๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบคลองโคบุตรฝั่งบ้านนายประยูร อินแสง

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 561.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า14.03 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...5... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	198,555.95	1.3365	265,370.02	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			265,370.02	
คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)				**257,600**	* ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบคลองโคบุตรฝั่งบ้านนายประยูร อินแสง

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 561.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า14.03 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...5... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	14.03	ม^3	200.57	2,813.99	2,813.99	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**2,813.99**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	16.83	ม^3	447.91	7,538.32	7,538.32	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	84.15	ม^3	1,957.39	164,714.36	164,714.36	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**172,252.68**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	561.00	ม^2	23.36	13,104.96	13,104.96	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	108.00	ม.	32.78	3,540.24	3,540.24	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	3.00	ม.	37.36	112.08	112.08	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	56.10	ม^2	120.00	6,732.00	6,732.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**23,489.28**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					198,555.95	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโคบุตรฝั่งบ้าน นายประดิษฐ์ ขำวงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๖๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน๒๗๕,๖๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองโคบุตรฝั่งบ้านนายประดิษฐ์ ขำวงค์

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า15.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...5... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	212,413.11	1.3365	283,890.12	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			283,890.12	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) **275,600** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองโคบุตรฝั่งบ้านนายประดิษฐ์ ขำวงค์

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 600.00 ต-ร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า15.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...5... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	15.00	ม^3	200.57	3,008.55	3,008.55	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**3,008.55**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	18.00	ม^3	447.91	8,062.38	8,062.38	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	90.00	ม^3	1,957.39	176,165.10	176,165.10	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**184,227.48**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	600.00	ม^2	23.36	14,016.00	14,016.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	114.00	ม.	32.78	3,736.92	3,736.92	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	6.00	ม.	37.36	224.16	224.16	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	60.00	ม^2	120.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**25,177.08**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					212,413.11	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล-ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๘๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล-ทุ่งน้อย ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๗๘ ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๑,๘๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตาล-ทุ่งน้อย

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 277.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 831.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า20.78 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...6... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	294,143.23	1.3365	393,122.42	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			393,122.42	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) **381,800** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน



บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตาล-ทุ่งน้อย

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 277.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 831.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า20.78 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...6... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	ม^3	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	20.78	ม^3	200.57	4,167.84	4,167.84	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**4,167.84**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	24.93	ม^3	447.91	11,166.39	11,166.39	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	124.65	ม^3	1,957.39	243,988.66	243,988.66	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**255,155.05**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	831.00	ม^2	23.36	19,412.16	19,412.16	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	159.00	ม.	32.78	5,212.02	5,212.02	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	6.00	ม.	37.36	224.16	224.16	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	0.00	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	83.10	ม^2	120.00	9,972.00	9,972.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**34,820.34**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					294,143.23	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยุภา ทำชอบ พนังกั้นน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยุภา ทำชอบ พนังกั้นน้ำ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๗,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางยุพา ทำชอบ-พนังกั้นน้ำ

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...6... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	108,303.29	1.3365	144,747.34	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			144,747.34	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) **137,700** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางยุพา ทำชอบ-พนังกั้นน้ำ

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...6... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	$ม^2$	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	$ม^2$	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	$ม^3$	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	7.50	$ม^3$	200.57	1,504.27	1,504.27	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**1,504.27**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	9.00	$ม^3$	447.91	4,031.19	4,031.19	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	45.00	$ม^3$	1,957.39	88,082.55	88,082.55	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**92,113.74**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	300.00	$ม^2$	23.36	7,008.00	7,008.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	56.00	ม.	32.78	1,835.68	1,835.68	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	60.00	ม.	37.36	2,241.60	2,241.60	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	0.00	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	30.00	$ม^2$	120.00	3,600.00	3,600.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**14,685.28**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					108,303.29	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๔๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อประธานประปากลุ่มน้ำชุในความยาว ๒,๙๒๙ เมตร เปลี่ยนปั๊ม ๑.๕ แรง และถังกรอง

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๙,๔๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานประมาณราคา

กระทรวงมหาดไทย

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ วางท่อประธานประปาพร้อมเปลี่ยนปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงและถังกรอง

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มน้ำซุในความยาว 2,929.00ม. เปลี่ยนปั๊ม1.5แรง และถังกรอง

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

แบบเลขที่ ...../ 2558

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน .....1..... แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระเวลาดำเนินการ.....30.....วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	299,440.71	Factor"F"
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	299,440.71	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับราคาก่อสร้างให้เหมาะสม	299,400.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการ**โครงการวางท่อประธานประปาพร้อมเปลี่ยนปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรง** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มน้ำชุในความยาว 2,929.00ม.

สถานที่ก่อสร้าง **ม.7 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				172,999.90		61,700.12	234,700.02	
3	**งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ**								
	เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมใต้น้ำขนาด1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	220 V.								
	สรุป								
	1.งานเดินท่อประธานพร้อมฝังกลบ			159,238.32	Factor F	1.2726		202,646.69	
	2.งานถังกรองสนิมเหล็ก			75,461.70	Factor F	1.0700		80,744.02	
	3.งานเครื่องสูบน้ำ			15,000.00	Factor F	1.0700		16,050.00	
	รวม							299,440.71	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการโครงการวางท่อประธานประปาพร้อมเปลี่ยนปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงและถังกรอง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มน้ำชุในความยาว 2,929.00ม. เปลี่ยนปั๊ม1.5แรง และถังกรอง

สถานที่ก่อสร้าง **ม.7 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร** ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ประมาณการวันที่ **14** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2558** ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานเดินท่อประธาน**								
	งานเดินท่อPVCแข็งแบบท่อปานปลายขนาดศก.2นิ้วชั้น8.5	2,929.00	ม.	33.80	99,000.20	10.00	29,290.00	**128,290.20**	
	พร้อมข้อPVCงอ90องศา45องศา สามทาง ฝาครอบ								
	ประตูน้ำทองเหลือง ศก.2นิ้ว	1.00	อัน	838.00	838.00	0.00	0.00	**838.00**	
	ค่าแรงงานขุด-กลบดินแนวท่อจ่าย(ลึกเฉลี่ย0.30ม.)	2,929.00	ม.	0.00	0.00	10.28	30,110.12	**30,110.12**	
2	**งานถังกรองสนิมเหล็ก**								
	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก.1.15ม.	1.00	ชุด	55,550.00	55,550.00	0.00	0.00	**55,550.00**	
	ส.1.20ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถังกรองสนิมเหล็ก รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	อุปกรณ์ภายนอกถังกรอง								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสีมอก.277.2532 ขนาดศก.2.5นิ้ว	6.00	ม.	201.00	1,206.00	130.00	780.00	**1,986.00**	
	ท่อPVC ศก.2.5นิ้วชั้น8.5	2.00	ม.	56.00	112.00	10.00	20.00	**132.00**	
	ข้อต่อยีโบลท์ ศก.2.5นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	0.00	0.00	**300.00**	
	ข้องอเหล็ก90องศา ศก.2.5นิ้ว	5.00	อัน	144.42	722.10	0.00	0.00	**722.10**	
	ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ศก2.5นิ้ว	5.00	ชุด	2,660.00	13,300.00	300.00	1,500.00	**14,800.00**	
	ยูเนี่ยนเหล็ก ศก2.5นิ้ว	3.00	ชุด	180.00	540.00	0.00	0.00	**540.00**	
	นิปเปิ้ลเหล็ก ศก.2.5 นิ้ว	11.00	อัน	50.00	550.00	0.00	0.00	**550.00**	
	สามทางเหล็ก 65*65*65มม.	4.00	อัน	220.40	881.60	0.00	0.00	**881.60**	
	ยอดยกไป				172,999.90		61,700.12	**234,700.02**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๔ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๓๕ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 338.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,014.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า25.35.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...8... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	358,913.91	1.3365	479,688.44	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			479,688.44	

คิดเป็นราคาตามงบประมาณที่ได้จัดสรรเพียง (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) **465,700** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 338.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,014.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า25.35.00 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...8... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานคันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	$ม^2$	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	$ม^2$	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับสริมผิวทางเดิม(ลูกรัง)	-	$ม^3$	200.57	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	25.35	$ม^3$	200.57	5,084.44	5,084.44	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					**5,084.44**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	30.42	$ม^3$	447.91	13,625.42	13,625.42	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	152.10	$ม^3$	1,957.39	297,719.01	297,719.01	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**311,344.43**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	1014.00	$ม^2$	23.36	23,687.04	23,687.04	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	192.00	ม.	32.78	6,293.76	6,293.76	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	9.00	ม.	37.36	336.24	336.24	
	- LONGITUDINAl JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	101.40	$ม^2$	120.00	12,168.00	12,168.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**42,485.04**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					358,913.91	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบติดตั้งปั๊มน้ำขนาด ๑.๕ แรง และถังกรอง หมู่ที่ ๙ บ้านคลองปากรัง ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบติดตั้งปั๊มน้ำขนาด ๑.๕ แรง และถังกรอง วางท่อประธานประปากลุ่มบ้านคลองปากรัง ในความยาว ๗๗๒ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ วางท่อประธานประปาพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงและถังกรอง

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มบ้านคลองปากรังในความยาว 772.00ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ1.5แรง และถังกรอง

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

แบบเลขที่ .....-..... / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร 4 จำนวน .....2..... แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระเวลาดำเนินการ.....30.....วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	179,556.64	Factor"F"
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	179,556.64	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับราคาก่อสร้างให้เหมาะสม	179,500.00	
	(ตัวอักษร) **หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน**		

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประมาณการ**โครงการวางท่อประธานประปาพร้อมเปลียนปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงและถังกรอง** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มบ้านคลองปากรังในความยาว 772.00ม. ติดตังเครื่องสูบน้ำ1.5แรง และถังกรอง

สถานทีก่อสร้าง **ม.9 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร**

ประมาณการวันที่ **14** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2558**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล**

ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานเดินท่อประธาน**								
	งานเดินท่อPVCแข็งแบบท่อปานปลายขนาดศก.2นิ้วชั้น8.5	772.00	ม.	33.80	26,093.60	10.00	7,720.00	**33,813.60**	
	พร้อมข้อPVCงอ90องศา45องศา สามทาง ฝาครอบ								
	ประตูน้ำทองเหลือง ศก.2นิ้ว	2.00	อัน	838.00	1,676.00	0.00	0.00	**1,676.00**	
	ค่าแรงงานขุด-กลบดินแนวท่อจ่าย(ลึกเฉลี่ย0.30ม.)	772.00	ม.	0.00	0.00	10.28	7,936.16	**7,936.16**	
2	**งานถังกรองสนิมเหล็ก**								
	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก.1.15ม.	1.00	ชุด	55,550.00	55,550.00	0.00	0.00	**55,550.00**	
	ส.1.20ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถังกรองสนิมเหล็ก รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	อุปกรณ์ภายนอกถังกรอง								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสีมอก.277.2532 ขนาดศก.2.5นิ้ว	6.00	ม.	201.00	1,206.00	130.00	780.00	**1,986.00**	
	ท่อPVC ศก.2.5นิ้วชั้น8.5	2.00	ม.	56.00	112.00	10.00	20.00	**132.00**	
	ข้อต่อยิโบลท์ ศก.2.5นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	0.00	0.00	**300.00**	
	ข้องอเหล็ก90องศา ศก.2.5นิ้ว	5.00	อัน	144.42	722.10	0.00	0.00	**722.10**	
	ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ศก2.5นิ้ว	5.00	ชุด	2,660.00	13,300.00	300.00	1,500.00	**14,800.00**	
	ยูเนี่ยนเหล็ก ศก2.5นิ้ว	3.00	ชุด	180.00	540.00	0.00	0.00	**540.00**	
	นิปเปิ้ลเหล็ก ศก.2.5 นิ้ว	11.00	อัน	50.00	550.00	0.00	0.00	**550.00**	
	สามทางเหล็ก 65*65*65มม.	4.00	อัน	220.40	881.60	0.00	0.00	**881.60**	
	ยอดยกไป				100,931.30		17,956.16	**118,887.46**	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณการ**โครงการวางท่อประธานประปาพร้อมเปลียนปั๊มน้ำขนาด 1.5 แรงและถังกรอง** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

ปริมาณงาน วางท่อประธานประปากลุ่มบ้านคลองปากรังในความยาว 772.00ม. ติดตังเครื่องสูบน้ำ1.5แรง และถังกรอง

สถานที่ก่อสร้าง **ม.9 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร**

ประมาณการวันที่ 14 เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2558**

ส่วนโยธา **องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล**

ประมาณราคาโดย **นายอนุสรณ์ ชูศรี** แบบที่ ...-..... / 2558

ตำแหน่ง **นายช่างโยธา**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				100,931.30		17,956.16	118,887.46	
3	**งานติดตังเครื่องสูบน้ำ**								
	เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมใต้น้ำขนาด1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	
	220 V.								
	สรุป								
	1.งานเดินท่อประธานพร้อมฝังกลบ			43,425.76	Factor F	1.2726		55,263.62	
	2.งานถังกรองสนิมเหล็ก			75,461.70	Factor F	1.0700		80,744.02	
	3.งานเครื่องสูบน้ำ			40,700.00	Factor F	1.0700		43,549.00	
	รวม							179,556.64	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบหนองอ้ายจีน หมู่ที่ ๙ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๙๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบหนองอ้ายจีน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔.๘๕ ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๐,๙๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา เสือกลิ่น	ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโพทะเล	กรรมการ
๓.นายชัชวาลย์ ติณมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.เรียบหนองอ้ายจีน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 594.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า14.85 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...9... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานต้นทุนงานทาง**	210,216.49	1.3365	280,954.33	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			280,954.33	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) **280,900** * ใช้เวลาก่อสร้าง 30วัน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.เรียบหนองอ้ายจีน

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 594.00 ตร.ม

ไหล่ทางลูกรังกว้าง0.50 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า14.85 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่

0

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ...9... ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานดันทาง**						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	-	ม^2	1.63	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดันทางเดิม	-	ม^2	10.13	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับระดับสริมผิวและบดอัดทางเดิม(ลูกรัง)		ม^3	371.71	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	14.85	ม^3	200.57	2,978.46	2,978.46	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานดันทาง					**2,978.46**	
2	**งานผิวจราจร**						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	17.82	ม^3	447.91	7,981.75	7,981.75	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	89.10	ม^3	1,957.39	174,403.44	174,403.44	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					**182,385.19**	
3	**งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม**						
	- เหล็ก Ø 4 มม.(ตะแกรง20*20 ซม.)	594.00	ม^2	23.36	13,875.84	13,875.84	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	114.00	ม.	32.78	3,736.92	3,736.92	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	3.00	ม.	37.36	112.08	112.08	
	- LONGITUDINAI JOINT/เมตร	-	ม.	51.20	-	-	
	- ไม้แบบ	59.40	ม^2	120.00	7,128.00	7,128.00	
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					**24,852.84**	
	ค่างานต้นทุน รวม 1+2+3					210,216.49	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ