144

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 พ.ค. ๕๖
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 93.10 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายเลียบคลองคีกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	161,461.56	1.3365	215,793.37	Factor F = 1.336
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				215,793.37	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				185,600.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 93.10 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเลียบคลองคีกฤหธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	4.00	เมตร						
	ยาว	93.10	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	438.40	ตร.ม.	-	-	1.63	714.59	714.59	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.15	ลบ.ม.	348.00	4,576.90	99.00	1,302.05	5,878.94	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	438.40	ตร.ม.	23.00	10,083.20	5.00	2,192.00	12,275.20	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	9.05	เส้น	298.00	2,696.30	47.00	425.26	3,121.56	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	65.76	ลบ.ม.	1,682.00	110,608.32	306.00	20,122.56	130,730.88	
6	งานลูกรังไหล่ทาง,ทางเชื่อม,ทางขึ้น-ลง	8.58	ลบ.ม.	230.00	1,973.40	99.00	849.42	2,822.82	
7	แบบหล่อคอนกรีต	5.58	ลบ.ฟ.	692.00	3,861.36	-	-	3,861.36	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	11.16	ตร.ม.	-	-	133.00	1,484.28	1,484.28	
9	แอลฟัลท์ติก	23.83	ลิตร	24.00	571.92	-	-	571.92	
	รวม							**161,461.56**	**บาท**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 133.50 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายซี 1 - 208 หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	155,540.83	1.3365	207,880.31	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				207,880.31	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				200,900.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 133.50 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายซี1 - 208 หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	133.50	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูข้าง)	402.50	ตร.ม.	-	-	1.63	656.08	656.08	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	12.08	ลบ.ม.	348.00	4,203.84	99.00	1,195.92	5,399.76	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	402.50	ตร.ม.	23.00	9,257.50	5.00	2,012.50	11,270.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	8.01	เส้น	298.00	2,386.98	47.00	376.47	2,763.45	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	60.37	ลบ.ม.	1,682.00	101,542.34	306.00	18,473.22	120,015.56	
6	งานลูกรังไหล่ทาง,ทางเชื่อม,ทางขึ้น-ลง	12.01	ลบ.ม.	230.00	2,762.30	99.00	1,188.99	3,951.29	
7	แบบหล่อคอนกรีต	8.01	ลบ.ฟ.	692.00	5,542.92	-	-	5,542.92	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	40.05	ตร.ม.	-	-	133.00	5,326.65	5,326.65	
9	แอลฟัลท์ติก	25.63	ลิตร	24.00	615.12	-	-	615.12	
	รวม							155,540.83	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๔,๔๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๔,๔๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 265 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายท่าข่อย หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	311,965.86	1.3365	416,942.37	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				416,942.37	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				394,400.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 265 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายท่าข่อย หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	265.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	816.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,330.08	1,330.08	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	24.48	ลบ.ม.	348.00	8,519.04	99.00	2,423.52	10,942.56	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	816.00	ตร.ม.	23.00	18,768.00	5.00	4,080.00	22,848.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	15.90	เส้น	298.00	4,738.20	47.00	747.30	5,485.50	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	122.40	ลบ.ม.	1,682.00	205,876.80	306.00	37,454.40	243,331.20	
6	งานลูกรังไหล่ทาง	15.90	ลบ.ม.	230.00	3,657.00	99.00	1,574.10	5,231.10	
7	แบบหล่อคอนกรีต	15.90	ลบ.ฟ.	692.00	11,002.80	-	-	11,002.80	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	79.50	ตร.ม.	-	-	133.00	10,573.50	10,573.50	
9	แอลฟัลท์ติก	50.88	ลิตร	24.00	1,221.12	-	-	1,221.12	
	รวม							311,965.86	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเนินแค ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๑,๒๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๙.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๑,๒๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 169.30 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายเลียบบึงชลัน หมู่ที่ 2 บ้านเนินแค ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	194,381.86	1.3365	259,791.35	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				259,791.35	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				251,200.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 169.30 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเลียบบึงชลัน หมู่ที่ 2 บ้านเนินแค ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	169.30	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร	507.90	ตร.ม.	-	-	1.63	827.88	827.88	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.24	ลบ.ม.	348.00	5,303.52	99.00	1,508.76	6,812.28	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	507.90	ตร.ม.	23.00	11,681.70	5.00	2,539.50	14,221.20	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	10.16	เส้น	298.00	3,027.68	47.00	477.52	3,505.20	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	76.18	ลบ.ม.	1,682.00	128,134.76	306.00	23,311.08	151,445.84	
6	งานลูกรังทางเชื่อม,ทางขึ้น-ลง	9.15	ลบ.ม.	230.00	2,104.50	99.00	905.85	3,010.35	
7	แบบหล่อคอนกรีต	10.15	ลบ.ฟ.	692.00	7,023.80	-	-	7,023.80	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	50.79	ตร.ม.	-	-	133.00	6,755.07	6,755.07	
9	แอลฟัลท์ติก	32.51	ลิตร	24.00	780.24	-	-	780.24	
	รวม							**194,381.86**	**บาท**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคลองหนองขาวพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลองหนองขาวพร้อมประตูเปิด-ปิด

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออ กแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*ขุดลอกคลองหนองขาวพร้อมประตูเปิดปิด*
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	*ขุดลอกคลองหนองขาวพร้อมประตูเปิด-ปิด ม.3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง*
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*5 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*14/12/2558*

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานขุดลอก	266,418.00	1.0000	266,418.00	Factor F = 1.0000
2	รวมค่างานประตู โครงสร้าง	57,431.60	1.2726	72,960.19	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			339,378.19	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			339,000.00	บาท/ตารางเมตร

(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ขุดลอกคลองหนองขาวพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูเปิด - ปิดน้ำ								
	1.1 เหล็กฉาก (equal anglesl) 75x75x6mm.	4.00	ท่อน	1,036.00	4,144.00	-	-	4,144.00	
	1.2 เหล็กฉาก (equal anglesl) 100x100x7mm.	2.00	ท่อน	1,568.00	3,136.00	-	-	3,136.00	
	1.3 เหล็กฉาก (equal anglesl) 130x130x9mm.	2.00	ท่อน	2,696.00	5,392.00	-	-	5,392.00	
	1.4 เหล็กรางน้ำ (channel) 100x50x50x5mm.	2.00	ท่อน	1,418.00	2,836.00	-	-	2,836.00	
	1.5 เหล็กแบน (equal anglesl) 75x6mm.	2.00	ท่อน	1,036.00	2,072.00	-	-	2,072.00	
	ชุดพวงมาลัยกลึงเกลียวแกนขนาด ศก.2" พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 1.20x1.20 m.	2.00	แผ่น	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	น็อตดำ 12 mm. ยาว 4"	6.00	ตัว	80.00	480.00		-	480.00	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งบานประตู	1.00	ชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	1,682.00	1,009.20	395.00	237.00	1,246.20	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2.00	เส้น	186.00	372.00	30.20	60.40	432.40	
	- ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	133.00	133.00	533.00	
	รวมค่างานประตู โครงสร้าง							57,431.60	/
2	งานขุดลอก								
	งานขุดลอก	10,830.00	ลบ.ม.	-	-	24.60	266,418.00	266,418.00	/
	รวม							323,849.60	บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0_15 เมตร ยาว 90.50 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	104,156.79	1.3365	139,205.54	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				139,205.54	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				134,700.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.50 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย4 หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	90.50	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร	271.50	ตร.ม.	-	-	1.63	442.55	442.55	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.15	ลบ.ม.	348.00	2,836.20	99.00	806.85	3,643.05	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	271.50	ตร.ม.	23.00	6,244.50	5.00	1,357.50	7,602.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	5.43	เส้น	298.00	1,618.14	47.00	255.21	1,873.35	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	40.72	ลบ.ม.	1,682.00	68,491.04	306.00	12,460.32	80,951.36	
6	งานลูกรังไหล่ทาง(ช่วง110เมตร),ทางขึ้น-ลง	5.65	ลบ.ม.	230.00	1,299.50	99.00	559.35	1,858.85	
7	แบบหล่อคอนกรีต	5.43	ลบ.ฟ.	692.00	3,757.56	-	-	3,757.56	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	27.15	ตร.ม.	-	-	133.00	3,610.95	3,610.95	
9	แอลฟัลท์ติก	17.38	ลิตร	24.00	417.12	-	-	417.12	
	รวม							104,156.79	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๔,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	88,636.76	1.3365	118,463.03	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				118,463.03	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				114,600.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย3 หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	77.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร	231.00	ตร.ม.	-	-	1.63	376.53	376.53	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.93	ลบ.ม.	348.00	2,411.64	99.00	686.07	3,097.71	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	231.00	ตร.ม.	23.00	5,313.00	5.00	1,155.00	6,468.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	4.62	เส้น	298.00	1,376.76	47.00	217.14	1,593.90	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	34.65	ลบ.ม.	1,682.00	58,281.30	306.00	10,602.90	68,884.20	
6	งานลูกรังไหล่ทาง(ช่วง110เมตร),ทางขึ้น-ลง	4.84	ลบ.ม.	230.00	1,113.20	99.00	479.16	1,592.36	
7	แบบหล่อคอนกรีต	4.62	ลบ.ฟ.	692.00	3,197.04	-	-	3,197.04	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	23.10	ตร.ม.	-	-	133.00	3,072.30	3,072.30	
9	แอลฟัลท์ติก	14.78	ลิตร	24.00	354.72	-	-	354.72	
	รวม							88,636.76	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย1 หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	104,271.78	1.3365	139,359.23	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			139,359.23	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			134,000.00	บาท/ตารางเมตร
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายคุ้งวังกร่าง ซอย1 หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	90.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	272.00	ตร.ม.	-	-	1.63	443.36	443.36	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.16	ลบ.ม.	348.00	2,839.68	99.00	807.84	3,647.52	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	272.00	ตร.ม.	23.00	6,256.00	5.00	1,360.00	7,616.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	5.40	เส้น	298.00	1,609.20	47.00	253.80	1,863.00	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	40.80	ลบ.ม.	1,682.00	68,625.60	306.00	12,484.80	81,110.40	
6	งานลูกรังไหล่ทาง(ช่วง110เมตร),ทางขึ้น-ลง	5.62	ลบ.ม.	230.00	1,292.60	99.00	556.38	1,848.98	
7	แบบหล่อคอนกรีต	5.40	ลบ.ฟ.	692.00	3,736.80	-	-	3,736.80	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	27.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,591.00	3,591.00	
9	แอลฟัลท์ติก	17.28	ลิตร	24.00	414.72	-	-	414.72	
	รวม							104,271.78	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 321 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายแยกถนนชุมชนแหลมทอง หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	374,461.42	1.3365	500,467.69	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				500,467.69	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				478,400.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 321 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายแยกถนนชุมชนแหลมทอง หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	321.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	977.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,592.51	1,592.51	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	29.31	ลบ.ม.	348.00	10,199.88	99.00	2,901.69	13,101.57	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	977.00	ตร.ม.	23.00	22,471.00	5.00	4,885.00	27,356.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	19.26	เส้น	298.00	5,739.48	47.00	905.22	6,644.70	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	146.55	ลบ.ม.	1,682.00	246,497.10	306.00	44,844.30	291,341.40	
6	งานลูกรังไหล่ทาง	20.70	ลบ.ม.	230.00	4,761.00	99.00	2,049.30	6,810.30	
7	แบบหล่อคอนกรีต	19.26	ลบ.ฟ.	692.00	13,327.92	-	-	13,327.92	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	96.30	ตร.ม.	-	-	133.00	12,807.90	12,807.90	
9	แอลฟัลท์ติก	61.63	ลิตร	24.00	1,479.12	-	-	1,479.12	
	รวม							374,461.42	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	2 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14/12/2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	183,161.00	1.2726	233,090.69	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			233,090.69	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			233,000.00	บาท/ตารางเมตร
	(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	145.00	ท่อน	528.00	76,560.00	120.00	17,400.00	93,960.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"								
2	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	74.00	ท่อน	325.00	24,050.00	100.00	7,400.00	31,450.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"								
3	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	175.00	ท่อน	148.00	25,900.00	75.00	13,125.00	39,025.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"								
4	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	12.00	ท่อน	34.00	408.00	77.00	924.00	1,332.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"								
5	สามทางลด 90 องศา ขนาด 4" x 2"	2.00	อัน	340.00	680.00	-	-	680.00	
6	สามทางลด 90 องศา ขนาด 4" x 1/2"	29.00	อัน	340.00	9,860.00	-	-	9,860.00	
7	สามทางลด 90 องศา ขนาด 3" x 1/2"	13.00	อัน	103.00	1,339.00	-	-	1,339.00	
8	สามทางลด 90 องศา ขนาด 2" x 1/2"	17.00	อัน	45.00	765.00	-	-	765.00	
9	ข้อต่อตรง ขนาด 4"	1.00	อัน	72.00	72.00	-	-	72.00	
10	ข้อต่อตรง ขนาด 4" ลด 3"	1.00	อัน	91.00	91.00	-	-	91.00	
			ประธานกรรมการ						
			กรรมการ						
	รวม		กรรมการ				ยอดยกไป	178,574.00	บาท

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							178,574.00	
11	ข้อต่อตรง ขนาด 3" ลด 2"	2.00	อัน	65.00	130.00	-	-	130.00	
12	บอลวาล์ว ขนาด 3"	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
13	บอลวาล์ว ขนาด 4"	1.00	อัน	630.00	630.00	-	-	630.00	
14	ฝาครอบปิดปลายท่อ ขนาด 1/2"	59.00	อัน	3.00	177.00	-	-	177.00	
15	น้ำยาเชื่อมท่อ ขนาด 500 กรัม	15.00	กระป๋อง	220.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวม							183,161.00	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๔๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๐,๔๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 224 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายเลียบบึงวัดป่า หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	266,752.34	1.3365	356,514.50	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				356,514.50	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				330,400.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 224 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายเลียบบึงวัดป่า หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	224.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	704.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,147.52	1,147.52	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	21.12	ลบ.ม.	348.00	7,349.76	99.00	2,090.88	9,440.64	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	704.00	ตร.ม.	23.00	16,192.00	5.00	3,520.00	19,712.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	13.44	เส้น	298.00	4,005.12	47.00	631.68	4,636.80	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	105.60	ลบ.ม.	1,682.00	177,619.20	306.00	32,313.60	209,932.80	
6	งานลูกรังไหล่ทาง(ช่วง110เมตร),ทางขึ้น-ลง	7.94	ลบ.ม.	230.00	1,826.20	99.00	786.06	2,612.26	
7	แบบหล่อคอนกรีต	13.44	ลบ.ฟ.	692.00	9,300.48	-	-	9,300.48	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	67.20	ตร.ม.	-	-	133.00	8,937.60	8,937.60	
9	แอลฟัลท์ติก	43.01	ลิตร	24.00	1,032.24	-	-	1,032.24	
	รวม							266,752.34	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๙,๓๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๙,๓๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายกลุ่มบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	207,968.20	1.3365	277,949.50	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				277,949.50	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				269,300.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายกลุ่มบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	180.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร	540.00	ตร.ม.	-	-	1.63	880.20	880.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	16.20	ลบ.ม.	348.00	5,637.60	99.00	1,603.80	7,241.40	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	540.00	ตร.ม.	23.00	12,420.00	5.00	2,700.00	15,120.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	10.80	เส้น	298.00	3,218.40	47.00	507.60	3,726.00	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	81.00	ลบ.ม.	1,682.00	136,242.00	306.00	24,786.00	161,028.00	
6	งานลูกรังไหล่ทาง,ทางเชื่อม,ทางขึ้น-ลง	13.64	ลบ.ม.	230.00	3,137.20	99.00	1,350.36	4,487.56	
7	แบบหล่อคอนกรีต	10.80	ลบ.ฟ.	692.00	7,473.60	-	-	7,473.60	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00	
9	แอลฟัลท์ติก	34.56	ลิตร	24.00	829.44	-	-	829.44	
	รวม							207,968.20	บาท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบ ปร.5

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 247 เมตร
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	1 แผ่น
จำนวนแบบ	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	279,549.56	1.3365	373,617.99	Factor F = 1.3365
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				373,617.99	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				370,000.00	บาท/ตารางเมตร
(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 247 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหนองมะเกลือ หมู่ที่6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์ **หน่วย** : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	247.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร	741.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,207.83	1,207.83	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	22.23	ลบ.ม.	348.00	7,736.04	99.00	2,200.77	9,936.81	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	741.00	ตร.ม.	23.00	17,043.00	5.00	3,705.00	20,748.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	14.82	เส้น	298.00	4,416.36	47.00	696.54	5,112.90	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	111.15	ลบ.ม.	1,682.00	186,954.30	306.00	34,011.90	220,966.20	
6	งานลูกรังไหล่ทางขึ้น-ลง	1.00	ลบ.ม.	230.00	230.00	99.00	99.00	329.00	
7	แบบหล่อคอนกรีต	14.82	ลบ.ฟ.	692.00	10,255.44	-	-	10,255.44	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	74.10	ตร.ม.	-	-	133.00	9,855.30	9,855.30	
9	แอลฟัลท์ติก	47.42	ลิตร	24.00	1,138.08	-	-	1,138.08	
	รวม							**279,549.56**	**บาท**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๔,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 272 เมตร ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายทุ่งสายธาร หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร								
	กว้าง	3.00	เมตร						
	ยาว	272.00	เมตร						
1	งานปรับผิวจราจร (พร้อมหูช้าง)	824.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,343.12	1,343.12	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	24.72	ลบ.ม.	348.00	8,602.56	99.00	2,447.28	11,049.84	
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh0.20x0.20x4mm.	824.00	ตร.ม.	23.00	18,952.00	5.00	4,120.00	23,072.00	
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	16.32	เส้น	298.00	4,863.36	47.00	767.04	5,630.40	
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	123.60	ลบ.ม.	1,682.00	207,895.20	306.00	37,821.60	245,716.80	
6	งานลูกรังไหล่ทางขึ้น-ลง	15.54	ลบ.ม.	230.00	3,574.20	99.00	1,538.46	5,112.66	
7	แบบหล่อคอนกรีต	16.32	ลบ.ฟ.	692.00	11,293.44	-	-	11,293.44	
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	81.60	ตร.ม.	-	-	133.00	10,852.80	10,852.80	
9	แอลฟัลท์ติก	52.22	ลิตร	24.00	1,253.28	-	-	1,253.28	
	รวม							315,324.34	บาท

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขยายเขตประปาหมู่บ้าน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายไกรสร อนิวรรตน์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายปราโมทย์ สังข์ทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓.นายทวี เพ็ชรพันธ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่านั่ง	กรรมการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แบบ ป

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน*
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	*หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง*
แบบเลขที่	-
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*8 กุมภาพันธ์ 2559*

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	177,464.00	1.0000	177,464.00	Factor F = 1.0000
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			177,464.00	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			177,000.00	บาท/ตารางเมตร
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ : ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ประมาณการตามแบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : นายทวี เพ็ชรพันธ์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	760.00	ท่อน	148.00	112,480.00	75.00	57,000.00	169,480.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"								
2	ท่อพีวีซี แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	34.00	170.00	-	-	170.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"								
6	สามทางลด 90 องศา ขนาด 2" x 1/2"	25.00	อัน	45.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
7	สามทาง 90 องศา ขนาด 2"	2.00	อัน	46.00	92.00	-	-	92.00	
8	ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	16.00	อัน	72.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
9	ฝาครอบปิดปลายท่อ ขนาด 1/2"	25.00	อัน	3.00	75.00	-	-	75.00	
10	ฝาครอบปิดปลายท่อ ขนาด 2"	3.00	อัน	20.00	60.00	-	-	60.00	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ ขนาด 500 กรัม	15.00	กระป๋อง	220.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
12	บอลวาล์ว 2"	3.00	อัน	170.00	510.00	-	-	510.00	
13	งานรื้อถนน คสล. (พร้อมเทคืน) 0.8 ตร.ม. เหมา	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม						**ยอดยกไป**	**177,464.00**	**บาท**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ