พิมพ์ใน www.phichit.go.th แ
เลขที่รับ 251
วันที่ 2 พ.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ ๑ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๐,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕

กองช่าง อบตทะนง

ที่อยู่ ตำบลทะนง งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน	*ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*				
เจ้าของอาคาร	*อบตทะนง*				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนทางเข้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*		*ขนาดกว้าง*	*๕*	*เมตร*
แบบเลขที่	*EN-๐๐๑๐๑*		*ยาว*	*๖๒*	*เมตร*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	*๑*	*แผ่น*	*หนา*	*๐.๑๕*	*เมตร*
จำนวนแบบ	*๑*	*แผ่น*			
ประมาณราคา เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ	
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๑๐๕,๒๕๒.๑๐	๑.๓๓๖๕	๑๔๐,๖๖๙.๔๓	Factor F =	๑.๓๓๖๕
				-	เงินล่วงหน้า	๐.๐๐ %
					เงินประกัน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๔๐,๖๖๙.๔๓	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			๑๔๐,๖๐๐.๐๐	๔๕๓.๕๕ บาท/ตารางเมตร	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

รายการประมาณการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

กว้าง ๕ หน่วย เมตร

ยาว ๖๒ หน่วย เมตร

หนา ๐.๑๕ หน่วย เมตร

ประมาณการเมื่อ

กองช่าง อบตทะนง

ประมาณราคาโดย กองช่างฯ

แบบเลขที่ EN-๐๐๑๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง	๕.๐๐	เมตร				
	ยาว	๖๒.๐๐	เมตร				
	หนาเฉลี่ย	๐.๑๕	เมตร				
๑	งานปรับผิวจราจร	๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๖๒๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๕.๕๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๙.๐๐	๕,๕๖๔.๕๐
๓	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔ mm.	๓๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑.๐๐	๙,๖๑๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม RB Ø ๑๕ mm.	๗.๐๐	เส้น	๔๕๗.๐๐	๔๐.๐๐	๔๙๗.๐๐	๓,๔๗๙.๐๐
๕	งานคอนกรีต (๑ : ๒ : ๔)	๔๖.๕๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	๗๘,๘๑๗.๕๐
๖	งานลูกรังไหล่ทาง	๙.๓๐	ลบ.ม.	๒๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒,๙๗๖.๐๐
๗	แบบหล่อคอนกรีต	๙.๓๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	-	๑๖๕.๐๐	๑,๕๓๔.๕๐
๘	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๑๘.๖๐	ตร.ม.	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐
๙	วัสดุอุดรอยต่อแอลฟัลท์ติก	๑๓.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕๗.๐๐	๗๔๑.๐๐
๑๐	โฟมขนาด ๑" กว้าง ๐.๑๕ ม.	๖.๒๐	เมตร	๖.๐๐	๒.๐๐	๘.๐๐	๔๙.๖๐
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ ๑	๑๐๕,๒๕๒.๑๐
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ -	-
						ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง ทั้งหมด	๑๐๕,๒๕๒.๑๐

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคลองไอ้เจิด บ้านทะนง หมู่ที่ ๒ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลอง ซึ่งของเดิมมีความตื้นเขิน

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

ความต้องการ ปากคลองกว้าง ๙ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองไอ้เจิด ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๙ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองไอ้เจิด หมู่ที่ ๒ บ้านทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขุดลอกคลองสาย คลองไอ้เจิด ๑,๕๐๐ เมตร	๔๒๑,๘๗๕	-	๔๒๑,๘๗๕	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงา ๐.๐% - พื้นที่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๒๑,๘๗๕	
คิดเพียง	**(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**			๔๒๑,๐๐๐	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง **ปร.๔**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองไอ้เจิด ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๙ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๗๕ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองไอ้เจิด หมู่ที่ ๒ บ้านทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ปริมาตรดินขุด	๑๖,๘๗๕	ลบ.ม.	๒๕	๔๒๑,๘๗๕	๔๒๑,๘๗๕	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						๔๒๑,๘๗๕	
คิดเพียง	**(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**					๔๒๑,๐๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารผู้สูงอายุ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๑,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๕ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕

กองช่าง อบตทะนง

ที่อยู่ ตำบลทะนง งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน	*ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*				
เจ้าของอาคาร	*อบตทะนง*				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายทางเข้าอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะแบก ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*		*ขนาดกว้าง*	๔	*เมตร*
แบบเลขที่	*EN-๐๐๑๐๑*		*ยาว*	๖๖	*เมตร*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	๑	*แผ่น*	*หนา*	๐.๑๕	*เมตร*
จำนวนแบบ	๑	*แผ่น*			
ประมาณราคา เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ	
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๙๑,๐๑๖.๙๔	๑.๓๓๖๕	๑๒๑,๖๔๔.๑๔	Factor F =	๑.๓๓๖๕
				-	เงินล่วงหน้า	๐.๐๐ %
					เงินประกัน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				๑๒๑,๖๔๔.๑๔	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร	
คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				๑๒๑,๖๐๐.๐๐	๔๖๐.๖๑ บาท/ตารางเมตร	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)						

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

รายการประมาณการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางเข้าอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะแบก ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

กว้าง ๔ หน่วย เมตร

ยาว ๖๖ หน่วย เมตร

หนา ๐.๑๕ หน่วย เมตร

ประมาณการเมื่อ

ประมาณราคาโดย กองช่างฯ

กองช่าง อบตทะนง

แบบเลขที่ *EN-๐๐๑๐๑*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง	๔.๐๐	เมตร				
	ยาว	๖๖.๐๐	เมตร				
	หนาเฉลี่ย	๐.๑๕	เมตร				
๑	งานปรับผิวจราจร	๒๖๔.๐๐	ตร.ม.	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๕๒๘.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๓.๒๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๙.๐๐	๔,๗๓๘.๘๐
๓	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔ mm.	๒๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑.๐๐	๘,๑๘๔.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม RB Ø ๑๕ mm.	๖.๐๐	เส้น	๔๕๗.๐๐	๔๐.๐๐	๔๙๗.๐๐	๒,๙๘๒.๐๐
๕	งานคอนกรีต (๑ : ๒ : ๔)	๓๙.๖๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	๖๗,๑๒๒.๐๐
๖	งานลูกรังไหล่ทาง	๙.๙๐	ลบ.ม.	๒๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐
๗	แบบหล่อคอนกรีต	๙.๙๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	-	๑๖๕.๐๐	๑,๖๓๓.๕๐
๘	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๑๙.๘๐	ตร.ม.	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐
๙	วัสดุอุดรอยต่อแอลฟัลท์ติก	๑๑.๒๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕๗.๐๐	๖๓๘.๔๐
๑๐	โฟมขนาด ๑" กว้าง ๐.๑๕ ม.	๕.๒๘	เมตร	๖.๐๐	๒.๐๐	๘.๐๐	๔๒.๒๔

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ ๑	๙๑,๐๑๖.๙๔
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง ทั้งหมด	๙๑,๐๑๖.๙๔

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทะนง หมู่ที่ ๔ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านทะนง โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๗,๐๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๘ **รายละเอียดประมาณราคา** **ปร.๕**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการปรับปรุงต่อเติมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ.ทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒"	๔๔๗,๐๐๐	-	๔๔๗,๐๐๐	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - พื้นที่
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๔๔๗,๐๐๐	
สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๘ รายละเอียดประมาณราคา ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการปรับปรุงต่อเติมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ.ทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
หมู่ที่ ๔	ขยายเขตประปา								-
	โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒"	๑,๗๕๐	ท่อน	๒๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	
	ค่าเครื่องจักรกล (รถแบคโคร)	๒๕	ชั่วโมง	๙๐๐	๒๒,๕๐๐	-	-	๒๒,๕๐๐	
ค่าแรงงาน							๗๔,๕๐๐	๗๔,๕๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน						๔๔๗,๐๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๒,๓๐๐.- บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา **ปร.๕**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๘ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ บ้านยางนกตระกรุม ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๘ ตร.ม.	๑๘๒,๓๐๐	-	๑๘๒,๓๐๐	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก - ๐.๐% - พื้นที่
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		๑๘๒,๓๐๐	
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๘ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ บ้านยางนกตระกรุม ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๘ ตร.ม.	๑	อาคาร	-	-	-	-	๑๘๒,๓๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**						๑๘๒,๓๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคลองหมัน บ้านยางนกตระกรุม หมู่ที่ ๕ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลอง ซึ่งของเดิมมีความตื้นเขิน

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

ความต้องการ ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๓ ลูกบาศ์เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๑๐ **แบบสรุปราคางานก่อสร้าง** ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหมัน ความยาว ๕๐๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๕ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๓ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหมัน หมู่ที่ ๕ บ้านยางนกตระกรุม ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขุดลอกคลองสาย คลองหมัน ๕๐๐ เมตร	๑๒๖,๕๗๕	-	๑๒๖,๕๗๕	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - พื้นที่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๒๖,๕๗๕	
คิดเพียง	**(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)**			๑๒๖,๕๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๑๐ **แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง** **ปร.๔**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหมัน ความยาว ๕๐๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๕ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๓ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหมัน หมู่ที่ ๕ บ้านยางนกตระกรุม ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ปริมาตรดินขุด	๕,๐๖๓	ลบ.ม.	๒๕	๑๒๖,๕๗๕	๑๒๖,๕๗๕	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						๑๒๖,๕๗๕	
คิดเพียง	**(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)**					**๑๒๖,๕๐๐**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิชุดา ทองงาม-คลองมะม่วง บ้านประดาสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๕,๗๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๑๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กองช่าง อบตทะนง

แบบ ปร.๕

ที่อยู่ ตำบลทะนง

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของอาคาร	อบตทะนง				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านนางวิชุดา ทองงาม หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านประดาสำโรง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง		ขนาดกว้าง	๓	เมตร
แบบเลขที่	EN-๐๐๑๐๑		ยาว	๓๐๐	เมตร
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	๑	แผ่น	หนา	๐.๑๕	เมตร
จำนวนแบบ	๑	แผ่น			
ประมาณราคา เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ	
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๓๑๘,๕๖๕.๕๐	๑.๓๓๖๕	๔๒๕,๗๖๒.๗๙	Factor F =	๑.๓๓๖๕
				-	เงินล่วงหน้า	๐.๐๐ %
					เงินประกัน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๔๒๕,๗๖๒.๗๙	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			๔๒๕,๗๐๐.๐๐	๔๗๓.๐๐ บาท/ตารางเมตร	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

รายการประมาณการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	๓	หน่วย เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านนางวิชุดา ทองงาม หมู่ที่ ๗	ยาว	๓๐๐	หน่วย เมตร
	หมู่ที่ ๗ บ้านประตาสำโรง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	หนา	๐.๑๕	หน่วย เมตร

ประมาณการเมื่อ

ประมาณราคาโดย กองช่างฯ

กองช่าง อบตทะนง

แบบเลขที่ EN-๐๐๑๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง	๓.๐๐	เมตร				
	ยาว	๓๐๐.๐๐	เมตร				
	หนาเฉลี่ย	๐.๑๕	เมตร				
๑	งานปรับผิวจราจร	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๙.๐๐	๑๖,๑๕๕.๐๐
๓	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔ mm.	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม RB Ø ๑๕ mm.	๒๑.๐๐	เส้น	๔๕๗.๐๐	๔๐.๐๐	๔๙๗.๐๐	๑๐,๔๓๗.๐๐
๕	งานคอนกรีต (๑ : ๒ : ๔)	๑๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	๒๒๘,๘๒๕.๐๐
๖	งานลูกรังไหล่ทาง	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
๗	แบบหล่อคอนกรีต	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	-	๑๖๕.๐๐	๗,๔๒๕.๐๐
๘	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๙๐.๐๐	ตร.ม.	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๙	วัสดุอุดรอยต่อแอลฟัลท์ติก	๔๓.๕๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕๗.๐๐	๒,๔๗๙.๕๐
๑๐	โฟมขนาด ๑" กว้าง ๐.๑๕ ม.	๑๘.๐๐	เมตร	๖.๐๐	๒.๐๐	๘.๐๐	๑๔๔.๐๐

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ ๑	๓๑๘,๕๖๕.๕๐
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง ทั้งหมด	๓๑๘,๕๖๕.๕๐

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคลองหนองตอประดู่ บ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๑๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลอง ซึ่งของเดิมมีความตื้นเขิน

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๒ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร

ความต้องการ ปากคลองกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๒๕ ลูกบาศ์เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๓,๑๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๑๔ **แบบสรุปราคางานก่อสร้าง** ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหนองตอประดู่ ความยาว ๑,๖๕๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๒ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๒๕ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหนองตอประดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำผึ้ง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขุดลอกคลองสายหนองตอประดู่ ๑,๖๕๐ เมตร	๔๓๓,๑๒๕	-	๔๓๓,๑๒๕	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงา ๐.๐% - พื้นที่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๓๓,๑๒๕	
คิดเพียง	**(สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**			๔๓๓,๑๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหนองตอประดู่ ความยาว ๑,๖๕๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๗ เมตร ลึก ๒ เมตร กันกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร กันกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๒๕ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหนองตอประดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำผึ้ง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ปริมาตรดินขุด	๑๗,๓๒๕	ลบ.ม.	๒๕	๔๓๓,๑๒๕	๔๓๓,๑๒๕	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						๔๓๓,๑๒๕	
คิดเพียง	**(สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**					๔๓๓,๑๐๐	

................ประธานกรรมการ

................กรรมการ

................กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ โดยว่างท่อเมนต์โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว พร้อมเครื่องจักร ระยะทางรวม ๓,๕๐๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๖,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการ ขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒" ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒"	๒๒๖,๒๐๐	-	**๒๒๖,๒๐๐**	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - พื้นที่
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๒๖,๒๐๐	
(สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)					

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๑๖ **รายละเอียดประมาณราคา** **ปร.๔**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง วันที่

โครงการ ขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒" ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
หมู่ที่ ๔	ขยายเขตประปา								-
	โดยวางท่อ PVC ขนาด ๒"	๘๗๕	ท่อน	๒๐๐	๑๗๕,๐๐๐	-	-	๑๗๕,๐๐๐	
	ค่าเครื่องจักรกล (รถแบคโคร)	๑๕	ชั่วโมง	๙๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	
ค่าแรงงาน							๓๗,๗๐๐	๓๗,๗๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**(สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)**						**๒๒๖,๒๐๐**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕

กองช่าง อบตทะนง

ที่อยู่ ตำบลทะนง งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน	*ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*				
เจ้าของอาคาร	*อบตทะนง*				
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กลางหมู่บ้าน บ้านคลองฟัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองฟัก ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*		*ขนาดกว้าง*	๔	*เมตร*
แบบเลขที่	*EN-๐๐๑๐๑*		*ยาว*	๒๔๕	*เมตร*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	๑	*แผ่น*	*หนา*	๐.๑๕	*เมตร*
จำนวนแบบ	๑	*แผ่น*			
ประมาณราคา เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ	
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๓๓๘,๐๓๙.๕๕	๑.๓๓๖๕	๔๕๑,๗๘๙.๘๖	Factor F =	๑.๓๓๖๕
				-	เงินล่วงหน้า	๐.๐๐ %
					เงินประกัน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๔๕๑,๗๘๙.๘๖	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๐.๒๐ บาท/ตารางเมตร	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

รายการประมาณการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. กลางหมู่บ้าน บ้านคลองฟัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองฟัก ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

กว้าง ๔ หน่วย เมตร

ยาว ๒๔๕ หน่วย เมตร

หนา ๐.๑๕ หน่วย เมตร

ประมาณการเมื่อ

กองช่าง อบตทะนง

ประมาณราคาโดย กองช่างฯ

แบบเลขที่ EN-๐๐๑๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง	๔.๐๐	เมตร				
	ยาว	๒๔๕.๐๐	เมตร				
	หนาเฉลี่ย	๐.๑๕	เมตร				
๑	งานปรับผิวจราจร	๙๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๙.๐๐	๑๗,๕๙๑.๐๐
๓	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔ mm.	๙๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑.๐๐	๓๐,๓๘๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม RB Ø ๑๕ mm.	๒๒.๐๐	เส้น	๔๕๗.๐๐	๔๐.๐๐	๔๙๗.๐๐	๑๐,๙๓๔.๐๐
๕	งานคอนกรีต (๑ : ๒ : ๔)	๑๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	๒๔๙,๑๖๕.๐๐
๖	งานลูกรังไหล่ทาง	๓๖.๗๕	ลบ.ม.	๒๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐
๗	แบบหล่อคอนกรีต	๓๖.๗๕	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	-	๑๖๕.๐๐	๖,๐๖๓.๗๕
๘	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๗๓.๕๐	ตร.ม.	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐
๙	วัสดุอุดรอยต่อแอลฟัลท์ติก	๔๗.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕๗.๐๐	๒,๖๗๙.๐๐
๑๐	โฟมขนาด ๑" กว้าง ๐.๑๕ ม.	๑๙.๖๐	เมตร	๖.๐๐	๒.๐๐	๘.๐๐	๑๕๖.๘๐

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ ๑	๓๓๘,๐๓๙.๕๕
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง ทั้งหมด	๓๓๘,๐๓๙.๕๕

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ขุดลอกคลองหนองควายตาย บ้านพลัง หมู่ที่ ๖ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการขุดลอกคลอง ซึ่งของเดิมมีความตื้นเขิน

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

ความต้องการ ปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ก้นกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๓๘ ลูกบาศ์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø ๑ X๑ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๕ ท่อน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

๑๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหนองควายตาย ความยาว ๙๕๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๓ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๓๘ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหนองควายตาย หมู่ที่ ๖ บ้านพลัง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
-	ขุดลอกคลองสาย หนองควายตาย ๙๕๐ เมตร	๕๐๐,๔๕๐	-	๕๐๐,๔๕๐	factor - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - พื้นที่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๐๐,๔๕๐	
คิดเพียง	**(ห้าแสนบาทถ้วน)**			๕๐๐,๐๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง **ปร.๔**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง

โครงการขุดลอกคลองหนองควายตาย ความยาว ๙๕๐ เมตร

สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๓ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๓๘ ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ คลองหนองควายตาย หมู่ที่ ๖ บ้านพลัง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ปริมาตรดินขุด	๑๙,๒๓๘	ลบ.ม.	๒๕	๔๘๐,๙๕๐	๔๘๐,๙๕๐	
	ท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ ซม.	๑๕	ท่อน	๑,๓๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						๕๐๐,๔๕๐	
คิดเพียง		**(ห้าแสนบาทถ้วน)**				๕๐๐,๐๐๐	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ทาสีภายนอกอาคาร, หลังคา,ป้าย.และรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ ๑ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๖๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ทาสีภายนอกอาคาร,หลังคา,ป้าย.และรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๗,๖๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย อาคารและรั้วของ รพสต.

ส่วนราชการ **อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร**

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	203,460.00	1.2726	258,923.196	Factor F 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 3. เงินประกันผลงานหัก 0% 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5. พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			258,923.196	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	**สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน**		**217,600.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย อาคารและรั้วของ รพสต.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย อาคารและรั้วของ รพสต.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานทาสีตัวอาคาร รพ.สต.(ภายนอก)**								
	1.1 งานทำความสะอาดและขัดสีเดิม	825.00	ตร.ม.	-	-	30.00	24,750.00	24,750.00	
	1.2 งานน้ำยารองพื้นปูนเก่า	825.00	ตร.ม.	35.00	28,875.00	34.00	28,050.00	56,925.00	
	1.3 งานทาสีน้ำพลาสติก	825.00	ตร.ม.	35.00	28,875.00	34.00	28,050.00	56,925.00	
	1.4 งานทาสีหลังคากระเบื้องลอนคู่	550.00	ตร.ม.	35.00	19,250.00	34.00	18,700.00	37,950.00	
2	**งานทาสีรั้ว รพ.สต.**								
	2.1 งานทำความสะอาดและขัดสีเดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,900.00	3,900.00	
	2.2 งานน้ำยารองพื้นปูนเก่า	130.00	ตร.ม.	35.00	4,550.00	34.00	4,420.00	8,970.00	
	2.3 งานทาสีน้ำพลาสติก	130.00	ตร.ม.	35.00	4,550.00	34.00	4,420.00	8,970.00	
	2.4 งานทาสีน้ำมัน	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	38.00	2,470.00	5,070.00	
	รวมต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							203,460.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ต่อเติมหลังคาและมุงแผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet โรงเรียนบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๓ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ต่อเติมหลังคาและมุงแผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet ของโรงเรียนบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๓ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาทำการต่อเติมหลังคาอาคารและมุงแผ่นเหล็กรีดลอน Matal Sheet

ส่วนราชการ **อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร**

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคา	86,393.91	1.2726	109,944.89	Factor F 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 3. เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			109,944.89	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	**หนึ่งแสนแก้าพันบาทถ้วน**		**109,000.00**	5. พื้นที่ปกติ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคาทำการต่อเติมหลังคาอาคารและมุงแผ่นเหล็กรีดลอน Matal Sheet

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมหลังคาอาคารและมุงแผ่นเหล็กรีดลอน Matal Sheet
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานโครงหลังคา**								
	- เหล็กตัวซี [100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 34.0 กก.	680.00	กก.	27.07	18,407.60	12.00	8,160.00	26,567.60	
	- เหล็กตัวซี [75 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 26.0 กก.	546.00	กก.	27.04	14,763.84	12.00	6,552.00	21,315.84	
	- เหล็กกล่อง [ ] 1" x 1" หนา 1.2 มม. นน 5.22 กก.	198.36	กก.	19.70	3,907.69	12.00	2,380.32	6,288.01	
	- พุกเหล็กขนาด 3 หุน	165.00	ตัว	25.00	4,125.00	5.00	825.00	4,950.00	
3	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	3.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีท พร้อมสกรู	96.00	ตร.ม.	105.00	10,080.00	70.00	6,720.00	16,800.00	
	- ครอบสันหลังคา เมทัลชีท พร้อมสกรู	28.50	ตร.ม.	105.00	2,992.50	70.00	1,995.00	4,987.50	
4	**งานทาสี**								
	- งานทาสีกันสนิม	70.32	ตร.ม.	40.00	2,812.80	38.00	2,672.16	5,484.96	
	รวมต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							66,393.91	

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ต่อเติมซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการต่อเติมซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุให้มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก

ส่วนราชการ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง วันที่ประมาณราคา 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	174,217.76	1.2726	221,709.52	Factor F 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 3. เงินประกันผลงานหัก 0% 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5. พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			221,709.52	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	**สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**		**221,000.00**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานโครงสร้าง**								
	1.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	15.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,875.00	1,875.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองก้นหลุมและรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	348.91	697.82	99.00	198.00	895.82	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.30	ลบ.ม.	1,588.79	476.64	398.00	119.40	596.04	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (ผูปูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม)	8.00	ลบ.ม.	1,682.24	13,457.92	391.00	3,128.00	16,585.92	
	1.5 งานไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ไม้แบบหนา1" (คิด50 %)(ไม้กะบากไม่ไสขนาด1" x 8" ยาว4 - 4.50 ม.)	15.00	ลบ.ฟ.	623.06	9,345.90	-	-	9,345.90	
	- ไม้เคร่า(คิด 30 %)(ไม้ยางไม่ไสขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	4.50	ลบ.ฟ.	547.07	2,461.82	-	-	2,461.82	
	- ตะปู (คิด 30 % จากไม้แบบ)	9.00	กก.	44.39	399.51	-	-	399.51	
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- DB 12 มม. X 10.00เมตร	248.86	กก.	21.96	5,464.97	3.30	821.24	6,286.21	
	- RB 6 มม. X 10.00เมตร	48.88	กก.	21.49	1,050.43	3.30	161.30	1,211.73	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18(คิด 30 กก. ต่อตันจากงานเหล็กเสริม)	8.93	กก.	46.73	417.30	-	-	417.30	
	1.7 งานพื้น+พื้นทางเท้า								
	- เหล็กตะแกรง วายเมต 0.20x0.20 ม.	45.00	ตร.ม.	23.36	1,051.20	5.00	225.00	1,276.20	
	1.8 งานโครงหลังคา							-	
	- เหล็กตัวซี [100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 34.0 กก.	680.00	กก.	27.07	18,407.60	12.00	8,160.00	26,567.60	
	- เหล็กตัวซี [75 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 26.0 กก.	468.00	กก.	27.04	12,654.72	12.00	5,616.00	18,270.72	
	- แผ่นเพลสรองหัวเสา ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	5.65	กก.	28.03	158.37	12.00	67.80	226.17	
	ยอดยกไป							90,405.94	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	และแรงงาน	
	ยอดยกมา							90,406.94	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีท พร้อมสกรู	45.00	ตร.ม.	105.00	4,725.00	70.00	3,150.00	7,875.00	
	- ครอบสันหลังคา เมทัลชีท พร้อมสกรู	5.00	ตร.ม.	105.00	525.00	70.00	350.00	875.00	
	2.2 งานผิวพื้น							-	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12"	28.00	ตร.ม.	237.24	6,642.72	158.00	4,424.00	11,066.72	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ	49.00	ตร.ม.	328.42	16,092.58	75.00	3,675.00	19,767.58	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานฝ้าปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	6.75	ตร.ม.	319.30	2,155.28	92.00	621.00	2,776.28	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	2.3 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	- งานซ่อมฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ	98.00	ตร.ม.	158.42	15,525.16	75.00	7,350.00	22,875.16	
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานขัดหยาบ	17.00	ตร.ม.	-	-	61.00	1,037.00	1,037.00	
3	**งานทาสี**								
	- งานทาสีกันสนิม	49.86	ตร.ม.	40.00	1,994.40	38.00	1,894.68	3,889.08	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	210.00	ตร.ม.	35.00	7,350.00	30.00	6,300.00	13,650.00	
	รวมค่างานต้นทุนการก่อสร้าง							174,217.76	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ บ้านแหลมรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุบ้านแหลมรัง

ส่วนราชการ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	377,459.34	1.2726	480,354.75	Factor F 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 3. เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			480,354.75	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	**สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**		**452,000.00**	5. พื้นที่ปกติ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคาทำการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุบ้านแหลมรัง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุบ้านแหลมรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานโครงสร้าง**								
	1.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	30.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองก้นหลุมและรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	348.91	209.35	99.00	59.40	268.75	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	1,588.79	953.27	398.00	238.80	1,192.07	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม)	22.76	ลบ.ม.	1,682.24	38,287.78	391.00	8,899.16	47,186.94	
	1.5 งานไม้แบบ	95.00	ตร.ม.	-	-	133.00	12,635.00	12,635.00	
	- ไม้แบบหนา1" (คิด50 %)(ไม้กระยาไม่ไสขนาด1" x 8" ยาว4 - 4.50 ม.)	47.50	ลบ.ฟ.	623.06	29,595.35	-	-	29,595.35	
	- ไม้เคร่า(คิด 30 %)(ไม้ยางไม่ไสขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม.	14.25	ลบ.ฟ.	547.07	7,795.75	-	-	7,795.75	
	- ตะปู (คิด 30 % จากไม้แบบ)	28.50	กก.	44.39	1,265.12	-	-	1,265.12	
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- DB 12 มม. X 10.00เมตร	700.00	กก.	21.96	15,372.00	3.30	2,310.00	17,682.00	
	- RB 6 มม. X 10.00เมตร	175.00	กก.	21.49	3,760.75	3.30	577.50	4,338.25	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18(คิด 30 กก. ต่อตันจากงานเหล็กเสริม)	25.80	กก.	46.73	1,205.63	-	-	1,205.63	
	1.7 งานพื้น								
	- เหล็กตะแกรง รายเมตร 0.20x0.20 ม.	126.00	ตร.ม.	23.36	2,943.36	5.00	630.00	3,573.36	
	1.8 งานเสา คสล.สำเร็จรูปขนาด 0.20x0.20 ม.ยาว 4.50 ม.	12.00	ต้น	1,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมยอดยกไป							149,688.22	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา							**149,688.22**	
	1.7 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	66.00	ตร.ม.	174.15	11,493.90	89.00	5,874.00	17,367.90	
	- ผนังก่ออิฐบล็อคช่องลม ขนาด 0.09X0.19x0.39 ม.	2.00	ตร.ม.	188.73	377.46	65.00	130.00	507.46	
	พร้อมเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 3/4"x3/4"								
	1.8 งานโครงหลังคา							-	
	- เหล็กตัวซี [100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 34.0 กก.	1,394.00	กก.	27.07	37,735.58	12.00	16,728.00	54,463.58	
	- เหล็กตัวซี [75 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน 26.0 กก.	728.00	กก.	27.04	19,685.12	12.00	8,736.00	28,421.12	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด1.20x2.40 ม. หนา 4 มม.	20.65	ตร.ม.	319.00	6,587.35	92.00	1,899.80	8,487.15	
	พร้อมเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	- แผ่นเพลสรองหัวเสา ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	22.60	กก.	28.03	633.48	12.00	271.20	904.68	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีท พร้อมสกรู	125.00	ตร.ม.	105.00	13,125.00	70.00	8,750.00	21,875.00	
	- ครอบสันหลังคา เมทัลชีท พร้อมสกรู	14.00	ตร.ม.	105.00	1,470.00	70.00	980.00	2,450.00	
	2.2 งานตกแต่งผิวพื้น							-	
	- งานพื้นผิวขัดมัน	66.00	ตร.ม.	89.46	5,904.36	82.00	5,412.00	11,316.36	
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	42.00	ตร.ม.	-	-	61.00	2,562.00	2,562.00	
	2.3 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานฉาบปูนเรียบ	132.00	ตร.ม.	75.87	10,014.84	82.00	10,824.00	20,838.84	
	2.4 ประตู								
	- งานประตู ชนิด ป1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานประตู ชนิด ป2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานประตู ชนิด ป3 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมยอดยกไป							**328,382.31**	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	และแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							328,382.31	
	- งานหน้าต่าง ชนิด น1 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานหน้าต่าง ชนิด น2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าติดตั้ง
3	**งานทาสี**								
	- งานทาสีกันสนิม	89.40	ตร.ม.	40.00	3,576.00	38.00	3,397.20	6,973.20	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	132.00	ตร.ม.	35.00	4,620.00	30.00	3,960.00	8,580.00	
4	**งานห้องส้วม**								
	- โถส้วมแบบนั่งยอง	1.00	ชุด	373.83	373.83	150.00	150.00	523.83	
	- งานระบบท่อไส่ใครก	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรงงาน
	- งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรงงาน
	- งานช่างน้ำก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 0.60x0.60 ม.ลึก 0.50 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าแรงงาน
5	**งานระบบท่อน้ำดี**								
	- งานเดินท่อน้ำดี พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรงงาน
	รวมต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							377,459.34	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและห้องน้ำ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและห้องน้ำ ของโรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเด็กและห้องน้ำโรงเรียนบ้านไร่

ส่วนราชการ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย สวนโยธา อบต.ทะนง วันที่ประมาณราคา 8 กุมภาพันธ์ 2569

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	129,780.02	1.2726	165,158.05	Factor F 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 3. เงินประกันผลงานหัก 0% 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5. พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			165,158.05	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน		165,000.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ใบประมาณราคาทำการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเด็กและห้องน้ำโรงเรียนบ้านไร่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเด็กและห้องน้ำโรงเรียนบ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ทะนง **วันที่ประมาณราคา** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานปรับปรุงโรงอาหารเด็ก**								
	1.1 งานระแนงลูกกรงเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง [ ] 1" x 1" หนา 1.2 มม. นน 5.22 กก.	130.50	กก.	19.69	2,569.55	12.00	1,566.00	4,135.55	
	- เหล็กกล่อง [ ] 3/4" x 3/4" หนา 1.2 มม. นน 4.00 กก.	288.00	กก.	26.87	7,738.56	12.00	3,456.00	11,194.56	
	- พุกเหล็กขนาด 3 หุน	228.00	ตัว	25.00	5,700.00	5.00	1,140.00	6,840.00	
	- งานทาสีกันสนิม	30.00	ตร.ม.	40.00	1,200.00	38.00	1,140.00	2,340.00	
	1.2 งานประตูเหล็กระแนง								
	- เหล็กกล่อง [ ] 1" x 1" หนา 1.2 มม. นน. 5.22 กก.	6.96	กก.	19.69	137.04	12.00	83.52	220.56	
	- เหล็กกล่อง [ ] 3/4" x 3/4" หนา 1.2 มม. นน. 4.00 กก.	12.66	กก.	26.87	340.17	12.00	151.92	492.09	
	- งานทาสีกันสนิม	1.80	ตร.ม.	40.00	72.00	38.00	68.40	140.40	
2	**งานห้องน้ำ**								
	2.1 งานสกัดผนังคอนกรีตเดิม	10.00	ตร.ม.	-	-	600.00	6,000.00	6,000.00	ขนทิ้ง
	2.2 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์								
	- งานประตู กรอบบาน PVC ขนาด 0.80x1.80 ม.วงกบสำเร็จรูป	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00		-	9,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	PVC พร้อมอุปกรณ์								
	- งานหน้าต่างเกล็ดไม้ติดตาย ขนาด 0.50x0.40 ม.	6.00	ชุด	2,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"พร้อมอุปกรณ์								
	2.3 งานผิวพื้น								
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซลามิก ขนาด 8"x8" ผิวด้าน	12.00	ตร.ม.	185.63	2,227.56	158.00	1,896.00	4,123.56	
	ยอดยกไป		ประธานกรรมการ					57,686.75	

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา							57,686.75	
	2.4 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานฉาบปูเรียบ	9.00	ตร.ม.	75.87	682.83	82.00	738.00	1,420.83	
	2.4 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งยองแบบราดน้ำ	3.00	ชุด	373.83	1,121.49	150.00	450.00	1,571.49	
	- ถังชีมเมนต์สำเร็จรูปขนาด สูง 0.50 ม. ศก.0.80 ม.	3.00	ชั้น	112.15	336.45	-	-	336.45	
	- อ่างล้างหน้าเซลามิก เคลือบขาว ชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,121.50	3,364.50	450.00	1,350.00	4,714.50	
	2.5 งานเบ็ดเตรอะบ่อชีม (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	-		15,000.00	
3	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- งานเดินท่อน้ำดี(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00	
5	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	370.00	ตร.ม.	35.00	12,950.00	30.00	11,100.00	24,050.00	
	รวมเล่างานต้นทุนการก่อสร้าง							129,780.02	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารผู้สูงอายุ บ้านทะนง หมู่ที่ ๑ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๙,๙๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๒ x ๒๗ เมตร และ ขนาด ๑๑ x ๑๔.๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๔ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๙,๙๐๐.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายชาญชัย หอมนาน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒.นางฤทัย ศรประสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภิรมย์ ดิษป่วน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทะนง	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕

กองช่าง อบตทะนง

ที่อยู่ ตำบลทะนง งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของอาคาร	อบตทะนง
สถานที่ก่อสร้าง	เทพื้น คสล. รอบอาคารผู้สูงอายุ ๗๕๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง
แบบเลขที่	EN-๐๐๑๐๑
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	๑ แผ่น
จำนวนแบบ	๑ แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ	
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	๑๖๔,๖๐๓.๕๐	๑.๓๓๖๕	๒๑๙,๙๙๒.๕๘	Factor F =	๑.๓๓๖๕
				-	เงินล่วงหน้า	๐.๐๐ %
					เงินประกัน	๐.๐๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %ต่อปี
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง				๒๑๙,๙๙๒.๕๘ ๒๑๙,๙๐๐.๐๐	ค่าเฉลี่ยงบประมาณต่อตารางเมตร ๒๙๑.๖๔ บาท/ตารางเมตร	
(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)						

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคากลาง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

รายการประมาณการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง เทพื้น คสล. รอบอาคารผู้สูงอายุ ๗๕๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

หมู่ที่ ๑ บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประมาณราคาโดย กองช่างฯ

องช่าง อบตทะนง

แบบเลขที่ EN-๐๐๑๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	เทพื้นคอนกรีต ๗๕๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร						
๑	งานปรับผิวจราจร	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๙.๐๐	๖๐.๐๐	๓๕๙.๐๐	๑๒,๕๖๕.๐๐
๓	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh ๐.๒๐x๐.๒๐x๔ mm.	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๕.๐๐	๓๑.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐
๔	งานเหล็กเสริม RB Ø ๑๕ mm.	๑๗.๐๐	เส้น	๔๕๗.๐๐	๔๐.๐๐	๔๙๗.๐๐	๘,๔๔๙.๐๐
๕	งานคอนกรีต (๑ : ๒ : ๔)	๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	๑๑๘,๖๕๐.๐๐
๖	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-
๗	แบบหล่อคอนกรีต	๒.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	-	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐
๘	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๔.๐๐	ตร.ม.	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๙	วัสดุอุดรอยต่อแอสฟัลท์ติก	๑๗.๕๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๑๒.๐๐	๕๗.๐๐	๙๙๗.๕๐
๑๐	โฟมขนาด ๑" กว้าง ๐.๑๕ ม.	๑๔.๐๐	เมตร	๖.๐๐	๒.๐๐	๘.๐๐	๑๑๒.๐๐

ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ ๑	๑๖๔,๖๐๓.๕๐
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง ทั้งหมด	๑๖๔,๖๐๓.๕๐

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ