พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 261
วันที่ 27 ก.พ. 59
ผู้พิมพ์ ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๘,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

าร ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

งน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม.

สร้างไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบแลขที่

ก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ง มีจำนวน 1 แผ่น

8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,710.62	1.3365	198,751.74	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			198,751.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			198,700.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	13.32	ลบ.ม	348.00	4,635.36	91.00	1,212.12	5,847.48	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 280 กก./ตร.ซม.	66.60	ลบ.ม	1,728.00	115,084.80	-	-	115,084.80	
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	444.00	ตร.ม	-	-	9.72	4,315.68	4,315.68	
4	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	444.00	ตร.ม	23.36	10,371.84	5.00	2,220.00	12,591.84	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia 15 มม.	121.00	กก.	21.50	2,601.50	3.30	399.30	3,000.80	
6	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	148.00	ม.	-	-	15.26	2,258.48	2,258.48	
7	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	3.63	กก.	46.00	166.98	-	-	166.98	
8	ยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	97.00	ลิตร	24.00	2,328.00	-	-	2,328.00	
9	ค่าหยอดยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	93.00	ม.	-	-	9.92	922.56	922.56	
10	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8"	1.00	ท่อน	1,794.00	1,794.00	-	-	1,794.00	
11	ค่างานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8"	4.00	ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	
	รวมค่างานต้นทุน							148,710.62	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล.๔ บ่อ ความยาว ๑๕๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด 0.40X1.00 ม. บ่อพัก คสล. 4 บ่อ ความยาวรวม 150 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเกษม ม่วงเกตุ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	116,687.54	1.2726	148,496.56	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,496.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			147,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด 0.40X1.00 ม. บ่อพัก คสล. 4 บ่อ ความยาวรวม 150 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเกษม ม่วงเกตุ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานขุดดินและถมคืน	156.00	ลบ.ม	-	-	99.00	15,444.00	15,444.00	
2	งานวัสดุรองท่อ (ทรายหยาบ)	3.60	ลบ.ม	348.00	1,252.80	99.00	356.40	1,609.20	
3	งานคอนกรีตรองท่อ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 180 กก./ตร.ซม.	6.00	ลบ.ม	1,588.00	9,528.00	306.00	1,836.00	11,364.00	
4	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	19.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,527.00	2,527.00	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปใช้งาน 50%	9.00	ลบ.ฟ	623.00	5,607.00	-	-	5,607.00	
6	ไม้เคร่ายึดแบบใช้ 30%	5.70	ลบ.ฟ	547.00	3,117.90	-	-	3,117.90	
7	ตะปู	4.82	กก.	44.00	212.08	-	-	212.08	
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia 9 มม.	112.00	กก.	21.97	2,460.64	4.10	459.20	2,919.84	
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.60	กก.	46.00	165.60	-	-	165.60	
10	เหล็กฉาก ขนาด 40X40X4 มม.	3.00	ท่อน	299.00	897.00	-	-	897.00	
11	เหล็กแบนขนาด 40X4 มม.	45.00	ท่อน	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
12	ทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	24.48	ตร.ม	56.00	1,370.88	35.00	856.80	2,227.68	
	รวมยอดยกไป							57,341.30	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด 0.40X1.00 ม. บ่อพัก คสล. 4 บ่อ ความยาวรวม 150 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเกษม ม่วงเกตุ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							57,341.30	
13	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	369.00	กก.	-	-	12.00	4,428.00	4,428.00	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	1.48	ลบ.ม	1,682.00	2,489.36	306.00	452.88	2,942.24	
15	ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด dia 0.40X1.00 ม.	146.00	ท่อน	228.00	33,288.00	-	-	33,288.00	
16	ค่าวางเรียงและยาแนวท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด dia 0.40X1.00 ม.	146.00	ท่อน	-	-	128.00	18,688.00	18,688.00	
	รวมค่างานต้นทุน							116,687.54	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๔,๑๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๔,๑๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	176,140.18	1.2726	224,155.99	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			224,155.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			224,100.00	
	ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	9.16	ลบ.ม	-	-	148.00	1,355.68	1,355.68	
2	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม	348.00	83.52	99.00	23.76	107.28	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 180 กก./ตร.ซม.	0.40	ลบ.ม	1,588.00	635.20	306.00	122.40	757.60	
4	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	10.80	ตร.ม	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป หนา 1" ใช้ 80%	8.64	ลบ.ฟ	623.00	5,382.72	-	-	5,382.72	
6	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½"X3" ใช้ 30%	3.24	ลบ.ฟ	547.00	1,772.28	-	-	1,772.28	
7	ตะปู	2.70	กก.	44.00	118.80	-	-	118.80	
8	เหล็กเสริม RB 9 มม.	18.00	กก.	21.97	395.46	4.10	73.80	469.26	
9	เหล็กเสริม DB 12 มม.	256.00	กก.	21.03	5,383.68	3.30	844.80	6,228.48	
10	ลวดผูกเหล็ก	8.40	กก.	46.00	386.40	-	-	386.40	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	2.40	ลบ.ม	1,682.00	4,036.80	306.00	734.40	4,771.20	
12	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 3.80 ม.	3.00	ต้น	1,064.00	3,192.00	-	-	3,192.00	
	รวมยอดยกไป							25,978.10	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							25,978.10	
13	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 3.50 ม.	3.00	ต้น	980.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
14	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 3.40 ม.	2.00	ต้น	952.00	1,904.00	-	-	1,904.00	
15	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2 มม. ขนาด 1"X2" ยาว 6 ม.	42.00	ท่อน	340.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
16	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2 มม. ขนาด 1½"X3" ยาว 6 ม.	21.00	ท่อน	570.00	11,970.00	-	-	11,970.00	
17	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2 มม. ขนาด 2"X4" ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	665.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
18	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	698.00	กก.	-	-	10.00	6,980.00	6,980.00	
19	ฉาบปูนโครงสร้าง	14.00	ตร.ม	60.00	840.00	82.00	1,148.00	1,988.00	
20	หลังคาเหล็กรีดลอนบุฉนวนกันความร้อน (metal sheet) หนา 0.35 มม.	144.00	ตร.ม	240.00	34,560.00	70.00	10,080.00	44,640.00	
21	ครอบข้างเหล็กรีดลอน	24.00	ม.	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
22	สกรูยึดแผ่นกับแปเหล็ก	576.00	ตัว	2.50	1,440.00	-	-	1,440.00	
23	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"X8"	48.00	ม.	90.00	4,320.00	73.00	3,504.00	7,824.00	
	รวมยอดยกไป							124,764.10	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							124,764.10	
24	ปิดทับเชิงชายไม้เทียม ขนาด ¾"X4"	24.00	ม.	37.00	888.00	-	-	888.00	
25	ทาสีกันสนิม	60.00	ตร.ม	53.00	3,180.00	35.00	2,100.00	5,280.00	
26	ทาสีพลาสติก	14.00	ตร.ม	38.00	532.00	30.00	420.00	952.00	
27	สวิทช์ ปิด - เปิด	4.00	ชุด	40.00	160.00	70.00	280.00	440.00	
28	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2X1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	10.00	300.00	5.00	150.00	450.00	
29	เต้าเสียบขนาด 2 ช่อง	4.00	ชุด	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
30	ชุดโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป ขนาด 36 W	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	
31	ท่อ พีวีซี C lass 8.5 ขนาด ½"	6.00	ท่อน	32.00	192.00	-	-	192.00	
32	ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี C lass 8.5 ขนาด ½"	24.00	ม.	-	-	23.00	552.00	552.00	
	งานพื้นคอนกรีต								
1	ทรายหยาบรองพื้น	4.32	ลบ.ม	348.00	1,503.36	99.00	427.68	1,931.04	
	รวมยอดยกไป							137,669.14	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อย ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							137,669.14	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	14.40	ลบ.ม	1,682.00	24,220.80	306.00	4,406.40	28,627.20	
3	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	144.00	ตร.ม	23.36	3,363.84	5.00	720.00	4,083.84	
4	ขัดมัน	144.00	ตร.ม	-	-	40.00	5,760.00	5,760.00	
	รวมค่างานต้นทุน							176,140.18	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๘,๗๐๐.-บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐.-บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาถัวเฉลี่ยเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	256,523.00	1.2726	326,451.17	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			326,451.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			308,700.00	
	ตัวอักษร สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	238.00	ตร.ม	-	-	60.00	14,280.00	14,280.00	
2	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	238.00	ตร.ม	-	-	25.00	5,950.00	5,950.00	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 1"X2" หนา 2 มม.	120.00	ท่อน	340.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
4	เหล็กกล่อง ขนาด 1½"X3" หนา 2 มม.	60.00	ท่อน	570.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
5	เหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" หนา 2 มม.	20.00	ท่อน	665.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
6	หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) หนา 0.35 มม.	238.00	ท่อน	175.00	41,650.00	-	-	41,650.00	
7	สกรูยึดแผ่นกับเหล็กรูปพรรณ	1,070.00	ตัว	2.50	2,675.00	-	-	2,675.00	
8	ทาสีกันสนิม	226.00	ท่อน	53.00	11,978.00	35.00	7,910.00	19,888.00	
9	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,708.00	กก.	-	-	10.00	27,080.00	27,080.00	
10	ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	180.00	ตร.ม	263.00	47,340.00	52.00	9,360.00	56,700.00	
	โครงเคร่า ที - บาร์ @ 0.60X0.60 ม.								
	รวมค่างานต้นทุน							256,523.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่า

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	75,440.08	1.3266	100,078.81	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,078.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	100.00	ลบ.ม	-	-	14.16	1,416.00	1,416.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 180 กก./ตร.ซม.	2.36	ลบ.ม	1,588.00	3,747.68	306.00	722.16	4,469.84	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	5.00	ลบ.ม	1,682.00	8,410.00	306.00	1,530.00	9,940.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB dai 12 มม.	328.00	กก.	21.03	6,897.84	3.30	1,082.40	7,980.24	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
6	ไม้แบบ 1"X8"	14.00	ลบ.ฟ	623.00	8,722.00	-	-	8,722.00	
7	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½"X3"	7.00	ลบ.ฟ	547.00	3,829.00	-	-	3,829.00	
8	ตะปู	6.00	กก.	44.00	264.00	-	-	264.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	44.00	ตร.ม	-	-	133.00	5,852.00	5,852.00	
10	บานฝาท่อ ขนาด 0.40 ม.	2.00	ชุด	4,010.00	8,020.00	1,002.00	2,004.00	10,024.00	
11	เครื่องยกขนาด 250 กก. พร้อมกรอบบาน	2.00	ชุด	1,670.00	3,340.00	417.00	834.00	4,174.00	
12	งานดินถมอัดแน่น	85.00	ลบ.ม	52.00	4,420.00	-	-	4,420.00	
	รวมยอดยกไป							61,551.08	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงแม่น้ำพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							61,551.08	
13	งานหินเรียง	1.50	ลบ.ม	478.00	717.00	-	-	717.00	
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด 0.40X1.00 ม.	37.00	ท่อน	228.00	8,436.00	-	-	8,436.00	
15	ค่าวางเรียงและยาแนว	37.00	ท่อน	-	-	128.00	4,736.00	4,736.00	
	รวมค่างานต้นทุน							75,440.08	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูส่งน้ำภายในหมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๘๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยขุดลอกคูส่งน้ำ จำนวน ๑๐ สาย ความยาวรวม ๑๙,๐๙๙ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๕,๘๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นานายทรัพย์ บัวทอง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	625.00	ลบ.ม	-	-	21.53	########	13,456.25	
	รวมค่างานต้นทุน							13,456.25	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นานายทรัพย์ บัวทอง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	13,456.25	1.3266	17,851.06	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,851.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			17,800.00	
	ตัวอักษร หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,550 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 6 นานางฉอ้อน จันทร์เถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	20,841.04	1.3266	27,647.72	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			27,647.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			27,600.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,550 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 6 นานางฉอ้อน จันทร์เถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	968.00	ลบ.ม	-	-	21.53	20,841.04	20,841.04	
	รวมค่างานต้นทุน							20,841.04	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมประจำ หมู่ที่ 4 เทพื้น คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมประจำ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	50,542.29	1.2726	64,320.12	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,320.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			62,400.00	
	ตัวอักษร หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมประจำ หมู่ที่ 4 เทพื้น คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมประจำ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ทรายหยาบรองพื้น	4.08	ลบ.ม	348.00	1,419.84	99.00	403.92	1,823.76	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	20.14	ลบ.ม	1,682.00	33,875.48	306.00	6,162.84	40,038.32	
3	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม	136.00	ตร.ม	23.36	3,176.96	5.00	680.00	3,856.96	
4	ไม้แบบ 1"X6" คิด 50%	3.75	ลบ.ฟ	692.00	2,595.00	-	-	2,595.00	
5	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½"X3" คิด 30%	2.25	ลบ.ฟ	547.00	1,230.75	-	-	1,230.75	
6	ค่าแรงไม้แบบ	7.50	ตร.ม	-	-	133.00	997.50	997.50	
	รวมค่างานต้นทุน							50,542.29	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นานายสุวรรณ นุชสนธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	16,147.50	1.3266	21,421.27	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			21,421.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			21,400.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นานายสุวรรณ นุชสนธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	750.00	ลบ.ม	-	-	21.53	16,147.50	16,147.50	
	รวมค่างานต้นทุน							16,147.50	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,390 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายนานายจำลอง อินอ้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	18,688.04	1.2726	23,782.40	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,782.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			23,700.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,390 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายนานายจำลอง อินอ้น หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	868.00	ลบ.ม	-	-	21.53	18,688.04	18,688.04	
	รวมค่างานต้นทุน							18,688.04	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 115 นายจบ วันแต่ง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	14,791.11	1.3266	19,621.89	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,621.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			19,600.00	
	ตัวอักษร หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 115 นายจบ วันแต่ง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	687.00	ลบ.ม	-	-	21.53	14,791.11	14,791.11	
	รวมค่างานต้นทุน							14,791.11	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,292 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 นานายสร้อย บุญเลิศ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	17,374.71	1.3266	23,049.29	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,049.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			23,000.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นสามพันบาทถ้วน				



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 1,292 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 นานายสร้อย บุญเลิศ ๑ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	807.00	ลบ.ม	-	-	21.53	17,374.71	1 7,374.71	
	รวมค่างานต้นทุน							17,374.71	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 630 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 นานายเบิ้ม ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	8,461.29	1.3266	11,224.75	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			11,224.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			11,200.00	
	ตัวอักษร หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 630 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 นานายเบิ้ม ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	393.00	ลบ.ม	-	-	21.53	8,461.29	8,461.29	
	รวมค่างานต้นทุน							8,461.29	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 5,178 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 2 นานายจำลอง ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	69,671.08	1.3266	92,425.65	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,425.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			92,400.00	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 5,178 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 2 นานายจำลอง ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,236.00	ลบ.ม	-	-	21.53	69,671.08	69,671.08	
	รวมค่างานต้นทุน							69,671.08	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 4,827 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 4 นานายพิเชษฐ อินทร์ทับ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	64,934.48	1.3266	86,142.08	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,142.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			86,100.00	
	ตัวอักษร แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูส่งน้ำ ขนาด ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 4,827 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายคลองชลประทาน ซี 96 - 4 นานายพิเชษฐ อินทร์ทับ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,016.00	ลบ.ม	-	-	21.53	64,934.48	64,934.48	
	รวมค่างานต้นทุน							64,934.48	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ ๔ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยขยายเขตประปาหมู่บ้าน วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด dia ๓ นิ้ว ยาว ๘๗๒ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๐,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว ยาว 872 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น .

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	110,542.00	1.2726	140,675.75	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,675.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,600.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน				



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว ยาว 872 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว	218.00	ท่อน	289.00	63,002.00	-	-	63,002.00	
2	ข้อต่อท่อพีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด dia 3 นิ้ว ลด 4 หุน	30.00	ตัว	88.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
3	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	130.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
4	ค่าแรงวางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว	872.00	ม.	-	-	50.00	43,600.00	43,600.00	
	รวมค่างานต้นทุน							110,542.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	234,384.35	1.2726	298,277.52	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,277.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			290,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	0.55	ลบ.ม	-	-	148.00	81.40	81.40	
2	ทรายหยาบ	0.48	ลบ.ม	348.00	167.04	99.00	47.52	214.56	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 180 กก./ตร.ซม.	0.04	ลบ.ม	1,588.00	63.52	306.00	12.24	75.76	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	2.31	ลบ.ม	1,682.00	3,885.42	306.00	706.86	4,592.28	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dai 6 มม.	18.00	กก.	21.97	395.46	4.10	73.80	469.26	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB dai 12 มม.	47.00	กก.	21.03	988.41	3.30	155.10	1,143.51	
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.10	กก.	46.00	96.60	-	-	96.60	
8	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	15.00	ตร.ม	23.36	350.40	5.00	75.00	425.40	
9	ไม้แบบ 1"X8" ใช้ 80%	5.00	ลบ.ฟ	623.00	3,115.00	-	-	3,115.00	
10	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½"X3" ใช้ 30%	2.78	ตร.ม	547.00	1,520.66	-	-	1,520.66	
11	ค่าแรงไม้แบบ	9.24	ตร.ม	-	-	133.00	1,228.92	1,228.92	
12	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6"X6" ยาว 3.50 ม	1.00	ต้น	980.00	980.00	-	-	980.00	
	รวมยอดยกไป							13,943.35	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							13,943.35	
13	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6"X6" ยาว 3.00 ม	1.00	ต้น	840.00	840.00	-	-	840.00	
14	เหล็กกล่อง ขนาด 1"X2" หนา 2 มม.	28.00	ท่อน	340.00	9,520.00	-	-	9,520.00	
15	เหล็กกล่อง ขนาด 1½"X3" หนา 2 มม.	9.00	ท่อน	570.00	5,130.00	-	-	5,130.00	
16	เหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" หนา 2 มม.	5.00	ท่อน	665.00	3,325.00	-	-	3,325.00	
17	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	540.00	กก.	-	-	10.00	5,400.00	5,400.00	
18	ก่อคอนกรีตบล๊อก	63.00	ตร.ม	105.00	6,615.00	65.00	4,095.00	10,710.00	
19	ฉาบปูนเรียบ	126.00	ตร.ม	60.00	7,560.00	82.00	10,332.00	17,892.00	
20	ประตูเหล็กม้วน ขนาด กว้าง 5.00 ม. สูง 3.00 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
21	ประตู ป1 ขนาด 0.80X2.00 ม.	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
22	ทาสีพลาสติก	232.00	ตร.ม	38.00	8,816.00	30.00	6,960.00	15,776.00	
23	ทาสีกันสนิม	142.00	ตร.ม	53.00	7,526.00	35.00	4,970.00	12,496.00	
	รวมยอดยกไป							118,432.35	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							118,432.35	
24	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	263.00	ตร.ม	-	-	25.00	6,575.00	6,575.00	
25	งานรื้อ โครงหลังคาไม้	55.00	ตร.ม	-	-	60.00	3,300.00	3,300.00	
26	หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet)	291.00	ตร.ม	175.00	50,925.00	70.00	20,370.00	71,295.00	
27	สกรูยึดแผ่นกับแปรสำเร็จรูป	1,164.00	ตัว	2.50	2,910.00	-	-	2,910.00	
28	โคมกล่องเหล็กตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม (แบบติดลอ	6.00	ชุด	1,875.00	11,250.00	135.00	810.00	12,060.00	
29	สวิทช์ ปิด - เปิด	6.00	ชุด	32.00	192.00	80.00	480.00	672.00	
30	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคารสาย แบนแกนคู่ 2X1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	940.00	940.00	-	-	940.00	
31	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"X8"	91.00	ม.	90.00	8,190.00	73.00	6,643.00	14,833.00	
32	ปิดเชิงชายไม้เทียม ขนาด ¾"X4"	91.00	ม.	37.00	3,367.00	-	-	3,367.00	
	รวมค่างานต้นทุน							234,384.35	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๖,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยขยายเขตประปาหมู่บ้าน วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด dia ๓ นิ้ว ยาว ๒,๕๒๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๖,๑๐๐.-บาท (สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว ยาว 2,520 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านท่ายา หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	319,132.00	1.2726	406,127.38	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			406,127.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			406,100.00	
	ตัวอักษร สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว ยาว 2,520 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านท่ายา หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว	630.00	ท่อน	289.00	182,070.00	-	-	182,070.00	
2	ข้อต่อท่อพีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด dia 3 นิ้ว	8.00	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
3	ข้อต่อท่อพีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด dia 3 นิ้ว ลด 4 หุน	64.00	ตัว	88.00	5,632.00	-	-	5,632.00	
4	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
5	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	23.00	กระป๋อง	130.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
6	ค่าแรงวางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด dia 3 นิ้ว	2,520.00	ม.	-	-	50.00	126,000.00	126,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							319,132.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๖,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน ขนาด กว้าง 25.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.12 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	350,641.50	1.2726	446,226.37	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			446,226.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			446,200.00	
	ตัวอักษร สี่แสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน ขนาด กว้าง 25.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.12 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	33.75	ลบ.ม	348.00	11,745.00	99.00	3,341.25	15,086.25	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 280 กก./ตร.ซม.	135.00	ลบ.ม	1,728.00	233,280.00	-	-	233,280.00	
3	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	1,125.00	ตร.ม	23.36	26,280.00	5.00	5,625.00	31,905.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia 15 มม.	63.00	กก.	21.50	1,354.50	-	-	1,354.50	
5	ยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	30.00	ลิตร	24.00	720.00	-	-	720.00	
6	ค่าหยอดยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	45.00	ม.	-	-	10.36	466.20	466.20	
7	ขัดมัน	1,125.00	ตร.ม	-	-	40.00	45,000.00	45,000.00	
8	ไม้แบบ 1"X6" คิด 50%	10.50	ลบ.ฟ	692.00	7,266.00	-	-	7,266.00	
9	ไม้เคร่ายึดแบบ 1½"X3" คิด 30%	3.15	ลบ.ฟ	547.00	1,723.05	-	-	1,723.05	
10	ค่าแรงไม้แบบ	21.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
11	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,125.00	ตร.ม	-	-	9.82	11,047.50	11,047.50	
	รวมค่างานต้นทุน							350,641.50	

.....

.....การ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,133.86	1.2726	188,515.15	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,515.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			177,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์


สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กกล่อง ขนาด 1"X2" หนา 2 มม.	42.00	ท่อน	340.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
2	เหล็กกล่อง ขนาด 1½"X3" หนา 2 มม.	23.00	ท่อน	570.00	13,110.00	-	-	13,110.00	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" หนา 2 มม.	21.00	ท่อน	665.00	13,965.00	-	-	13,965.00	
4	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,366.00	กก.	-	-	10.00	13,660.00	13,660.00	
5	หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) บุฉนวนกันความร้อน หนา 0.35 มม.	144.00	ตร.ม	240.00	34,560.00	70.00	10,080.00	44,640.00	
6	สกรูยึดแผ่นกับเหล็กรูปพรรณ	576.00	ตัว	2.50	1,440.00	-	-	1,440.00	
7	งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	152.00	ตร.ม	-	-	60.00	9,120.00	9,120.00	
8	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	152.00	ตร.ม	-	-	25.00	3,800.00	3,800.00	
9	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"X8"	36.00	ม.	90.00	3,240.00	79.00	2,844.00	6,084.00	
10	ปิดเชิงชายไม้เทียม ขนาด ¾"X4"	36.00	ม.	37.00	1,332.00	-	-	1,332.00	
11	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน	18.00	ม.	90.00	1,620.00	50.00	900.00	2,520.00	
12	ทาสีกันสนิม	107.00	ตร.ม	53.00	5,671.00	35.00	3,745.00	9,416.00	
	รวมยอดยกไป							133,367.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							133,367.00	
13	ทรายหยาบรองพื้น	1.32	ลบ.ม	348.00	459.36	99.00	130.68	590.04	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม	5.26	ม.	1,682.00	8,847.32	306.00	1,609.56	10,456.88	
15	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	43.80	ตร.ม	23.36	1,023.17	5.00	219.00	1,242.17	
16	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป คิด 80%	1.17	ลบ.ฟ	623.00	728.91	-	-	728.91	
17	ไม้เคร่ายึดแบบ คิด 30%	0.44	ลบ.ฟ	547.00	240.68	-	-	240.68	
18	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.46	ตร.ม	-	-	133.00	194.18	194.18	
19	ขัดหยาบ	43.80	ตร.ม	-	-	30.00	1,314.00	1,314.00	
	รวมค่างานต้นทุน							148,133.86	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,143.00	1.2726	188,526.78	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			188,526.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			188,500.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							64,243.00	
13	สารกรองดักสนิม	300.00	ลิตร	80.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
14	สารกรองคาร์บอน	300.00	ลิตร	80.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
15	สารกรองแอนทราไซด์	300.00	ลิตร	80.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
16	สารกรองแมงกานิส	130.00	ลิตร	80.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
17	ทรายกรองรองพื้น	100.00	ลิตร	15.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							148,143.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าคาน ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3"	5.00	ชุด	1,100.00	5,500.00	600.00	3,000.00	8,500.00	
2	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด Ø 3"	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	600.00	1,800.00	12,300.00	
3	ข้อต่อเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด Ø 3"	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	270.00	540.00	2,340.00	
4	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
5	มอเตอร์ปั๊ม ขนาด 2 แรง	1.00	ชุด	10,700.00	10,700.00	400.00	400.00	11,100.00	
6	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3"	5.00	ท่อน	528.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
7	งานเดินท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3"	20.00	ม.	-	-	75.00	1,500.00	1,500.00	
8	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	228.00	228.00	-	-	228.00	
9	งานเดินท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2"	4.00	ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
10	ข้อต่อตรง พีวีซี เกลียวนอก ขนาด Ø 3"	12.00	ตัว	41.00	492.00	12.00	144.00	636.00	
11	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 2"	7.00	ตัว	21.00	147.00	6.00	42.00	189.00	
12	สารกรองดับกลิ่น	300.00	ลิตร	80.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมยอดยกไป							64,243.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด (จุดที่ ๑) ขนาด ความจุ ๘๐๐ ลิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๘,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 1) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	120,012.46	1.0700	128,413.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,413.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,400.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 1) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังกรองน้ำเหล็กเคลือบสี ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.	1.00	ถัง	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3"	2.00	ท่อน	1,682.00	3,364.00	-	-	3,364.00	
3	หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด Ø 3"	14.00	ตัว	290.00	4,060.00	87.00	1,218.00	5,278.00	
4	ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	6.00	ตัว	216.00	1,296.00	64.00	384.00	1,680.00	
5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	5.00	ตัว	316.00	1,580.00	108.00	540.00	2,120.00	
6	Butterfly valve ขนาด Ø 3"	5.00	ตัว	950.00	4,750.00	600.00	3,000.00	7,750.00	
7	น็อตยึดหน้าจาน ขนาด ¾" X 3"	56.00	ตัว	25.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
8	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3"	6.00	ม.	-	-	175.00	1,050.00	1,050.00	
9	กรวด เบอร์ 3	70.00	ลิตร	80.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
10	แอนทราไซร์	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
11	แมงกานีส	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
12	คาร์บอน	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมยอดยกไป							119,242.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 1) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาส พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							119,242.00	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.34	ลบ.ม	1,682.00	571.88	306.00	104.04	675.92	
14	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0	2.25	ตร.ม	23.36	52.56	5.00	11.25	63.81	
15	ทรายหยาบรองพื้น	0.07	ลบ.ม	348.00	24.36	91.00	6.37	30.73	
	รวมค่างานต้นทุน							120,012.46	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด (จุดที่ ๒) ขนาด ความจุ ๘๐๐ ลิตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๘,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	120,012.46	1.0700	128,413.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,413.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,400.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังกรองน้ำเหล็กเคลือบสี ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.	1.00	ถัง	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3"	2.00	ท่อน	1,682.00	3,364.00	-	-	3,364.00	
3	หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด Ø 3"	14.00	ตัว	290.00	4,060.00	87.00	1,218.00	5,278.00	
4	ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	6.00	ตัว	216.00	1,296.00	64.00	384.00	1,680.00	
5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	5.00	ตัว	316.00	1,580.00	108.00	540.00	2,120.00	
6	Butterfly valve ขนาด Ø 3"	5.00	ตัว	950.00	4,750.00	600.00	3,000.00	7,750.00	
7	น็อตยึดหน้าจาน ขนาด ¾" X 3"	56.00	ตัว	25.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
8	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3"	6.00	ม.	-	-	175.00	1,050.00	1,050.00	
9	กรวด เบอร์ 3	70.00	ลิตร	80.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
10	แอนทราไซร์	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
11	แมงกานิส	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
12	คาร์บอน	200.00	ลิตร	80.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวมยอดยกไป							119,242.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำสะอาด ขนาด 100X150 ซม. X 4.5 มม.

สถานที่ก่อสร้าง ประปาประจำหมู่บ้าน (จุดที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร แบบแสดงที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุมาศ พานิชสรรพ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							119,242.00	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.34	ลบ.ม	1,682.00	571.88	306.00	104.04	675.92	
14	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0	2.25	ตร.ม	23.36	52.56	5.00	11.25	63.81	
15	ทรายหยาบรองพื้น	0.07	ลบ.ม	348.00	24.36	91.00	6.37	30.73	
	รวมค่างานต้นทุน							120,012.46	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการ เกี่ยวกับซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด ปร.๔ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางอุมาวดี ช่วงสิงห์	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๒.นายจีรยุทธ ชาญณรงค์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายภานุมาศ พานิชสรรพ์	ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง ทต.ทุ่งน้อย	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายนานายสุชาติ พูลหมี หมู่ที่ 5 บ้านเท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาถัวเฉลี่ยวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	130,324.88	1.3365	174,179.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,179.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			173,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายนานายสุชาติ พูลหมี หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

คำนวณราคากลางโดย นายสานุมาศ พานิชสรรพ์ **เมื่อวันที่** 8 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	เคาต่อหน่ว	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ทรายหยาบรองพื้น	11.88	ลบ.ม	348.00	4,134.24	91.00	1,081.08	5,215.32	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปกูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	59.40	ลบ.ม	1,728.00	102,643.20	-	-	102,643.20	
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	396.00	ตร.ม	-	-	9.72	3,849.12	3,849.12	
4	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20X0.20 ม.	396.00	ตร.ม	23.36	9,250.56	5.00	1,980.00	11,230.56	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia 15 มม.	108.00	กก.	21.50	2,322.00	3.30	356.40	2,678.40	
6	ค่าแบบข้างลิคตามยาว 2 ข้าง	132.00	ม.	-	-	15.26	2,014.32	2,014.32	
7	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	3.26	กก.	46.00	149.96	-	-	149.96	
8	ยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	75.00	ลิตร	24.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
9	ค่าหยอดยางแอสฟัลส์รอยต่อคอนกรีต	75.00	ม.	-	-	9.92	744.00	744.00	
	รวมค่างานต้นทุน							130,324.88	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ