ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงหลังคาศาลาประชาธิปไตย พร้อมรื้อถอนงานเก่า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*งานปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*19 มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	77,656.00	1.2726	98,825.02	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			98,825.02	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			98,000.00	
	(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษศร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | แบบ ปร.4

รายการประมาณการ งานปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย | แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร | ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 19 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานโครงหลังคา						
	อะเสเหล็ก C 150x50x20x3.2	7.00	ท่อน	1,122.00	344.00	1,466.00	10,262.00
	จันทันเหล็ก C 150x50x20x3.2	10.00	ท่อน	1,122.00	344.00	1,466.00	14,660.00
	อกไก่เหล็ก C 150x50x20x3.2	2.00	ท่อน	1,122.00	344.00	1,466.00	2,932.00
	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2	13.00	ท่อน	947.00	289.00	1,236.00	16,068.00
	ดั้งเหล็ก □ 100x100x3.2	2.00	ท่อน	947.00	289.00	1,236.00	2,472.00
	ตะเฆ่สันเหล็ก C 150x50x20x3.2	5.00	ท่อน	1,122.00	344.00	1,466.00	7,330.00
	หลังคาเหล็ก Metalsheet	84.00	ตร.ม.	85.00	30.00	115.00	9,660.00
	เชิงชายไม้เฌอร่า	8.00	ท่อน	570.00	89.00	659.00	5,272.00
2	งานรื้อถอน						
	รื้อถอนหลังคาเก่า(หมาจ่าย)	1.00	งาน	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	77,656.00
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	77,656.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษดา ศรีธวัช)