ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อ คสล. พร้อมถมดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

วางท่อระบายน้ำ คสล. และงานดินถมบดอัดแน่นปริมาตร ๑,๖๕๐ ลูกบาศ์กเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*โครงการวางท่อคสล.พร้อมฝาปิด*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*25 01 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	369,832.40	1.2726	470,648.71	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			470,648.71	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			450,000.00	
	(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ ..... ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ โครงการวางท่อคสล.พร้อมถมดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 25 ม.ค. 59

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 1.00x1.00 ม.	84.00	ท่อน	1,100.00	100.00	1,200.00	100,800.00
2	คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,682.24	306.00	1,988.24	19,882.40
3	งานดินถม	1,650.00	ลบ.ม.	60.00	91.00	151.00	249,150.00
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	369,832.40
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	369,832.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (ขพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)