ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศาลาวัดโปร่งราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี และติดตั้งโคมไฟฟ้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร.5

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*ซ่อมแซมศาลาวัดโปร่งราษฎร์*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	วัดโปร่งราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*19 มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	355,310.00	1.2726	452,167.50	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			452,167.50	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			450,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ ..... ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.กฤษดา ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ	ซ่อมแซมศาลาวัดโปร่งราษฎร์	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	วัดโปร่งราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	ประมาณราคาโดย กองช่าง
ประมาณการเมื่อ	19 มกราคม 2559	
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบยิบซั่มบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสี	800.00	ตร.ม.	262.00	75.00	337.00	269,600.00
2	ไม้มอบ	380.00	เมตร	37.00	15.00	52.00	19,760.00
3	งานสีน้ำภายใน	980.00	ตร.ม.	35.00	30.00	65.00	63,700.00
4	งานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง	15.00	จุด	-	150.00	150.00	2,250.00
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				
				ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1			355,310.00
				ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -			
				ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด			355,310.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)