ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๔,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 161 ม.*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	*ถนนหมู่ 5 - หมู่ 6 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*12 มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรงงาน)	73,807.94	1.3365	98,644.31	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			98,644.31	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			84,800.00	
	(ตัวอักษร)			(แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)	

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 ct/co +0.10Mt/Mo+0.15 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

รายการประมาณการ	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.	ยาว	161	เมตร	แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนหมู่ 5 - หมู่ 6 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร				แผ่นที่ 1/1
ประมาณการเมื่อ	12 มกราคม 2559				ประมาณราคาโดย กองช่าง
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร						
	กว้าง	**1.00**	**เมตร**				
	ยาว	**161.00**	**เมตร**				
1	งานปรับผิวจราจร	161.00	ตร.ม.	-	5.00	5.00	805.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.05	ลบ.ม.	348.91	60.00	408.91	3,291.72
3	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh 0.20x0.20x3.8 mm.	161.00	ตร.ม.	23.36	5.00	28.36	4,565.96
4	งานเหล็กเสริม RB 15 mm.	13.20	เส้น	292.00	40.00	332.00	4,382.40
5	งานคอนกรีต (1 : 2 : 4)	24.15	ลบ.ม.	1,682.24	245.00	1,927.24	46,542.84
6	งานลูกรังไหล่ทาง	12.07	ลบ.ม.	251.00	60.00	311.00	3,753.77
7	แบบหล่อคอนกรีต	24.15	ตร.ม.	165.00	-	165.00	3,984.75
8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.30	ตร.ม.	-	105.00	105.00	5,071.50
9	แอลฟัลท์ติก	47.00	ลิตร	30.00	-	30.00	1,410.00
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	73,807.94
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	73,807.94

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำนุยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.อยุชกร ศรีธวัช)