ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. กว้างเฉลี่ย ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*โครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหนองจัว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*12 มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	323,594.78	1.2726	411,806.71	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			411,806.71	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			411,800.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.ศฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการต่อเติมลานกีฬาเอนกประสงค์

ประมาณราคาโดย กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองจิ้ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นดินเดิม	920.00	ตร.ม.	-	23.00	23.00	21,160.00
2	ดินถมบดอัดแน่น	280.00	ลบ.ม.	65.00	91.00	156.00	43,680.00
3	ทรายหยาบพร้อมบดอัดแน่น	46.00	ลบ.ม.	255.45	91.00	346.45	15,936.70
4	คอนกรีต 1:2:4	92.00	ลบ.ม.	1,682.24	306.00	1,988.24	182,918.08
5	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม .@ 0.20 ม.	920.00	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	41,400.00
6	เสาตระกร้อแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมตาข่าย	2.00	ชุด	6,500.00	-	6,500.00	13,000.00
7	โครงรับป้ายพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00
					ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1		323,594.78
					ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -		-
					ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด		323,594.78

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)