ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการเทพื้นลาน คสล. อเนกประสงค์ภายในวัดคลองน้ำมัน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๖๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เทพื้นลาน คสล. พื้นที่ ๘๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น ๒๘๐,๖๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*เทพื้นลาน คสล. อเนกประสงค์*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	*บริเวณวัดคลองน้ำมัน หมู่ 6 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*2 มีนาคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	235,286.08	1.2726	299,425.06	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			299,425.06	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			280,600.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)	

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ	เทพื้นลาน คสล. อเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณวัดคลองน้ำมัน หมู่ 6 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ประมาณการเมื่อ	2 มีนาคม 2559
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ปรับพื้นที่	900.00	ตร.ม.	-	5.00	5.00	4,500.00
2	ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	348.91	91.00	439.91	19,795.95
3	คอนกรีต 1:2:4	90.00	ลบ.ม.	1,682.24	306.00	1,988.24	178,941.60
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม .@ 0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	23.26	5.00	28.26	25,434.00
5	ไม้แบบ	12.41	ตร.ม.	400.00	133.00	533.00	6,614.53
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	235,286.08
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	235,286.08

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)