ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรั้วลวดหนามติดตั้งประตูเหล็กและเทพื้น คสล. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*2 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*12 มกราคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	95,521.33	1.2726	121,560.44	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			121,560.44	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			110,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ ..... ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.อ.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	คอนกรีต	22.80	ลบ.ม.	1,682.24	306.00	1,988.24	45,331.87
2	งานเหล็กตะแกรง Wrir mesh 0.20x0.20x3.8 mm.	228.00	ตร.ม.	23.36	5.00	28.36	6,466.08
3	ทรายหยาบ	11.40	ลบ.ม.	348.91	91.00	439.91	5,014.97
4	ไม้แบบ	6.20	ลบ.ม.	400.00	115.00	515.00	3,193.00
5	เสาริ้วคอนกรีต ขนาด4"x4" ยาว 2.00 ม.	16.00	ต้น	280.37	50.00	330.37	5,285.92
6	ลวดหนาม	6.00	ม้วน	180.00	-	180.00	1,080.00
7	ประตูเหล็กตาข่ายพร้อมอุปกรณ์ล้อเลื่อน	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	3,000.00	3,000.00
8	เหล็ก [100x50x20x3.2 m.m.	10.00	ท่อน	920.56	289.00	1,209.56	12,095.60
9	สีน้ำมัน	2.00	กระป๋อง	1,074.77	15.00	1,089.77	2,179.54
10	สีน้ำ	3.00	กระป๋อง	336.45	25.00	361.45	1,084.35
11	เชือกตาข่าย	62.00	ตร.ม.	45.00	-	45.00	2,790.00
12	ตู้ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ 3 เฟส	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	95,521.33
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	95,521.33

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ ..... ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.กฤษดร ศรีธวัช)