ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเวทีมวยไทย หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕,๗๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมและปรับปรุงสนามมวย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๕,๗๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*ต่อเติมและปรับปรุงสนามมวย*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหนองจิ้ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*2 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*2 มีนาคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	50,562.00	1.2726	64,345.20	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 20 วัน				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			64,345.20	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			55,700.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

K = 0.25 + 0.15 lt/lo +0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ ต่อเติมและปรับปรุงสนามมวย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 2 มีนาคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2"	6.00	ท่อน	249.00	68.00	317.00	1,902.00
2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2"x3"	5.00	ท่อน	621.00	170.00	791.00	3,955.00
3	แปหลังคาสำเร็จรูป	10.00	ท่อน	120.00	22.00	142.00	1,420.00
4	หลังคาเหล็ก Metalsheet 0.23 m.m.	31.00	ตร.ม.	105.00	30.00	135.00	4,185.00
5	ผ้าใบเวทีมวย ขนาด 7x7 ม.	1.00	ผืน	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00
6	แผ่นรองพื้นผ้าใบ	18.00	แผ่น	850.00	-	850.00	15,300.00
7	ไม้อัดรองพื้นเวที ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 20 มม.	18.00	แผ่น	600.00	-	600.00	10,800.00
8	แทคสั้น	4.00	อัน	300.00	-	300.00	1,200.00
9	แทคยาว	4.00	อัน	700.00	-	700.00	2,800.00
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	50,562.00
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	50,562.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.กฤษดร ศรีธวัช)