ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมโรงครัววัดหนองตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมโรงครัววัดหนองตะเคียน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*โครงการต่อเติมโรงครัว*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	*วัดหนองคะเดียน หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*2 มีนาคม 2558*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	219,862.25	1.2726	279,796.69	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ด อกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน				- ภ าษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			279,796.69	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			272,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการต่อเติมโรงครัว

สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองตะเคียน หมู่ 1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 2 มีนาคม 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานก่อสร้าง						
	เสาเหล็ก 5"x5"	7.00	ท่อน	2,950.00	848.00	3,798.00	26,586.00
	เหล็กplate 3ox30 ซม.	9.00	แผ่น	130.00	20.00	150.00	1,350.00
	อะเสเหล็ก 3"x5"x3.2 มม.	8.00	ท่อน	1,171.00	486.00	1,657.00	13,256.00
	แปเหล็กสำเร็จรูป	36.00	ท่อน	140.00	22.00	162.00	5,832.00
	จันทันเหล็ก 2"x4"x3.2 มม.	21.00	ท่อน	1,315.00	358.00	1,673.00	35,133.00
	หลังคาเหล็ก Metalsheet	155.00	ตร.ม.	315.00	80.00	395.00	61,225.00
	คอนกรีต 1:2:4	16.50	ลบ.ม.	1,635.00	306.00	1,941.00	32,026.50
	เหล็กตะแกรง @ 0.20 ม.	136.00	ตร.ม.	25.00	5.00	30.00	4,080.00
	คอนกรีต 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	1,635.00	306.00	1,941.00	485.25
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	438.00	99.00	537.00	268.50
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	400.00	133.00	533.00	3,198.00
	เหล็ก RB 6	2.00	เส้น	50.00	8.00	58.00	116.00
	เหล็ก RB 9	4.00	เส้น	106.00	17.00	123.00	492.00
	เหล็ก RB 12	3.00	เส้น	188.00	30.00	218.00	654.00
	พุกหัวระเบิด 1/2"	18.00	ตัว	45.00		45.00	810.00
	รางน้ำสังกะสี 5"	34.00	เมตร	300.00	-	300.00	10,200.00
	ผนังก่ออิฐบล็อก	42.00	ตร.ม.	93.00	60.00	153.00	6,426.00
	งานฉาบ	84.00	ตร.ม.	58.00	82.00	140.00	11,760.00
	งานทาสีน้ำ	84.00	ตร.ม.	43.00	28.00	71.00	5,964.00
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	219,862.25
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	219,862.25

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุรวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.คฤชกร ศรีธวัช)