ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบ ปร.5

องช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

| | |
|---|---|
| ประเภทงาน | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ |
| เจ้าของอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย |
| สถานที่ก่อสร้าง | อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง |
| จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | 1 แผ่น |
| จำนวนแบบ | แผ่น |
| ประมาณราคา เมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2559 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | Factor F | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง) | 71,160.00 | 1.2726 | 90,558.21 | Factor F = 1.2726 |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันงานหัก 0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี |
| | ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 90,558.21 | |
| | คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง | | | 90,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) (เก้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | |

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤชกร ศิริธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 19 มกราคม 2559

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | ยอดรวมค่าวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | |
| 1 | หลังคาเหล็ก Metalsheet | 174.00 | ตร.ม. | 85.00 | 30.00 | 115.00 | 20,010.00 |
| 2 | เชิงชายไม้เฌอร่า | 13.00 | ท่อน | 570.00 | - | 570.00 | 7,410.00 |
| 3 | ประตูเหล็ก 0.80x2.00 พร้อมวงกบ | 1.00 | ชุด | 3,600.00 | 210.00 | 3,810.00 | 3,810.00 |
| 4 | หน้าต่างเหล็ก 0.70 x 1.10 x 3 พร้อมวงกบ | 6.00 | ชุด | 2,700.00 | 105.00 | 2,805.00 | 16,830.00 |
| 5 | ประตูเหล็กเหล็กม้วน 3.50x2.80 | 2.00 | ชุด | 6,500.00 | 550.00 | 7,050.00 | 14,100.00 |
| 6 | รื้อถอนหลังคาเดิม | 1.00 | งาน | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 7 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1 | 71,160.00 |
| ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ - | - |
| ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด | 71,160.00 |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)