ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำปริมาตรดินขุด ๗,๗๕๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปราคากลางงานสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หมู่ 4 **สถานที่ดำเนินโครงการ** อ่างเก็บน้ำวังไม้ตอก หมู่ 4 ต. คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Faction F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด	7,750.00	ลบ.ม.	24.45	189,487.50	1.3266	32.44	251,400.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
				รวมงานต้นทุนทั้งสิ้น	189,487.50			251,400.00	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	240,000.00	

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo +0.20 Ft/Fo

สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ม.ล.กฤษกร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย