ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๘๐-๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์ กันภัย ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(หม่อมหลวงกฤชกร ศรีธวัช)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร.5

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทั้งหมด

ประเภทงาน	*อัดราค่เจาะน้ำบาดาลในชั้นดินหรือหินแข็ง ลึก 80.00 - 120.00 ม.*
เจ้าของอาคาร	*องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย*
สถานที่ก่อสร้าง	*บ้านหนองตะเคียน ม.1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร*
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	*กองช่าง*
จำนวนแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	*1 แผ่น*
จำนวนแบบ	*1 แผ่น*
ประมาณราคา เมื่อวันที่	*2 มีนาคม 2559*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	222,785.00	1.2726	283,516.19	Factor F = 1.2726
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			283,516.19	
	คิดเป็นเงินในการก่อสร้างเพียง			256,400.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 ct/co +0.40Mt/Mo+0.10 st/so

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

(นายชาญฉรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย

(ม.ล.ภุชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

รายการประมาณการ	อัตราค่าเจาะน้ำบาดาลในชั้นดินหรือหินแข็ง ลึก 80.00 - 120.00 ม.	แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองตะเคียน ม.1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	แผ่นที่ 1/1
ประมาณการเมื่อ	2 มีนาคม 2559	ประมาณราคาโดย กองช่าง
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			ยอดรวมค่าวัสดุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6"x4 เมตร	27.00	ท่อน	2,470.00	-	2,470.00	66,690.00
2	ท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง ขนาด 6"x4 เมตร	3.00	ท่อน	2,610.00	-	2,610.00	7,830.00
3	ฝาครอบ	1.00	อัน	500.00	-	500.00	500.00
4	เบนโทไนต์ (ดินเทียม)	6.00	ถุง	1,000.00	-	1,000.00	6,000.00
5	กรวดกรองน้ำ	7.00	ลบ.ม.	2,150.00	-	2,150.00	15,050.00
6	Center	2.00	อัน	1,000.00	-	1,000.00	2,000.00
7	เครื่องสูบน้ำชนิดหัวจม ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	20,000.0	-	20,000.0	20,000.00
8	แรงงาน+อุปกรณ์เจาะน้ำบาดาล(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	104,715.0	-	104,715.0	104,715.00
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย				

ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ 1	222,785.00
ยอดรวมค่าวัสดุ แผ่นที่ -	-
ยอดรวมค่าวัสดุ ทั้งหมด	222,785.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ _____ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก
(นายชาญณรงค์ กันภัย)

กรรมการ _____ ปลัดอำเภอสากเหล็ก (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
(นายสุวัฒน์ อำอยู่)

กรรมการ _____ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย
(ม.ต.ฤชากร ศรีชวัช)