ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ขุดอ่างเก็บน้ำปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๙๖ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชาญณรงค์	กันภัย	ตำแหน่ง	พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายสุวัฒน์	อ่ำอยู่	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๓. ม.ล.กฤชกร	ศรีธวัช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

แบบสรุปราคากลางงานสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ **สถานที่ดำเนินโครงการ** อ่างเก็บน้ำหมู่ 1 ต. คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Faction F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด	10,696.00	ลบ.ม.	18.00	192,528.00	1.3266	23.88	255,407.64	
2	งานขนส่ง	10,696.00	ลบ.ม.	8.42	90,060.32	1.3266	11.17	119,474.02	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						

จุดทิ้งดินที่สาธารณะ หรือวัดหนองตะเคียน หรือ ร.ร.บ้านหนองตะเคียน รวมงานต้นทุนทั้งสิ้น 282,588.32 รวมทั้งสิ้น 374,881.66

ระยะทาง 1 กิโลเมตร

คิดราคากลางเพียง 369,000.00

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo +0.20 Ft/Fo

สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ กันภัย)

พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัฒน์ อ่ำอยู่)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ม.ล.กฤชกร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองทราย