ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ..... วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลางและการกำหนดงวดงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

เรียน นายอำเภอสากเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้หมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร จำนวนเงิน 24,000.-บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หนา0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการดังกล่าวเสร็จตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าไทร

.....

งวดที่ 1.เป็นจำนวนเงิน 24,000.- (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-ปรับพื้นที่ลงทรายรองพื้น –ตั้งแบบเทคอนกรีต ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หนา0.15 เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 50 ซ.ม. งานทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งป้ายโครงการ คิดเป็นปริมาณงาน 100%

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 20 วัน กำหนดยืนราคา 150 วัน รวมทั้งหมด 1 งวดงาน

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคาและแบ่งงวดงาน โดรงการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 21.01 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	24,000.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	24,000.00	
	ราคากลาง	24,000.00	
	ตัวอักษร สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพหล มีนก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง

วันที่ประมาณการ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 21.01 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	447.91	1,343.73	1.2490	559.44	1,678.32
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	1,988.39	17,895.51	1.2490	2,483.50	22,351.49
3	Contraction Joint	ม.	8.00	67.26	538.08	1.2490	84.008	672.062
4	Expansion Joint	ม.	4.00	74.13	296.52	1.2490	92.59	370.35
5	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	2.25	93.37	210.08	1.2490	116.62	262.39
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
			รวม		20,283.92		3,336.15	25,334.62
	ระยะเวลาดำเนินการ	20	วัน					25,334.62

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล. K 3.4= 0.30+0.10*lt/lo+0.35*ct/co+0.10 mt/mo+0.15*st/so

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	20,283.92
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	3,716.08
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	25,334.62
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	24,000.00

ตัวอักษร สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(พัฒนาการอำเภอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและจำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบเทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 19 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	20,283.92	1.249	25,334.62	ไม่ภาษีเพิ่ม
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,334.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			24,000.00	
	ตัวอักษร (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 60.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 400.00 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวัดหนองต้นพลวง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองต้นพลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 19 กุมภาพันธ์ 2559 แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	447.91	1,343.73	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	1,988.39	17,895.51	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	4.00	74.13	296.52	
5	Contraction Joint	ม.	8.00	67.26	538.08	
6	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	2.25	93.37	210.08	ตามสภาพ
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	
			รวม		20,283.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัด อ.(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร