ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๕๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๕.๔ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหัวทด ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

วันที่คำนวณราคา 4 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน	202,500.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	202,500.00	
สรุป	ราคากลาง	202,500.00	
	ตัวอักษร สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ประเภท อาคาร (เจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหัวทด ตำบลหนองหญ้าไทร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่คำนวณราคา 4 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)	
1	เจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน	202,530.00	-	202,530.00	FactorF งานอาคาร
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			202,530.00	
	ขอรับงบประมาณเพียง			202,500.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน แบบ ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่3 บ้านหัวทด ตำบลหนองหญ้าไทร แบบเลขที่ รายการที่ 1

ประเภทของงาน อาคาร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	การทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	งาน	1	8,950.00	8,950.00	L/S	-	8,950.00	
2	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์+ค่าขออนุญาตเจาะบ่อ	งาน	1	1,540.00	1,540.00	L/S	-	1,540.00	
3	ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 4 นิ้ว ความลึก 100 ม.	งาน	1	138,700.00	138,700.00	L/S	-	138,700.00	
	ท่อ PVC13.5 มอก.17-2532								
4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC	ชุด	1	48,000.00	48,000.00	L/S	-	48,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์+ตู้ช่วยสตาร์ท								
5	ท่อส่งน้ำ PVCØ 2"+ต่อตรงเกลียวใน	ท่อน	10	174.00	1,740.00	L/S	500.00	2,240.00	
6	ชุดฝาปิดปากบ่อ PVC	ชุด	1.00	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
								202,530.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์) (นายพหล มีแก้ว) (นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร