ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๗๐๐.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพพล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพพล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่ 99 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	114,700.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	114,700.00	
สรุป	ราคากลาง	114,700.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1=0.25+0.15*lo/Lo+0.10*Co/Co+0.40*Mo/Mo+0.10*So/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวิระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอตากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมาตรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงานประมาณ

3. ราคาที่ได้เทราบราคาผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ประเภท อาคาร (ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)	
1	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	94,635.76	1.2726	120,433.47	FactorF งานอาคาร
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			120,433.47	
	ขอเสนอราคากลางเพียง			114,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1=0.25+0.15*lt/lo+0.10*Gt/Go+0.40*Mt+Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง นายตรออำนวยการสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพงศล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(รพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ จุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ขอมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้างภาย หมู่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประเภทของงาน อาคาร ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ปรับพื้นที่ 5x7=35 ตร.ม.	ตร.ม.	35.00	-	-	20.00	700.00	700.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	323.00	969.00	91.00	273.00	1,242.00	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	8.00	1,682.24	13,457.92	498.00	3,984.00	17,441.92	
4	เหล็กเสริม Ø 6 มม. ยาว 10 เมตร	เส้น	45	48.00	2,160.00	10.00	450.00	2,610.00	
	เหล็กเสริม Ø 12 มม. ยาว 10 เมตร	เส้น	20	195.00	3,900.00	24.00	480.00	4,380.00	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	8.00	46.73	373.84	L/S	-	373.84	
6	ไม้แบบ+เคร่ายึด	ลบ.ฟ.	10.00	575.00	5,750.00	L/S	-	5,750.00	
7	อิฐบล็อคตามท้องตลาด	ตร.ม.	45.00	93.00	4,185.00	60.00	2,700.00	6,885.00	
8	งานฉาบผนัง+เสา	ตร.ม.	90.00	61.70	5,553.00	80.00	7,200.00	12,753.00	
9	งานปูกระเบื้องพื้น+ผนัง	ตร.ม.	25.00	180.00	4,500.00	120.00	3,000.00	7,500.00	
10	งานถังบำบัด 1000 ลิตร+อุปกรณ์ 3 ชุด	งาน	1	15,000.00	15,000.00	L/S	-	15,000.00	
	กระจกอ่างล้างหน้า 1 ชุด								
11	งานโครงหลังคา+หลังคาเมทัลชีท	งาน	1	20,000.00	20,000.00	L/S	-	20,000.00	
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
					75,848.76		18,787.00	94,635.76	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์) (นายพิทล มีแก้ว) (นายประเสริฐ ชุดาพวง)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้างภาย หมู่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประเภทของงาน อาคาร

แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							94,635.76	
								94,635.76	

รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง	94,635.76
ค่าFactorF 1.2726	20,064.24
ค่างานก่อสร้างรวมเป็น	120,433.47
เสนอราคากลางเพียง	114,700.00

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแจ็ดร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพิทล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร