ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการต่อเติมลานตากข้าวบึงคลองทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๗๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมลานตากข้าว หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่รวม ๑,๔๐๐ ตร.ม.

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๙,๖๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพทล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพทล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	376,903.52	1.2726	479,647.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,647.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			479,600.00	
	ตัวอักษร	**(-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 1,400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 342.57 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพนม มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัด อำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 23 กุมภาพันธ์ 2559 แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	70.00	447.91	31,353.70	
2	งานผิวลานคอนกรีต	ลบ.ม.	140.00	2,111.40	295,596.00	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	25.00	79.49	1,987.25	
5	Contraction Joint	ม.	110.00	66.70	7,337.00	
6	ลูกรังข้างลาน ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	11.00	93.37	1,027.07	ตามสภาพ
7	ดินปรับพื้นลานพร้อมบดอัด 85%หนา 0.25 ม.	ลบ.ม.	350.00	113.15	39,602.50	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	
				รวม	376,903.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ..... วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลางและการกำหนดงวดงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

เรียน นายอำเภอสากเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้หมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร จำนวนเงิน 479,600.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร ปริมาณพื้นที่ 1,400 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการดังกล่าวเสร็จตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

.....

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 239,800.- (สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปรับพื้นที่ลงดินเสริมพร้อมบดอัดและตั้งแบบเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม คิดเป็นปริมาณงาน 50 %
(ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 239,800 (สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตั้งแบบเทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จและลงลูกรังขอบลาน งานทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งทำความสะอาด
บริเวณที่ติดตั้งป้ายโครงการ คิดเป็นปริมาณงาน 100 % (ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 40 วัน กำหนดยืนราคา 150 วัน รวมทั้งหมด 2 งวดงาน

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคาและแบ่งงวดงาน โครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายพนัส มีแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 21.01 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	479,600.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	479,600.00	
	ราคากลาง	479,600.00	
	ตัวอักษร สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงต่อเติมลานตากข้าวเพื่อการเกษตร

วันที่ประมาณการ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 21.01 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	70.00	447.91	31,353.70	1.2726	570.01	39,900.72
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	140.00	2,111.40	295,596.00	1.2726	2,686.97	376,175.47
3	Contraction Joint	ม.	25.00	79.49	1,987.25	1.2726	101.159	2,528.974
4	Expansion Joint	ม.	110.00	66.70	7,337.00	1.2726	84.88	9,337.07
5	ขอบลาน ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	11.00	93.37	1,027.07	1.2726	118.82	1,307.05
6	ดินปรับพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น 85% หนา 0.25 ม.	ลบ.ม.	350.00	113.15	39,602.50	1.2726	143.99	50,398.14
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
			รวม		376,903.52		3,705.84	479,647.42
	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน					479,647.42

สูตรการปรับราคางานก่อสร้าง K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co+0.40*Mt+Mo+0.10*St/So

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	376,903.52
(2)	ค่า Factor F งานอาคาร 1.2726	=	102,696.48
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	479,647.42
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	479,600.00

ตัวอักษร สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอศรีเทพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น