ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๑,๘๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบ ปร.6 แผ่นที่...../.....

แบบสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน	421,800.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	421,800.00	
สรุป	ราคากลาง	421,800.00	
	ตัวอักษร - สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1 =0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co+0.40*Mt+Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ประเภท อาคาร (ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTER F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)	
1	ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน	332,879.06	1.2726	423,621.89	FactorF งานอาคาร
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			423,621.89	
	เสนอราคากลาง			421,800.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง K1 =0.25+0.15*If/Io+0.10*Cf/Co+0.40*Mf+Mo+0.10*Sf/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประเภทของงาน อาคาร

แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ดินถม พร้อมปรับพื้นที่	ลบ.ม.	140.00	58.00	8,120.00	L/S	-	8,120.00	
2	งานรื้อหลังคาเก่า+โครงหลังคา	ตร.ม.	120.00	-	-	5.00	600.00	600.00	
3	ทรายรองพื้น+ฐาน	ลบ.ม.	11.00	323.00	3,553.00	91.00	1,001.00	4,554.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	29.00	1,682.24	48,784.96	498.00	14,442.00	63,226.96	
5	เหล็กเสริม Ø6 มม. ยาว 10ม.	เส้น	80.00	55.00	4,400.00	20.00	1,600.00	6,000.00	
	เหล็กเสริม Ø12 มม. ยาว 10ม.	เส้น	65.00	204.00	13,260.00	36.44	2,368.60	15,628.60	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	40.00	46.73	1,869.20	-	-	1,869.20	
7	ไม้แบบ+เคร่ายึด /ใช้ 5 ครั้ง+ตะปู	ลบ.ฟ.	25.00	575.00	14,375.00	L/S	-	14,375.00	
8	อิฐบล็อคก้องตลาด+ปูนก่อ	ตร.ม.	70.00	93.00	6,510.00	60.00	4,200.00	10,710.00	
9	งานฉาบผนัง+เสา	ตร.ม.	140.00	61.16	8,562.40	80.00	11,200.00	19,762.40	
10	เหล็กตะแกงวายเมท Ø4 มล.@.20*	ตร.ม.	230.00	31.00	7,130.00	5.00	1,150.00	8,280.00	
	โครงหลังคา								
11	แผ่นเมทัลชีสมุงหลังคา ✓	ตร.ม.	230.00	100.00	23,000.00	L/S	-	23,000.00	
12	เหล็ก[-100x50x20x2.3 พร้อมทากันสนิม	ท่อน	65.00	523.36	34,018.40	221.00	14,365.00	48,383.40	
13	ฝ้าแผ่นเรียบยิบซั่มบอร์ด 9 มม. เคร่าซีลายฉาบเรียบ	ตร.ม.	230.00	170.00	39,100.00	75.00	17,250.00	56,350.00	
14	งานย้ายประตูเหล็ก 3 ชุด	ชุด	3	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
15	งานย้ายหน้าต่าง หน้าต่างเก่า 3 ชุด	ชุด	3	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ยอดยกไป							286,859.56	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประเภทของงาน อาคาร

แบบ ..... แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2

แบบเลขที่ ..... รายการที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							286,859.56	
16	งานตะแกงเหล็กถัก2นิ้ว+เคร่าเหล็ก [] 1"x1"	ตร.ม.	49.00	250.00	12,250.00	100.00	4,900.00	17,150.00	
17	หลอดไฟนีออนตะแกงฝังคู่ 2x36 w+สวิทช์	ชุด	8	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
18	งานทาสีภายใน +ภายนอก	ตร.ม.	350.00	43.77	15,319.50	25.00	8,750.00	24,069.50	
19	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
								332,879.06	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	332,879.06
ค่า Factor F 1.2726	88,920.94
ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	423,621.89
ขอเสนอราคากลางเพียง	421,800.00
ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ..... วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลางและการกำหนดงวดงาน โครงการต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

เรียน นายอำเภอสากเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยใช้หมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้เสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด) ดังนี้

โครงการต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร จำนวนเงิน 421,800.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่า ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน ปริมาณพื้นที่ 120 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูป รายการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการดังกล่าวเสร็จตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)

ทราบ/อนุมัติ

(นายชนก มากพิบูล์)
นายอำเภอสากเหล็ก

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

.....

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 295,260 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานถมดิน ,งานรากฐาน ,งานเสา ค.ส.ล. ,งานโครงหลังคา ,งานรื้ออาคารเก่า ,งานมุงหลังคาใหม่ ,งานก่ออิฐผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ คิดเป็นปริมาณงาน 70% (ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 126,540 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -ฉาบผนังทั้งหมด ,งานเทคอนกรีตทั้งหมด ,งานฝังเพดานทั้งหมด ,งานประตู ,งานหน้าต่าง ,งานไฟฟ้า ,งานทาสี งานทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งป้ายโครงการ คิดเป็นปริมาณงาน 100% (ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 80 วัน

หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 80 วัน กำหนดยืนราคา 150 วัน รวมทั้งหมด 2 งวดงาน

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคาและแบ่งงวดงาน โครงการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุดาพวง)