ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๘,๕๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ต่อเติม ถนน ค.ส.ล.บ้านนายเฉวียง พงษ์ศรี

วันที่คำนวณราคากลาง 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ลบ.ม.	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.85	412.91	4,892.98	1.2490	515.72	6,111.34
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.55	2,004.25	71,251.09	1.2490	2,503.31	88,992.61
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
4	Expansion Joint	ม.	3.00	83.83	251.49	1.2490	104.70	314.11
5	Contraction Joint	ม.	18	67.48	1,214.64	1.2490	84.28	1,517.09
6	ลูกลังไหล่ทาง ช้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	16	82.44	1,319.04	1.2490	102.97	1,647.48
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
			รวม		78,929.24			98,582.62
	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน							98,582.62

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ส. K 3.4= 0.30+0.10*lt/lo+0.35*ct/co+0.10 mt/mo+0.15*st/so

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	78,929.24
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	19,570.76
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	98,582.62
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	98,500.00

ตัวอักษร เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวีระ บัวขันทร์) (นายพหล มีแก้ว)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาหวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ

1. Factor F งานอาคารเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %
2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ
3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายเสวียง พงษ์ศรี หมู่ 1 บ้านหนองตีนพลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านหนองตีนพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาวันที่ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	98,500.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	98,500.00	
สรุป	ราคากลาง	98,500.00	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีนตัว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างบวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายบ้านแสวียง พงษ์ศรี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา อบต. หนองหญ้าไทร

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	78,929.24	1.249	98,582.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,582.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			98,500.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 237.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 415.61 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายบ้านเสวียง พงษ์ศรี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่1 บ้านหนองต้นพลวง ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.85	412.91	4,892.98	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.55	2,004.25	71,251.09	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	3.00	83.83	251.49	
5	Contraction Joint	ม.	18.00	67.48	1,214.64	
6	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	16.00	82.44	1,319.04	ตามสภาพ
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00			
8						
			รวม		78,929.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพนม มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร