ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมคอนกรีตรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมถนนคอนกรีตรอบ รพ.สต. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.รอบรพ.สต.หนองหญ้าไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 20.01 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	192,000.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	192,000.00	
	ราคากลาง	192,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มิแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างบวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนเสริมหลัก ปรับปรุงต่อเติมถนนคสล.รอบรพ.สต.หนองหญ้าไทร

วันที่คำนวณราคากลาง 4 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 20.01 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	32.91	412.91	13,588.87	1.2726	525.47	17,293.19
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.82	2,125.78	139,918.84	1.2726	2,705.27	178,060.72
3	Contraction Joint	ม.	40.00	66.90	2,676.00	1.2726	85.137	3,405.478
4	Expansion Joint	ม.	8.00	79.57	636.56	1.2726	101.26	810.09
5	ลูกลังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	18.00	82.44	1,483.92	1.2726	104.91	1,888.44
6	ขุดรื้อพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	200.00	8.22	1,644.00	1.2726	10.46	2,092.15
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
			รวม		159,948.19		3,532.51	203,550.06
	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน					203,550.06

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ส. K 3.4= 0.30+0.10*lt/lo+0.35*ct/co+0.10 mt/mo+0.15*st/so

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	159,948.19
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	32,051.81
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	203,550.06
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	192,000.00

ตัวอักษร หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงต่อเติมถนน ค.ส.ล.รอบรพ.สต.หนองหญ้าไทร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 4 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	159,948.19	1.2726	203,550.07	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,550.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			192,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 488.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 393.44 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงต่อเติมถนน ค.ส.ล.รอบรพ.สต.หนองหญ้าไทร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 4 กุมภาพันธ์ 2559

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	32.91	412.91	13,588.87	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.82	2,125.78	139,918.84	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	8.00	79.57	636.56	
5	Contraction Joint	ม.	40.00	66.90	2,676.00	
6	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	18.00	82.44	1,483.92	ตามสภาพ
7	ขุดรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม.	200.00	8.22	1,644.00	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	
			รวม		159,948.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสามเหลี่ยม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร