ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมถนน คสล.ซอยพันธุ์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๖๐๐ .- บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมถนน คสล.ซอยพันธุ์แก้ว กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๓,๔๐๐ .- บาท (สองแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ บัวจันทร์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒ นายพหล มีแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุดาพวง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ บัวจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซะพาม และท่อเหลี่ยม

โครงการ ต่อเติม ถนน ค.ส.ล.ซอยพันธ์แก้ว

วันที่คำนวณราคากลาง 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน20.41 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.50	412.91	9,290.48	1.3365	551.85	12,416.72
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	2,003.49	135,235.58	1.3365	2,677.66	180,742.35
3	Contraction Joint	ม.	36.00	67.07	2,414.52	1.3365	89.639	3,227.006
4	Expansion Joint	ม.	6.00	81.44	488.64	1.3365	108.84	653.07
5	ลูกสังไหล่ทาง ช้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	15.75	100.53	1,583.35	1.3365	134.36	2,116.14
6	ท่อระบายน้ำ	ท่อน	5	640.46	3,202.30	1.3365	855.97	4,279.87
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-	-	-
			รวม		152,214.86			203,435.16
	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน					203,435.16

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล. K 3.4= 0.30+0.10*lt/lo+0.35*ct/co+0.10 mt/mo+0.15*st/so

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	152,214.86
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	51,185.14
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	203,435.16
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	203,400.00

ตัวอักษร สองแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสามเหลี่ยม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(ผพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

ชื่อโครงการ โครงการ ต่อเติม ถนน ค.ส.ล.ซอยพันธ์แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาวันที่ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน20.41 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	203,400.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	203,400.00	
สรุป	ราคากลาง	203,400.00	
	ตัวอักษร สองแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสุคิริน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

หมายเหตุ 1. Factor F งานถนนเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

2. ยึดหลักการกำหนดราคากลางและคำนวนราคากลางราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวม และบัญชีค่าแรงของสำนักงบประมาณ

3. ราคาที่สืบทราบจากผู้ประกอบการท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมค.ส.ล.ซอยพันธ์แก้ว

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	152,214.87	1.3365	203,435.17	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,435.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			203,400.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 450.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 452.00 บาทต่อตารางเมตร

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล.K3.4=0.30+0.10*lt/lo+0.35*ct/co+0.10mt/mo+0.15*st/so

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

นายช่างอำเภอสากเหลือก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมค.ส.ล.ซอยพันธ์แก้ว

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใหม่ ตำบลหนองหญ้าไทร

เลขที่แบบ -

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธาอบต.หนองหญ้าไทร

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559 แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.50	412.91	9,290.48	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	2,003.49	135,235.58	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	6.00	81.44	488.64	
5	Contraction Joint	ม.	36.00	67.07	2,414.52	
6	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 50 ซ.ม.	ลบ.ม.	15.75	100.53	1,583.35	ตามสภาพ
7	ท่อระบายน้ำ	ท่อน	5.00	640.46	3,202.30	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00			
				รวม	152,214.87	

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล.K3.4=0.30+0.10*lo/lo+0.35*ct+0.10mt/mo+0.15*st/so

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระ บัวจันทร์)

เกษตรอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพหล มีแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประเสริฐ สุดาพวง)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าไทร