ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซม ต่อเติมศาลาหน้าเมรุวัดไทรย้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาส่วนต่อเติมพื้นที่ ๖x๘ เมตร ศาลาหน้าเมรุวัดไทรย้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๐,๖๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

โครงการ ปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาบริเวณฌาปนสถานวัดไทยย้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดไทยย้อย หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	283,370.67	1.2726	360,617.51	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			360,617.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			360,600.00	
	ตัวอักษร	**(-สามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)**			

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างความคุมงานกำหนด

ระยะดำเนินการ 30 วัน $K\ 1 = 0.25 + 0.15 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาบริเวณฌาปนสถานวัดไทยย้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดไทยย้อย หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาจากเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานดินขุดเจาะพื้นคอนกรีต	1.00	เหมา	0.00	0.00	3,000	3,000	3,000.00
2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.บ.	348.91	5,233.65	104.67	1,570.10	6,803.75
3	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.บ.	1,588.79	476.64	476.64	142.99	619.63
	คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.บ.	1,682.24	25,233.60	504.67	7,570.08	32,803.68
5	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	251.00	5,020.00	75.30	1,506.00	6,526.00
6	เหล็กเสริม RB 12 MM.	22.00	เส้น	191.09	4,203.98	57.33	1,261.19	5,465.17
7	เหล็กเสริม RB 6 MM.	20.00	เส้น	48.75	975.00	14.63	295.50	1,270.50
8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.76	374.08	0.00	0.00	374.08
9	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 4 มม.@	96.00	ตร.ม.	23.36	2,242.56	7.01	672.77	2,915.33
	0.20x0.20 ม.							
10	เสาสำเร็จรูป 8 นิ้ว ยาว 5 ม.	4.00	ต้น	1,650.00	6,600.00	495.00	1,980.00	8,580.00
11	เหล็กกล่อง 11/2"x3" หนา 2.0 มม.	55.00	ท่อน	450.00	24,750.00	135	7,425.00	32,175.00
12	เหล็กกล่อง 2'x4" หนา 2.0 มม.	17.00	ท่อน	673.78	11,454.26	202.13	3,436.28	14,890.54
13	เหล็กกล่อง 2"x6" หนา 2.0 มม.	5.00	ท่อน	908.86	4,544.30	272.66	1,363.29	5,907.59
14	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1. 2 มม.	25.00	ท่อน	130.27	3,256.75	39.08	977.03	4,233.78
15	เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1. 2 มม.	65.00	ท่อน	200.63	13,040.95	60.19	3,912.29	16,953.24
16	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20	330.00	แผ่น	67.00	22,110.00	20.10	6,633.00	28,743.00
	หนา 5 mm.							
17	ครอบลอนคู่	42.00	ครอบ	64.00	2,688.00	19.20	806.40	3,494.40
18	ไม้เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว	19.00	แผ่น	355.00	6,745.00	105.00	1,995.00	8,740.00
19	ไม้ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว	19.00	แผ่น	85.00	1,615.00	25.50	484.50	2,099.50
20	เปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง 2"x6"x6m	3.00	ท่อน	1,338.00	4,014.00	210	630	4,644.00
	.(อะแส)							

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาบริเวณฌาปนสถานวัดไทยย้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดไทยย้อย หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงพร้อมต่อเติมศาลาจากเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
21	เปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"x5m.	10.00	ท่อน	280.00	2,800.00	84.00	840	3,640.00
	(แปร)							
22	สมาร์ทบอร์ท หนา 6 มม.	203.00	แผ่น	73.00	14,819.00	21.90	4,445.70	19,264.70
	60x120 cm							
23	สมาร์ทบอร์ท หนา 6 มม.	4.00	แผ่น	265.00	1,060.00	79.50	318	1,378.00
	1.20x2.40 m.							
24	Metal Sheet หนา 0.30 มม.	22.00	ลบ.ม.	120.00	2,640.00	36	792	3,432.00
25	งานปูกระเบื้อง 12"x12"	96.00	ตร.ม.	291.00	27,936.00	87.30	8,380.80	36,316.80
26	งานทาสีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม.	43.00	7,740.00	30.00	5,400.00	13,140.00
27	งานทาสีน้ำมัน	190.00	ตร.ม.	46.00	8,740.00	38.00	7,220.00	15,960.00
รวมราคาค่าต้นทุน								283,370.67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(-สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)						

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด

ระยะดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมก

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง