ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบประปาและฝ้าเพดาน หมู่ที่ ๒ ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบประปาและฝ้าเพดานที่ชำรุด หมู่ที่ ๒ ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานที่ชำรุดภายในวัดเกาะแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะแก้ว ม.2 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 15 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	259,390.00	1.2726	330,099.71	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			330,099.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			330,000.00	
	ตัวอักษร	**(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานที่ชำรุด ภายในวัดเกาะแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อห้องน้ำและผนัง(พร้อมขนทิ้ง)	131.00	ตร.ม.			100	13,100.00	13,100.00	
2	งานรื้อฝ้าเพดาน(พร้อมขนทิ้ง)	157.00	ตร.ม.			100	15,700.00	15,700.00	
3	เหล็ก RB 6 มม.	55.00	เส้น	60.00	3,300.00	18	990.00	4,290.00	
4	เหล็ก DB 12 มม.	25.00	เส้น	220.00	5,500.00	66	1,650.00	7,150.00	
5	อิฐบล๊อค	1,650.00	ก้อน	6.00	9,900.00	1.8	2,970.00	12,870.00	
6	คอนกรีตเทพื้น	4.00	ลบ.ม.	1,750.00	7,000.00	525	2,100.00	9,100.00	
7	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	420.00	4,200.00			4,200.00	
8	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00			2,250.00	
9	ปูนซีเมนต์	30.00	ลูก	120.00	3,600.00	36	1,080.00	4,680.00	
10	งานทาสี ภายนอก - ภายใน	191.00	ตร.ม.	60.00	11,460.00	20	3,820.00	15,280.00	
11	งานปูกระเบื้องหน้าห้องน้ำ	53.00	ตร.ม.	280.00	14,840.00	20	1,060.00	15,900.00	
12	งานกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	14.00	ตร.ม.	280.00	3,920.00	60	840.00	4,760.00	
13	งานกระเบื้องผนังห้องน้ำ	48.00	ตร.ม.	280.00	13,440.00	60	2,880.00	16,320.00	
14	โถส้วมนั่งยอง	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	100	400.00	9,200.00	
15	สายชำระ	4.00	สาย	240.00	960.00	10	40.00	1,000.00	
16	อ่างล้างหน้า(พร้อมกระจกเงา)	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	100	400.00	9,200.00	
17	ราวแขวนผ้า ยาว1.00 ม.	4.00	อัน	250.00	1,000.00	10	40.00	1,040.00	
18	กล่องใส่กระดาษชำระ	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00	10	40.00	1,040.00	
19	บานประตูพร้อมวงกบ PVC	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	200	800.00	10,800.00	
20	บ่อเกรอะ-บ่อซึม(พร้อมขุดหลุม)	10.00	วง	180.00	1,800.00	80	800.00	2,600.00	

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานที่ชำรุด ภายในวัดเกาะแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 15 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

21	ชุดโครมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	33.00	ชุด	950.00	31,350.00	60	1,980.00	33,330.00
22	อุปกรณ์ระบบประปาทั้งหมด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1000	1,000.00	7,000.00
23	งานไม้แบบ	20.00	ลบ.ม	200.00	4,000.00	15	300.00	4,300.00
24	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	120.00	240.00			240.00
25	ตะปูไม้แบบรวม	1.00	กก.	60.00	60.00			60.00
26	วงกบ+บานประตู 0.90 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	300	300.00	2,500.00
27	งานฝ้าทีบาร์โครงอลูมิเนียม	156.00	ตร.ม.	290.00	45,240.00	40	6,240.00	51,480.00
28								
	รวมเป็นเงิน							259,390.00
	Factor F							1.2726
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							330,099.71
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							330,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)						

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7