ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๖๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรื้อถอนและขนทิ้งวัสดุทางเดิม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๒,๒๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงิ้ว(ช่วงที่1) บ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 3

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเนินงิ้ว ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
	2.1 ช่วงที่ 1	17,822.70	1.3365	23,820.04	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,820.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			23,800.00	
	ตัวอักษร	(-สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรเฉลี่ย 40.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 595.00 บาทต่อตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ค่า K 3.4 = 0.30 + 0.10*It/Io + 0.35*Ct/Co + 0.10*Mt/Mo + 0.15*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกร

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงิ้ว(ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพ

วันที่ประมาณราคา 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ค่ารื้อถอนขนทิ้ง(ช่วงที่1	ตร.ม.	40	153.99	6,159.60	1.3365	205.81	8,232.31
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	459.48	918.96	1.3365	614.10	1,228.19
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	1,764.19	10,585.14	1.3365	2,357.84	14,147.04
4	Expansion Joint	ม.						
5	contraction Joint	ม.						
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.50	106.00	159.00	1.3365	141.67	212.50
					17,822.70			
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน				3.4 = 0.30 + 0.10*It/Io + 0.35*Ct/Co + 0.10*Mt/Mo + 0.15*St			รวม	23,820.04

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	17,822.70
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	0
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	23,820.04
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	23,800

สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพช มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงิ้ว(ช่วงที่2) บ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ 3

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเนินงิ้ว ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
	2.1 ช่วงที่ 1	34,147.35	1.3365	45,637.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			45,637.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**48,400.00**	
	ตัวอักษร	**(-สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรเฉลี่ย 76.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 636.84 บาทต่อตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประดอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินงิ้ว(ช่วงที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพ

วันที่ประมาณราคา 12 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ค่ารื้อถอนขนทิ้ง(ช่วงที่1	ตร.ม.	76	153.99	11,703.24	1.3365	205.81	15,641.38
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	459.48	1,837.92	1.3365	614.10	2,456.38
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.50	1,764.19	20,288.19	1.3365	2,357.84	27,115.16
4	Expansion Joint	ม.						
5	contraction Joint	ม.						
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.00	106.00	318.00	1.3365	141.67	425.01
					34,147.35			
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน							รวม	45,637.93

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	34,147.35
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	0
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	45,637.93
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	45,600

สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัจฉิมา)

ตรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก