ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๘.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองระนาม ม.5 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	259,341.80	1.2726	330,038.37	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			330,038.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**330,000.00**	
	ตัวอักษร **(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)**				

ระยะดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองระนาม หมู่ที่ 5 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	เหล็กRB 6 มม.	68.00	เส้น	45.00	3,060.00	13.5	918.00	3,978.00
2	เหล็กDB 12 มม.	66.00	เส้น	185.00	12,210.00	55.5	3,663.00	15,873.00
3	เหล็ก Wire Mesh	59.00	ตร.ม.	25.00	1,475.00	7.5	442.50	1,917.50
4	คอนกรีตสำเร็จ(พร้อมไม้แบบ)	14.00	ลบ.ม.	1,950.00	27,300.00	585	8,190.00	35,490.00
5	ก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบ	18.54	ตร.ม.	80.00	1,483.20	60	1112.4	2,595.60
6	ก่ออิฐแดงฉาบปูน	59.80	ตร.ม.	100.00	5,980.00	80	4,784.00	10,764.00
7	ปูนซีเมนต์	20.00	ลูก	120.00	2,400.00	36	720.00	3,120.00
8	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00			840.00
9	ทรายละเอียด	4.00	ลบ.ม.	480.00	1,920.00			1,920.00
10	งานสี(ภายนอก - ภายใน)	156.68	ตร.ม.	80.00	12,534.40	60	9,400.80	21,935.20
11	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	12.00	เส้น	1,450.00	17,400.00	435	5,220.00	22,620.00
12	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	18.00	เส้น	640.00	11,520.00	192	3,456.00	14,976.00
13	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.	7.00	เส้น	1,175.00	8,225.00	352.5	2,467.50	10,692.50
14	เหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้ว	25.00	เส้น	360.00	9,000.00	108	2,700.00	11,700.00
15	เมทัลชีท	120.00	ตร.ม.	270.00	32,400.00	81	9,720.00	42,120.00
16	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	280.00	1,400.00	84	420.00	1,820.00
17	กระเบื้องพื้น	55.00	ตร.ม.	280.00	15,400.00	84	4,620.00	20,020.00
18	ยาแนว	10.00	ถุง	65.00	650.00			650.00
19	โถส้วมนั่งราบราดน้ำ(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	120	120.00	1,920.00
20	อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป	1.00	อ่าง	750.00	750.00			750.00
21	ราวแขวนผ้า	1.00	อัน	450.00	450.00			450.00
22	ตะแกรงปิดฝาระบายน้ำ	1.00	อัน	150.00	150.00			150.00
23	ประตู+วงกบ PVC 0.70 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200	200	2,000.00
24	ขุดหลุมบ่อเกรอะ - บ่อซึม	2.00	หลุม			350	700	700.00
25	วงบ่อ 1.00 x 0.60 ม.	8.00	วง	180.00	1,440.00			1,440.00

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองระนาม หมู่ที่ 5 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
26	ฝาวงบ่อ	2.00	ฝา	80.00	160.00			160.00
27	อุปกรณ์ต่อระบบประปาและวงล้วม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00
28	ชุดหลอดไฟ(พร้อมสวิตท์และปลั๊ก)	4.00	จุด	450.00	1,800.00	60	240	2,040.00
29	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300	300	3,800.00
30	พัดลมติดผนัง	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00			8,400.00
31	ประตู+วงกบ ไม้ ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	500	500	13,000.00
	(ชนิด 2 บาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)							
	รวมเป็นเงิน							259,341.80
	Factor F							1.2726
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							330,038.37
	รวมราคาค่าต้นทุน							330,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)						

หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

ระยะดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7