ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๙,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าพิกุล ม.7 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท) ระยะดำเนินการ 30 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 70,507.40 | 1.2726 | 89,727.72 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | <u>เงื่อนไข</u> | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 89,727.72 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 89,700.00 | |
| | ตัวอักษร | **(-แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)** | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

# บัญชีแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

**ปริมาณงาน** ตามแบบแปลน

**หน่วยงานประมาณการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท) ระยะดำเนินการ 30 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | ชุดสายล่อฟ้า(พร้อมสาย 19 เมตร) | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| 2 | ท่ออาบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว | 12.00 | เส้น | 620.00 | 7,440.00 | 186 | 2,232.00 | 9,672.00 |
| 3 | ท่ออาบสังกะสี 1.2 นิ้ว | 18.00 | เส้น | 560.00 | 10,080.00 | 168 | 3,024.00 | 13,104.00 |
| 4 | ท่ออาบสังกะสี 1 นิ้ว | 17.00 | เส้น | 370.00 | 6,290.00 | 111 | 1,887.00 | 8,177.00 |
| 5 | เหล็กแผ่น 0.35 x 0.35 ม. | 4.00 | แผ่น | 300.00 | 1,200.00 | 90 | 360.00 | 1,560.00 |
| 6 | เหล็กแผ่นสามเหลี่ยม | 12.00 | แผ่น | 120.00 | 1,440.00 | 36 | 432.00 | 1,872.00 |
| 7 | น๊อตยึดแผ่นเหล็ก | 32.00 | ตัว | 64.00 | 2,048.00 | 19.2 | 614.40 | 2,662.40 |
| 8 | เหล็กข้ออ้อย 12 มม. | 12.00 | เส้น | 190.00 | 2,280.00 | 57 | 684.00 | 2,964.00 |
| 9 | เหล็กกลม 6 มม. | 6.00 | เส้น | 45.00 | 270.00 | 13.5 | 81.00 | 351.00 |
| 10 | ปูนซีเมนต์ | 20.00 | ลูก | 135.00 | 2,700.00 | 40.5 | 810.00 | 3,510.00 |
| 11 | ทรายหยาบ | 5.00 | ลบ.ม. | 450.00 | 2,250.00 | | | 2,250.00 |
| 12 | หิน | 6.00 | ลบ.ม. | 550.00 | 3,300.00 | | | 3,300.00 |
| 13 | ลวดเชื่อม | 10.00 | กล่อง | 140.00 | 1,400.00 | 42 | 420.00 | 1,820.00 |
| 14 | ใบตัดเหล็ก | 5.00 | ใบ | 80.00 | 400.00 | | | 400.00 |
| 15 | สีน้ำมัน | 3.00 | กระป๋อง | 350.00 | 1,050.00 | 105 | 315.00 | 1,365.00 |
| 16 | น้ำมันสน | 1.00 | ปีบ | 500.00 | 500.00 | | | 500.00 |

## บัญชีแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

**ปริมาณงาน** ตามแบบแปลน

**หน่วยงานประมาณการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท) ระยะดำเนินการ 30 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 17 | วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| | รถเครน | 1.00 | คัน | | | 12000 | 12,000 .00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 70,507.40 |
| | Factor F | | | | | | | 1.2726 |
| | รวมเป็นเงินทั้งหมด | | | | | | | 89,727.72 |
| | ตั้งเบิกจ่ายจริง | | | | | | | 89,700.00 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7