ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๙,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ศูนย์เด็กเล็ก พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๙,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ หมู่ 6 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบของอบต.สากเหล็ก

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 21 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1งานคานคอดิน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขุดดินปรับดิน	11	ลบ.ม			60.00	660.00	660.00
	- ทรายถม	32.65	ลบ.ม	260.00	8,489.00	40.00	1,306.00	9,795.00
	- เหล็กคอนกรีดโครงสร้าง 240 ksc.	29.94	ลบ.ม	1,635.00	48,951.90	315.00	9,431.10	58,383.00
	- เหล็ก DB16mm.	9	เส้น	290.00	2,610.00	45.00	405.00	3,015.00
	- เหล็ก DB12mm.	27	เส้น	155.00	4,185.00	25.00	675.00	4,860.00
	- เหล็กปลอก RB6mm.	50	เส้น	46.00	2,300.00	5.00	250.00	2,550.00
	- ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	10	กก.	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	- เหล็กไวท์เมท 6mm @0.2m.	253	ตร.ม.	26.00	6,578.00	3.00	759.00	7,337.00
	- ไม้แบบ(คิด50%)	21	ลบ.ฟ.	170.00	3,570.00	75.00	1,575.00	5,145.00
	- ตะปู	10	กก.	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	รวม1				77,283.90		15,061.10	92,345.00

ระยะดำเนินการ 30 วัน

$K1 = 0.25 + 0.15 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ หมู่ 6 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบของอบต.สากเหล็ก

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 21 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานสถาปัตยกรรม 2.1งานพื้น							
	- ขัดมัน	160	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,800.00	4,800.00
	2.2งานผนัง							
	- ก่ออิฐบล็อคหนา 0.7 ซม.	132	ตร.ม.	71.00	9,372.00	60.00	7,920.00	17,292.00
	- ฉาบปูน	264	ตร.ม.	64.00	16,896.00	60.00	15,840.00	32,736.00
	2.3งานผนังโครงเหล็กกรุตาข่าย							
	- เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	24	ท่อน	142.00	3,408.00	44.00	1,056.00	4,464.00
	- ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม @13mm	37	ตร.ม.	22.00	814.00	0.00	0.00	814.00
	2.4งานกรุผนังจั่ว							
	- แผ่นกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน 4 มม.	6	แผ่น	120.00	720.00	60.00	360.00	1,080.00
	2.5งานประตู หน้าต่าง							
	- ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ 0.8x2.0m	4	บาน	1,910.00	7,640.00	136.00	544.00	8,184.00
	- หน้าต่างไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ 0.7x1.1m	16	แผ่น	1,115.00	17,840.00	72.00	1,152.00	18,992.00
	รวม2				56,690.00		31,672.00	88,362.00

ระยะดำเนินการ 30 วัน

$K1 = 0.25 + 0.15* lt / lo + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ7

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ หมู่ 6 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 21 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	180,410.00	1.2726	229,589.77	
2	ประเภทงาน				
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,967.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			229,500.00	
	ตัวอักษร	**(-สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ 7