ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าพิกุล ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	66,631.240	1.3365	89,052.65	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,052.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**89,000.00**	
	ตัวอักษร	**(-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรเฉลี่ย 208.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 428.13 บาทต่อตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามสภาพพื้นที่

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	10.40	520.94	5,417.776	1.3365	696.24	7,240.86
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.20	1,926.22	60,098.064	1.3365	2574.39	80,321.06
3	Expansion Joint	ม.						
4	contraction Joint	ม.						
5	พร้อมลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.80	112.00	873.600	1.3365	149.69	1,167.57
6	ค่าปรับพื้นที่	ตร.ม.	260.00	0.93	241.800	1.3365	1.2429	323.17
					66,631.240		รวม	89,052.65

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

(1)			
(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	66,631.240
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	0
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	89,052.65
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	89,000

แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7