ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML หมู่ที่ ๘ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML หมู่ที่ ๘ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร. 0-5669-9022

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร SML หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ระยะเวลาการก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
1	งานโครงสร้าง	23,833.73	1.2726	30,330.81	ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
2	งานพื้น	61,477.68	1.2726	78,236.50	ภาษี	7	%
3	หลังคา	30,961.50	1.2726	39,401.60	เงินประกันผลงานหัก	0	%
4	งานกันสาด	11,266.04	1.2726	14,337.16			
5	งานรั้ว ตาข่าย	13,476.42	1.2726	17,150.09			
6	งานกรุ ซ่อมผนังเดิม	3,000.00	1.2726	3,817.80			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			183,273.96			
	คิดเป็นราคาประมาณ			183,000.00			
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร SML หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร SML หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8

วันที่ประมาณการ 21 มกราคม 2559

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	ดินขุด	3.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	518.00	518.00	
1.2	เหล็ก RB 12 mm.	6.00	เส้น	186.93	1,121.58	25.00	150.00	1,271.58	
1.3	เหล็ก RB 6 mm.	22.00	เส้น	48.75	1,072.50	6.00	132.00	1,204.50	
1.4	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
1.5	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	234.00	35.10	0.00	0.00	35.10	
1.6	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,588.79	238.32	306.00	45.90	284.22	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง	1.50	ลบ.ม.	1,682.24	2,523.36	306.00	459.00	2,982.36	
1.8	งานไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	279.55	1,257.98	0.00	0.00	1,257.98	
1.9	เสาเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน Ø 4"	6.00	ท่อน	2,150.00	12,900.00	330.00	1,980.00	14,880.00	
1.10	เหล็กแผ่น 0.25 m. x 0.25 m. หนา 15 mm.	4.00	แผ่น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
1.11	เหล็กแผ่นเสริมแรง หนา 9 mm.(ตามแบบ)	16.00	แผ่น	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
1.12	น๊อตยึดแผ่นเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.50 m.	16.00	ตัว	15.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมงานโครงสร้าง(1)							**23,833.73**	
	งานพื้น								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	234.00	234.00	0.00	0.00	234.00	
2.2	ตะแกรงไวร์เมช	48.00	ตร.ม.	23.36	1,121.28	5.00	240.00	1,361.28	
2.3	คอนกรีตเทพื้น หนา 0.20 ม.	10.00	ลบ.ม.	1,682.24	16,822.40	306.00	3,060.00	19,882.40	
2.4	กระเบื้องปูพื้น 12"x12" (พร้อมปูนทราย)	160.00	ตร.ม.	180.00	28,800.00	70.00	11,200.00	40,000.00	
	รวมค่างานพื้น (2)							**61,477.68**	
3	**หลังคา**								
3.1	เมทัลชีส หนา 0.30 มม.	62.00	ตร.ม.	150.00	9,300.00	70.00	4,340.00	13,640.00	
3.2	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	7.00	ท่อน	757.00	5,299.00	320.00	2,240.00	7,539.00	
3.3	เหล็ก C 75 x 45 x 20 x 2.3 mm.	14.00	ท่อน	448.00	6,272.00	250.75	3,510.50	9,782.50	
	รวมค่างานหลังคา (3)							**30,961.50**	
4	**งานกันสาด**								
4.1	เมทัลชีส หนา 0.30 มม.	46.00	ตร.ม.	130.00	5,980.00	70.00	3,220.00	9,200.00	
4.2	เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	12.00	ท่อน	126.17	1,514.04	46.00	552.00	2,066.04	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมค่ากันสาด (4)							**11,266.04**	
5	**งานรั้ว ตาข่าย**								
5.1	ตาข่ายเหล็ก 2" x 2" หนา 3.20 มม	36.00	ตร.ม.	140.00	5,040.00	50.00	1,800.00	6,840.00	
5.2	เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	26.00	ท่อน	126.17	3,280.42	46.00	1,196.00	4,476.42	
5.3	ล้อเลื่อน Ø 0.10 ม.	18.00	ตัว	100.00	1,800.00	20.00	360.00	2,160.00	
	รวมค่างานราวเหล็ก (6)							**13,476.42**	
6	**งานกรุ ซ่อมผนังเดิม**								
6.1	เมทัลชีส หนา 0.30 มม.	15.00	ตร.ม.	130.00	1,950.00	70.00	1,050.00	3,000.00	
	รวมค่างานราวเหล็ก (6)							**3,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

การจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องสีข้าวกล้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับหารจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ ร้านปทุมเทพ ตำบลประทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑๖๐,๐๐๐.-บาท

๔.๒ ร้านกันทรารมย์การเกษตร ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท

๔.๓ ร้านไพบูลย์มิลเลอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

๕.๒ นางสาวพิชชาพร มัณชิมา ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

๕.๓ นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัณชิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)