ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาชนบท หมู่ที่ ๙ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาชนบท พื้นที่ประมาณ ๑๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๓,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประลอง ทรัพย์ประวัติ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสาริกา ม.9 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	105,280.00	1.2726	133,979.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			133,979.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			133,900.00	
	ตัวอักษร	**(-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)**			

ระยะดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฉิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน	9.00	ช่อง	4,200.00	37,800.00	500	4,500.00	42,300.00
	ขนาด 1.50 x 1.50 ม.พร้อมเคร่า							
	อลูมิเนียมสีชา(อุปรณ์ครบชุด)							
2	ประตูกระจกบานแขวนเลื่อน	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	500	1,000.00	13,000.00
	ขนาด 3.32 x 2.32 ม. พร้อมเคร่า							
	อลูมิเนียมสีชา(อุปรณ์ครบชุด)							
3	ปูกระเบื้องพื้นลายแกนิต	96.00	ตร.ม.	390.00	37,440.00	80	7,680.00	45,120.00
4	ปิดช่องลม(ไม้เฌอร่า)ยาว 4.00 ม.	12.00	แผ่น	280.00	3,360.00	60	720.00	4,080.00
5	ซ่อมฝ้าเพดาน(แผ่นเรียบ)	3.00	ตร.ม.	200.00	600.00	60	180.00	780.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							105,280.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(-หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)						

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด

ระยะดำเนินการ 30 วัน

K 1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชาพร มัชฌิมา)

สรรพากรอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7