ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ติดตั้งถังกรองและระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๔,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง	พ่วงดี	ตำแหน่ง	สัสดีอำเภอสากเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกษมา	สุนทรสุริยวงศ์	ตำแหน่ง	สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก	กรรมการ
๓. นายวิจักษณ์	เจาะจง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	125,467.00		125,467.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	8,782.69		8,782.69	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,249.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			134,200.00	
	ตัวอักษร	**(-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเสองร้อยถ้วน)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ ๗

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านหนองกรด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบของอบต.สากเหล็ก

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ถังกรองเร็วสเตนเลส	1.00	ถัง	80,000.00	80,000.00			80,000.00
	พร้อมข้อต่อ PVC							
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 2.00 แรงม้า	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,030.00	2,030.00	31,030.00
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ขนาด 13.5	15.00	ท่อน	238.00	3,570.00	71.40	1,071.00	4,641.00
4	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	14.00	อัน	14.00	196.00			196.00
5	กรวดทรายกรองน้ำ	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	2100.00	2,100.00	9,100.00
6	น้ำยาประสานท่อ PVC	1.00	ก.ป.	500.00	500.00			500.00
								125,467.00
รวมราคาค่าต้นทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-)						

หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด K1 = 0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

ระยะดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต. บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับ7