ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ำเหล็กคลองสนามบึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ซ่อมแซมบานประตูน้ำเหล็ก คลองสนามบึง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกรด ม.10 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท) ระยะดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,072.00	1.2726	123,533.83	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,533.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			123,500.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

K = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ซ่อมแซมบานประตูน้ำเหล็ก คลองสนามบึง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกรด หมู่ที่ 10 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	เหล็กไอบีม 5 x 5 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	8.00	ท่อน	3,200.00	25,600.00	960	7,680.00	33,280.00
2	แผ่นเหล็ก หนา 4 มม.	4.00	แผ่น	2,500.00	10,000.00	750	3,000.00	13,000.00
3	น็อตยึดเหล็ก ไอบีม	60.00	ตัว	30.00	1,800.00	9	540	2,340.00
4	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	480.00	4,800.00			4,800.00
5	สลิง(พร้อมอุปกรณ์ยึด)	12.00	เมตร	120.00	1,440.00	36	432	1,872.00
6	ลอก 2 ตัน	1.00	ตัว	25,000.00	25,000.00			25,000.00
7	เหล็กราง 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	2,200.00	8,800.00	660	2,640.00	11,440.00
8	เหล็กหูหิ้ว	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	135	540.00	2,340.00
9	ค่ารื้อถอนบานประตูน้ำเดิม	1.00	ชุด			3,000.00	3,000.00	3,000.00
รวมเป็นเงิน								97,072.00
Factor F								1.2726
รวมเป็นเงินทั้งหมด								123,533.83
ตั้งเบิกจ่ายจริง								123,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)						

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก