ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิ จิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิ จิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙,๑๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ สร้างหอกระจายข่าว บริเวณวัดปากดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดง ม.11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	27,238.58		27,238.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	1,906.70		1,906.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,145.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			29,100.00	
	ตัวอักษร	**(-สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)**			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ สร้างหอกระจายข่าว บริเวณวัดปากดง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ฐาน คสล. กว้าง 1.50 x 1.50 ม. หอกระจายข่าว กว้าง 0.60 x 0.60 ม. สูง 16.00 ม.

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1"	12.00	เส้น	651.73	7,820.76	195.519	2,346.23	10,166.99
2	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	22.00	เส้น	212.76	4,680.72	63.828	1,404.22	6,084.94
3	เพลส 4 x 4 " หนา 3.2 มม.	1.00	อัน	100.00	100.00			100.00
4	ลวดสลิง	80.00	เมตร	68.00	5,440.00	20.4	1,632.00	7,072.00
5	ลวดเชื่อม	4.00	กล่อง	160.00	640.00			640.00
6	เหล็กกลม 9 มม.	11.00	เส้น	125.50	1,380.50	37.65	414.15	1,794.65
	สังกะสี 8 ฟุต	1.00	แผ่น	250.00	250.00			250.00
7	ปูนซีเมนต์	5.00	ลูก	110.00	550.00	33	165.00	715.00
8	หิน	0.50	ลบ.ม.	480.00	240.00			240.00
9	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	350.00	175.00			175.00
	รวมเป็นเงิน							27,238.58
	ภาษี 7%							1,906.70
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							29,145.28
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							29,100.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(-สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)**						

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด

ระยะดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7