ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๘๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑๔,๓๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเนินไก่เถื่อน ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

วันที่ประมาณราคา 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	293,775.32		293,775.32	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	20,564.27		20,564.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			314,339.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			314,300.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเนินไก่เถื่อน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อลึก 120 เมตร ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	าคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	าคาต่อหน่ว	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	ขุดเจาะบ่อบาดาล 111 ม.	111.00	เมตร	1,210.00	134,310.00			134,310.00	
	ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5								
	พร้อมงานบ่อ คสล. 1.50 x 1.50 ม.								
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 2.0 แรงม้า	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00			29,000.00	
3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
4	ท่อ PVC 1 1/4 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	120.00	1,800.00			1,800.00	
5	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้ว	30.00	อัน	9.97	299.10			299.10	
6	น้ำยาประสานท่อ PVC	2.00	กระป๋อง	500.00	1,000.00			1,000.00	
7	หม้อมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00			4,650.00	
8	ฐาน คสล. กรองเร็ว 1.50 x 1.50 ม.	1.00	ฐาน	855.00	855.00			855.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	934.58	4,672.90	280.38	1,401.90	6,074.80	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว	6.00	ท่อน	1,682.24	10,093.44	509.68	3,058.08	13,151.52	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว	30.00	ท่อน	607.48	18,224.40	182.25	5,467.50	23,691.90	
12	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	160.00	480.00	48	144.00	624.00	
13	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	2.00	อัน	14.00	28.00			28.00	
14	ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว	2.00	อัน	21.00	42.00			42.00	
15	บอลวาล์ว PVC 2 นิ้ว	2.00	อัน	750.00	1,500.00	225	450.00	1,950.00	
16	สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	220.00	440.00	66	132.00	572.00	
17	ทินเนอร์	2.00	ขวด	60.00	120.00			120.00	
18	เหล็ก RB 6 มม.	12.00	เส้น	45.00	540.00	13.5	162.00	702.00	
19	เหล็ก RB 12 มม.	20.00	เส้น	185.00	3,700.00	55.5	1,110.00	4,810.00	
20	เหล็กแผ่นขนาด 9 มม.	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	25	100.00	2,300.00	
	พร้อมน็อตยึด								
	รวม				219,954.84			231,980.32	

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเนินไก่เถื่อน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อลึก 120 เมตร ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประมาณการเมื่อ 20 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	าคาต่อหน่ว	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**219,954.84**			**231,980.32**	
21	ลวดผูกเหล็ก	20.00	ก.ก.	45.00	900.00	13.5	270.00	1,170.00	
22	ลวดเชื่อม	6.00	กล่อง	150.00	900.00	45	270.00	1,170.00	
23	เสาเข็ม ครอ. 0.60 x 0.20 x 4.00 ม.	4.00	ต้น	600.00	2,400.00	180	720.00	3,120.00	
24	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	105	105.00	455.00	
25	คอนกรีตผสมเสร็จ	4.00	ลบ.ม.	1,650.00	6,600.00	495	1,980.00	8,580.00	
26	ถังเก็บน้ำ 4,000 ลิตร	1.00	ถัง	21,000.00	21,000.00	6300	6,300.00	27,300.00	
27	Resistivity Survey Method	16.00	จุด			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมเป็นเงิน							293,775.32	
	ภาษี 7 %							20,564.2724	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							314,339.59	
	ตั้งเบิกจ่ายจริง							314,300.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)**							

ระยะดำเนินการ 30 วัน

K1 = 0.25*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก