ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. สายดงเย็น-ตลุกหิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๒๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๑,๒๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง	พ่วงดี	ตำแหน่ง	สัสดีอำเภอสากเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกษมา	สุนทรสุริยวงศ์	ตำแหน่ง	สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก	กรรมการ
๓. นายวิจักษณ์	เจาะจง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15

ผิวจราจร 1.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านดงเย็น ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	210,452.09	1.3365	281,269.22	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			281,269.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**281,200.00**	
	ตัวอักษร	**(-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจรเฉลี่ย 596.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 471.81 บาทต่อตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.35*Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลสากเหล็ก

อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร

วันที่ประมาณราคา 18 มกราคม 2559 (ราคาน้ำมัน 20.41 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	59.60	520.94	31,048.02	1.3365	696.24	41,495.68
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	89.40	1,926.22	172,204.07	1.3365	2,574.39	230,150.74
3	Expansion Joint	ม.						
4	contraction Joint	ม.						
5	งานดินขุด	ลบ.ม.	120.00	60.00	7,200.00	1.3365	80.19	9,622.80
					210,452.09			

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน K 3.4 = 0.30 + 0.10* It / Io + 0.35*Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So

		รวม	281,269.22
(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	210,452.09
(2)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
(3)	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	0
	ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	281,269.22
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	281,200

สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7