ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังกระเปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ร.ต.บันเทิง พ่วงดี ตำแหน่ง สัสดีอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก กรรมการ

๓. นายวิจักษณ์ เจาะจง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ร.ต.บันเทิง พ่วงดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

แบบ ปร. 5

โครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกระเปา ม.12 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เลขที่แบบ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 20.51 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 28,397.70 | 1.2726 | 36,138.91 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | <u>เงื่อนไข</u> | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 36,138.91 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 36,000.00 | |
| | ตัวอักษร (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) | | | | |

เวลาดำเนินการ 30 วัน

**ณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก

# บัญชีแสดงปริมาณงาน

**ประมาณการ** โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.12

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านวังกระเปา หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

**ปริมาณงาน** ซ่อมแซมระบบกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด พร้อมบ่อกรอง ขาด 1.20 x 1.20 x 1.50 เมตร ฐานขนาด 2.00 x 2.00 x 0.20 เมตร

**รายละเอียด** ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กกำหนด

ประมาณการเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (ราคาน้ำมัน 20.51 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | ฝาปิดท่อ PVC 2 นิ้ว | 8.00 | อัน | 30.00 | 240.00 | | | 240.00 |
| 2 | สามทาง 2 นิ้ว ลดลง 1 นิ้ว | 16.00 | อัน | 40.00 | 640.00 | 2.00 | 32.00 | 672.00 |
| 3 | สามทาง 1 นิ้ว | 112.00 | อัน | 20.00 | 2,240.00 | 2.00 | 224.00 | 2,464.00 |
| 4 | ข้องอ 90 1 นิ้ว | 64.00 | อัน | 15.00 | 960.00 | 2.00 | 128.00 | 1,088.00 |
| 5 | ฝาปิดท่อ PVC 1 นิ้ว | 8.00 | อัน | 15.00 | 120.00 | 2.00 | 16.00 | 136.00 |
| 6 | ท่อ PVC 2 นิ้ว | 2.00 | เส้น | 70.00 | 140.00 | 2.00 | 4.00 | 144.00 |
| 7 | ท่อ PVC 1 นิ้ว | 6.00 | เส้น | 90.00 | 540.00 | 2.00 | 12.00 | 552.00 |
| 8 | วาล์ว 1 1/2 นิ้ว | 2.00 | อัน | 85.00 | 170.00 | 2.00 | 4.00 | 174.00 |
| 9 | ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว | 2.00 | เส้น | 60.00 | 120.00 | 2.00 | 4.00 | 124.00 |
| 10 | สามทาง 1 1/2 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 26.00 | 52.00 | 2.00 | 4.00 | 56.00 |
| 11 | กาว 1,000 กรัม | 1.00 | กระป๋อง | 650.00 | 650.00 | | | 650.00 |
| 12 | ชุดกรอง | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | | | 7,000.00 |
| 13 | ตาข่ายพลาสติก | 22.00 | ตร.ม. | 70.00 | 1,540.00 | | | 1,540.00 |
| 14 | เป่าบ่อบาดาล | 1.00 | บ่อ | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 6,200.00 |
| 15 | งานเทคอนกรีตพื้นบ่อกรอง(พร้อมไม้แบบ) | 2.00 | ลบ.ม. | 1,950.00 | 3,900.00 | 150 | 300.00 | 4,200.00 |
| 16 | อิฐมอญแดง | 1,550.00 | ก้อน | 0.78 | 1,209.00 | 0.234 | 362.70 | 1,571.70 |
| 17 | ปูนก่อ + ฉาบ | 6.00 | ลูก | 120.00 | 720.00 | 36 | 216.00 | 936.00 |
| 18 | ทรายหยาบ + ทรายละเอียด | 2.00 | ลบ.ม. | 480.00 | 960.00 | | | |
| 19 | เหล็ก 6 มม. | 10.00 | เส้น | 50.00 | 500.00 | 15 | 150.00 | 650.00 |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 28,397.70 |
| | Factor F | | | | | | | 1.2726 |
| | รวมเป็นเงินทั้งหมด | | | | | | | 36,138.91 |
| | ตั้งเบิกจ่ายจริง | | | | | | | 36,000.00 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) | | | | | | |

*หมายเหตุ จุดก่อสร้างตามช่างควบคุมงานกำหนด ระยะดำเนินการ 30 วัน

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(นายบันเทิง พ่วงดี)

สัสดีอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกษมา สุนทรสุริยวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจักษณ์ เจาะจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สากเหล็ก