ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๙๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน จำนวน ๒๐ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

บัญชีแสดงปริมาณงานกำหนดราคากลางก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ 4 บ้านวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วันที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเห
1	งานอาคาร	545,362.55	1.2726	694,028.38	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
รุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	545,362.55		694,028.38	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			694,028.38	
	ตั้งจ่ายเพียง			694,000.00	
	ขอรับเพียงตัวอักษร	**หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานกำหนดราคากลางก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ 4 บ้านวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	
	งานโครงสร้าง							
1	งานดินขุดดินถมฐานราก,ปรับพื้นที่	60.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,500.00	7,500.00
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.08	ลบ.ม.	1,588.00	1,715.04	398.00	429.84	2,144.88
3	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	25.50	ลบ.ม.	1,682.00	42,891.00	306.00	7,803.00	50,694.00
4	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 230 เส้น	510.60	กก.	21.49	10,972.79	4.10	2,093.46	13,066.25
5	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 20 เส้น	99.80	กก.	21.49	2,144.70	4.10	409.18	2,553.88
6	เหล็กเสริม RB Ø 12 มม. 101 เส้น	896.88	กก.	21.49	19,273.95	3.30	2,959.70	22,233.66
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	45.00	กก.	46.00	2,070.00	0.00	-	2,070.00
8	งานรื้อหลังคาอาคารเดิม	60.00	ตรม.	-	-	60.00	3,600.00	3,600.00
9	งานรื้ออาคาร คสล.เดิม(ขนไปทิ้ง)	20.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	12,000.00	12,000.00
	งานโครงหลังคา				-		-	-
10	แผ่นเหล็กเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.	12.00	แผ่น	100.00	1,200.00	0.00	-	1,200.00
11	เหล็กอะเส,ขื่อC 125x50x20x2.3 มม. 26 เส้น	663.00	กก.	27.00	17,901.00	10.00	6,630.00	24,531.00
12	เหล็กตุ๊กตา,ค้ำยัน C 100x50x20x2.3 มม. 5 เส้น	100.00	กก.	27.00	2,700.00	10.00	1,000.00	3,700.00
13	เหล็กดั้ง ,อกไก่ C 100x50x20x2.3 มม. 7.5 เส้น	150.00	กก.	27.00	4,050.00	10.00	1,500.00	5,550.00
14	เหล็ก จันทัน C 100x50x20x2.3 มม. 30 เส้น	600.00	กก.	27.00	16,200.00	10.00	6,000.00	22,200.00
15	เหล็กแป C 75x45x15x2.3 มม. 33 เส้น	528.00	กก.	27.00	14,256.00	10.00	5,280.00	19,536.00
16	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x8"	53.00	ม.	120.00	6,360.00	45.00	2,385.00	8,745.00
17	ปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x6"	53.00	ม.	-	-	0.00	-	-
18	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส 1"x1" หนา 1.2 มม.	12.00	เส้น	102.00	1,224.00	0.00	-	1,224.00
19	ทาสีเหล็กกันสนิม	195.00	ตร.ม.	35.00	6,825.00	38.00	7,410.00	14,235.00
20	แผ่น Metal sheet เคลือบสีแดง หนา 0.30 มม.	164.00	ตร.ม.	142.00	23,288.00	70.00	11,480.00	34,768.00
21	ครอบมุม Metal sheet เคลือบสีแดง	17.00	ม.	120.00	2,040.00	70.00	1,190.00	3,230.00
22	ครอบข้าง Metal sheet เคลือบสีแดง	20.00	ม.	120.00	2,400.00	70.00	1,400.00	3,800.00
23	สกรู อุปกรณ์ยึดแผ่น	1,068.00	ชุด	2.80	2,990.40	0.00	-	2,990.40
24	กระเบื้องแผ่นเรียบกรูจั๋ว หนา 4 มม.	6.00	แผ่น	140.00	840.00	0.00	-	840.00
25	งานผนังและตกแต่งผิว				-		-	-
26	ผนังก่ออิฐมอญ	140.00	ตร.ม.	105.00	14,700.00	80.00	11,200.00	25,900.00
27	ฉาบปูนผนัง,เสา	280.00	ตร.ม.	58.00	16,240.00	82.00	22,960.00	39,200.00
28	งานทาสีน้ำพลาสติกภายในอาคาร	115.00	ตร.ม.	35.00	4,025.00	30.00	3,450.00	7,475.00
29	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกอาคาร	185.00	ตร.ม.	35.00	6,475.00	34.00	6,290.00	12,765.00

30	ทาสีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	45.00	1,125.00	38.00	950.00	2,075.00
31	กระเบื้องเซรามิกล์ปูพื้นผิวด้าน ขนาด 16"x16"	98.00	ตร.ม.	242.00	23,716.00	158.00	15,484.00	39,200.00
32	ผนัง บุ กระเบื้องเซรามิกล์เคลือบ ขนาด 8"x8"	65.00	ตร.ม.	257.00	16,705.00	166.00	10,790.00	27,495.00
33	พื้นผิวขัดมันเรียบ	51.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,040.00	2,040.00
34	ฝ้าภายนอกอาคารกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	55.00	ตร.ม.	262.00	14,410.00	75.00	4,125.00	18,535.00
35	ฝ้าภายในอาคารยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ชนิดลวดลาย	98.00	ตร.ม.	250.00	24,500.00	52.00	5,096.00	29,596.00
	โครงเคร่าทีบาร์เหล็กเคลือบสี@ 0.60x0.60 ม.#				-		-	-
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-
37	ป.1 ขนาด 1.00x2.00 ม. สวิง(บานคู่)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	-	10,000.00
38	ป.2 ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	-	2,000.00
39	น.1 ขนาด 2-0.80x1.10 ม. เลื่อน(บานคู่)	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	0.00	-	17,500.00
40	ประตูห้องน้ำ,ส้วม ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	-	1,000.00
41	งานสุขภัณฑ์ ห้องส้วม				-		-	-
42	โถส้วมนั่งราบสีขาว แบบฟลัชวาวล์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00
43	โถปัสวะชาย สีขาว	1.00	ชุด	800.00	800.00	450.00	450.00	1,250.00
44	อ่างล้างหน้าติดผนังก๊อกแบบก้านปัด+กระจกเงา	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	450.00	450.00	1,450.00
45	รูระบายน้ำแบบดักกลิ่น 2"	1.00	ชุด	120.00	120.00	70.00	70.00	190.00
46	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	100.00	100.00	35.00	35.00	135.00
47	ขอแขวนผ้า	1.00	ชุด	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00
	ระบบท่อประปาเข้าอาคาร				-		-	-
49	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	12.00	เส้น	42.06	504.72	120.00	1,440.00	1,944.72
50	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	10.00	เส้น	32.71	327.10	120.00	1,200.00	1,527.10
51	ข้อต่อตรง PVC Ø 1/2"	6.00	อัน	3.74	22.44	0.00	-	22.44
52	ข้องอ 90 PVC Ø 1/2"	6.00	อัน	4.36	26.16	0.00	-	26.16
53	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3/4" ลด 1/2"	2.00	อัน	3.00	6.00	0.00	-	6.00
54	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC Ø 1/2"	7.00	อัน	6.60	46.20	0.00	-	46.20
55	น้ำยาผสานท่อ 250 กรัม	4.00	กป.	130.84	523.36	0.00	-	523.36
56	มิเตอร์น้ำ Ø 1/2"	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00
57	บ่อบำบัด บ่อเกราะ,บ่อซึม,ท่อน้ำทิ้ง,ข้อต่อ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	-	6,000.00
58	ระบบไฟฟ้า				-		-	-
59	ตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER	1.00	ชุด	3,270.00	3,270.00	240.00	240.00	3,510.00
60	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Consummer Unit อัตโนมัติ	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	240.00	240.00	3,040.00
61	สวิทย์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ลอย	12.00	ชุด	40.00	480.00	70.00	840.00	1,320.00
62	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V ลอย	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	80.00	800.00	2,100.00
63	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ โคมรางเหล็ก	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	135.00	540.00	1,740.00
64	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ โคมรางเหล็ก	7.00	ชุด	450.00	3,150.00	135.00	945.00	4,095.00
65	สายไฟฟ้า VAF(300volt) 2x2.5/1.5G sq.m.	150.00	ม.	42.00	6,300.00	12.00	1,800.00	8,100.00

66	สายไฟฟ้า VAF(300volt) 2x1.5 sq.m.	150.00	ม.	12.14	1,821.00	11.00	1,650.00	3,471.00
67	สายไฟฟ้า VAF(300volt) 2x4 sq.m.	25.00	ม.	29.70	742.50	13.00	325.00	1,067.50
68	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 3-4 หุน(พร้อมอุปกรณ์)	30.00	เส้น	45.00	1,350.00	18.00	540.00	1,890.00
69	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 6 หุน(พร้อมอุปกรณ์)	15.00	เส้น	55.00	825.00	18.00	270.00	1,095.00
	รวมค่าวัสดุ				**369,402**			**545,362.55**
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**545,362.55**
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**545,362.55**
	ตัวอักษร	**ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์**						

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม