ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ (SML) หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
2. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร 344,600.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

   ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ขนาดพื้นที่ 10 x 12 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นเงิน 344,600.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

   5.2 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

   5.3 แบบแปลน จำนวน 9 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ
   2. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
   3. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้(SML)

สถานที่ หมู่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 21 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	270,817.15	1.2726	344,641.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	270,817.15		344,641.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			**344,641.00**	
	ตั้งจ่ายเพียง			**344,600.00**	
	ขอรับเพียงตัวอักษร	**สามแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้(SML)

สถานที่ หมู่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 21 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	
1	แผ่นเมทัลชีท (สีธรรมดา)	200.00	ตร.ม.	85.00	17,000.00	70.00	14,000.00	31,000.00
2	สกรูยึดแผ่น	900.00	ตัว	3.00	2,700.00	0.00	-	2,700.00
3	เสาสำเร็จ 0.20x0.20 มx8 ศอก	8.00	ต้น	1,600.00	12,800.00	600.00	4,800.00	17,600.00
4	เหล็กเส้น RB Ø 6 mm. (80 เส้น)	177.60	กก.	21.49	3,816.62	4.10	728.16	4,544.78
5	เหล็กเส้น RB Ø 12 mm.(70 เส้น)	621.60	กก.	21.49	13,358.18	3.30	2,051.28	15,409.46
6	เหล็กกล่อง 2"x4" (55 ท่อน)	1,045.00	กก.	18.42	19,248.90	10.00	10,450.00	29,698.90
7	เหล็กตัว C 1.5"x3" (30 ท่อน)	630.00	กก.	27.00	17,010.00	10.00	6,300.00	23,310.00
8	ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	46.00	1,012.00	0.00	-	1,012.00
	คอนกรีตผสมเสร็จ	30.00	ลบ.ม.	1,682.00	50,460.00	306.00	9,180.00	59,640.00
10	เหล็กตะแกรงไวเมท	170.00	ตร.ม.	18.00	3,060.00	5.00	850.00	3,910.00
11	งานไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าในอาคารเก่า,ใหม่)	1.00	งาน	17,500.00	17,500.00	0.00	-	17,500.00
12	ผนังอิฐบล็อก	30.00	ตร.ม.	105.00	3,150.00	80.00	2,400.00	5,550.00
13	พร้อมฉาบเรียบ	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	82.00	4,920.00	8,400.00
14	งานฝ้าเพดาน	50.00	ตร.ม.	250.00	12,500.00	52.00	2,600.00	15,100.00
15	งานประตูขนาด 1x2 เมตร(บานไม้จริง)	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	205.00	410.00	6,210.00
16	งานหน้าต่าง	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	280.00	1,120.00	6,520.00
17	งานสีน้ำ	140.00	ตร.ม.	35.00	4,900.00	30.00	4,200.00	9,100.00
18	งานสีกันสนิม	164.00	ตร.ม.	45.00	7,380.00	38.00	6,232.00	13,612.00
	รวมค่าวัสดุ							270,817.15
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							270,817.15
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							270,817.15
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์						

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม