ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๑,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๑,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน - แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน - แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ บัญชีราคาวัสดุ จำนวน ๑๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองห้วยซัน ม.6 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน คสล. ขนาดรูปแบบตามแบบแปลน อบต.ท่าเยี่ยม

ปริมาณงานถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร.

ลูกรังไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไหล่ทางลาดกว้าง 0.50 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร ๑๑ มกราคม 2559 เวลาดำเนินการ 45 วัน

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | รวมราคาทั้งสิ้น เป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับระดับพื้นทางเดิม | 928.00 | ตร.ม. | 1.60 | 1,484.80 | 1.3365 | 1,984.44 | |
| 2 | ทรายปรับรองพื้น | 46.40 | ลบ.ม. | 396.77 | 18,410.13 | 1.3365 | 24,605.14 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 139.20 | ลบ.ม. | 1,988.00 | 276,729.60 | 1.3365 | 369,849.11 | |
| 4 | เหล็กตะเกรงไวเมท | 928.00 | ตร.ม. | 23.00 | 21,344.00 | 1.3365 | 28,526.26 | |
| 5 | ไม้แบบและไม้เคร่า | 17.40 | ลบ.ฟ. | 315.00 | 5,481.00 | 1.3365 | 7,325.36 | |
| 6 | แอสฟัลส์ | 5.57 | ลิตร | 20.00 | 111.36 | 1.3365 | 148.83 | |
| 7 | น้ำมันทาแบบ | 5.57 | ลิตร | 20.00 | 111.36 | 1.3365 | 148.83 | |
| 8 | ดินลูกรังไหล่ทาง | 11.60 | ลบ.ม. | 196.60 | 2,280.56 | 1.3365 | 3,047.97 | |
| 9 | ท่อระบายน้ำกลม Ø 0.30 ม. | 6.00 | ท่อน | 200.00 | 1,200.00 | 1.3365 | 1,603.80 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | 437,239.73 | |
| | ป้ายโครงการ | 1 | ป้าย | | | | - | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | 437,239.73 | |
| | **ตั้งจ่ายเพียง** | | | | | | **431,100.00** | |
| | **ตัวอักษร** | **สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน** | | | | | | |

**งานถนน คสล. K 3.4 = 0.30+0.10+It/Io+0.35*Ct/Co+0.10*Mt/Mo+0.15*St/So**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ 6 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม