ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกลำรางสาธารณะปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน - แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน - แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้าง ขุดลอกลำรางสาธารณะ

ปริมาตรดินขุด = 2,150.00 ลบ.ม.

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
	ขุดลอกลำลางสาธารณะ							น้ำมันดีเซ
	จุดที่ ๑							ที่ อ.เมือ
1	ขุดลอกลำรางสาธารณะ	1,800.00	ลบ.ม.	24.84	44,712.00	1.3266	59,315	ราคา
	ปริมาณงาน ปากกว้าง 2.00 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.							20-20.9
	ยาว 1,200 ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า							บาท/ลิต
	จุดที่ ๒							
1	ขุดลอกลำรางสาธารณะ	350.00	ลบ.ม.	24.84	8,694.00	1.3266	11,533	ขุดลอกใ
	ปริมาณงาน ปากกว้าง 1.00 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม.							ลำรางเดิ
	ยาว 350 ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า							
2.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย		-		-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	53,406.00		70,848	
						รวมราคาทั้งสิ้น	70,848	
						ขอคิดเพียง	**70,000**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน **เจ็ดหมื่นบาทถ้วน**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก (งานการเงินและบัญชี)
ที่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอสากเหล็ก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอสากเหล็ก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๔๓๑,๑๐๐.- บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ โดยคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อม ทั้งแบ่งงวดงานและกำหนดสูตรปรับราคาค่า K ให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งแบ่งงวดงานและกำหนดสูตรปรับราคาค่า K เสร็จเรียบร้อยแล้ว **(เอกสารหมายเลข ๑)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- คกก.กำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานและกำหนดสูตรปรับราคาค่า K เสร็จเรียบร้อย
- เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)

คำสั่ง
ดำเนินการ

(นางจันทนา กองกันภัย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประลอง ทรัพย์ประวัติ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายชนก มากพันธุ์)
นายอำเภอสากเหล็ก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๑,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๑,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน - แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน - แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ บัญชีราคาวัสดุ จำนวน ๑๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองห้วยชัน ม.6 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ปริมาณงาน คสล. ขนาดรูปแบบตามแบบแปลน อบต.ท่าเยี่ยม

ปริมาณงานถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร.

ลูกรังไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไหล่ทางลาดกว้าง 0.50 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928.00 ตารางเมตร ๑๑ มกราคม 2559 เวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	รวมราคาทั้งสิ้น เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	928.00	ตร.ม.	1.60	1,484.80	1.3365	1,984.44	
2	ทรายปรับรองพื้น	46.40	ลบ.ม.	396.77	18,410.13	1.3365	24,605.14	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	139.20	ลบ.ม.	1,988.00	276,729.60	1.3365	369,849.11	
4	เหล็กตะเกรงไวเมท	928.00	ตร.ม.	23.00	21,344.00	1.3365	28,526.26	
5	ไม้แบบและไม้เคร่า	17.40	ลบ.ฟ.	315.00	5,481.00	1.3365	7,325.36	
6	แอสฟัลส์	5.57	ลิตร	20.00	111.36	1.3365	148.83	
7	น้ำมันทาแบบ	5.57	ลิตร	20.00	111.36	1.3365	148.83	
8	ดินลูกรังไหล่ทาง	11.60	ลบ.ม.	196.60	2,280.56	1.3365	3,047.97	
9	ท่อระบายน้ำกลม Ø 0.30 ม.	6.00	ท่อน	200.00	1,200.00	1.3365	1,603.80	
	รวมเป็นเงิน						437,239.73	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย				-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						437,239.73	
	ตั้งจ่ายเพียง						**431,100.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**						

งานถนน คสล. K 3.4 = 0.30+0.10+lt/lo+0.35*Ct/Co+0.10*Mt/Mo+0.15*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ 6 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม