ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ บัญชีราคาวัสดุ จำนวน ๑๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

บัญชีแสดงปริมาณงานและกำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน(ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ 1 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วันที่ ๒๓ มกราคม 2559

เจ้าของโครงการ อำเภอสากเหล็ก (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	320,425.00	1.2726	407,772.86	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	320,425.00		407,772.86	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			407,772.86	
	ตั้งจ่ายเพียง			**395,000.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน(ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานและกำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน(ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ 1 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วันที่ กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าของโครงการ อำเภอสากเหล็ก (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	
1	ท่อ PVC. ชนิดปลายบาน Ø 3" ชั้น 8.5	450.00	ท่อน	225.00	101,250.00	300.00	135,000.00	236,250.00
2	ท่อ PVC. ชนิดปลายบาน Ø 2" ชั้น 8.5	75.00	ท่อน	115.00	8,625.00	160.00	12,000.00	20,625.00
3	ท่อ PVC. ชนิดปลายบาน Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	259.00	ท่อน	70.00	18,130.00	120.00	31,080.00	49,210.00
4	ชุดท่อต่อเข้าบ้าน	62.00	ชุด	50.00	3,100.00	20.00	1,240.00	4,340.00
5	น้ำยาประสานท่อ (ขนาด 1,000 กรัม)	20.00	กป.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	อุปกรณ์อื่นที่จำเป็น							
7	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย					-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							320,425.00
								320,425.00
	ตัวอักษร	**สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน**						

*หมายเหตุ การขุดวางท่อวัดความลึกจากผิวดินถึงหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน (ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม