ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมซ้อมแซมศาลาการเปรียญ หมู่ที่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
2. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

   ซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดท่าเยี่ยม ขนาดพื้นที่ 29 x 9.50 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงิน 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 5.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
   - 5.2 ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
   - 5.3 แบบแปลน จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ
   2. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
   3. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการ ต่อเติมซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดท่าเยี่ยม

สถานที่ วัดท่าเยี่ยม หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 20 มกราคม 2559 (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร**	377,864.56	1.2726	480,870.44	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	377,864.56		480,870.44	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			480,870.44	
	ตั้งจ่ายเพียง			480,000.00	
	ขอรับเพียงตัวอักษร	**สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายษรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางโครงการ ต่อเติมซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดท่าเยี่ยม

ที่อยู่ที่ วัดท่าเยี่ยม หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เจ้าของ ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก

วันที่ 20 มกราคม 2559 (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	
	หมวดงานโครงสร้าง							
1	งานเตรียมการ							
	1.1)งานตีผัง,วางหมุดฐานราก,เสาอาคาร,	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	-	5,000.0
	งานรื้อหลังคา				-		-	-
2	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น				-		-	-
	2.1) งนดินขุด-ดินถมคืน	30.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.0
	2.2)งานทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	297.00	1,485.00	99.00	495.00	1,980.0
	2.3)คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,588.00	3,176.00	300.00	600.00	3,776.0
	2.4)งานเหล็กเสริมฐานราก,เสา,คาน,พื้น				-		-	-
	- เหล็ก DB 16 mm. 40 เส้น	632.00	กก.	21.00	13,272.00	4.10	2,591.20	15,863.20
	- เหล็ก DB 12 mm. 95 เส้น	843.60	กก.	21.00	17,715.60	4.10	3,458.76	21,174.36
	- เหล็ก RB 6 mm. 400 เส้น	888.00	กก.	21.40	19,003.20	3.30	2,930.40	21,933.60
	- เหล็กวายเมท # 0.30 ม.	290.00	ตรม.	15.00	4,350.00	5.00	1,450.00	5,800.00
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	46.00	920.00	0.00	-	920.00
	2.5) งานไม้แบบ ค้ำยัน	120.00	ตรม.	315.00	37,800.00	0.00	-	37,800.00
	- ตะปูตอกไม้ 2½ นิ้ว	1.00	ลัง	700.00	700.00	0.00	-	700.00
	- ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	2.00	ลัง	600.00	1,200.00	0.00	-	1,200.00
	2.6) งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	290.00	ตรม.	100.00	29,000.00	25.00	7,250.00	36,250.00
	2.7)งานคอนกรีต 1:2:4	45.00	ลบ.ม.	1,682.00	75,690.00	306.00	13,770.00	89,460.00
3	งานหลังคา	250.00	ตรม.		-	0.00	-	-
	3.1) เหล็กโครงหลังคา				-		-	-
	- อเส - 100x50 (15 ท่อน)	285.00	กก.	18.42	5,249.70	10.00	2,850.00	8,099.70
	- จันทัน C - 125x50x20 (45ท่อน)	990.00	กก.	27.18	26,908.20	10.00	9,900.00	36,808.20
	- แป C -75x45x15(45ท่อน)	675.00	กก.	27.14	18,319.50	10.00	6,750.00	25,069.50
	3.2) แผ่นหลังคาเหล็ก Mottoll Shet(สีเหลือง)	300.00	ตร.ม.	120.00	36,000.00	70.00	21,000.00	57,000.00
	- สกรูยิงแผ่นหลังคา	800.00	ตัว	3.00	2,400.00	0.00	-	2,400.00
	- ครอบข้างหลังคา	16.00	เมตร	130.00	2,080.00	50.00	800.00	2,880.00
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	0.00	-	-
	รวมค่าวัสดุ							377,864.56