ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ บัญชีราคาวัสดุ จำนวน ๑๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรัชญา เมณกูล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๓. นายทรงพล หุ่นสาระ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ อบต.ท่าเยี่ยม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา เมณกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล หุ่นสาระ)

บัญชีแสดงปริมาณงานและกำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน(ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ หมู่ 3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วันที่ ๑๑ มกราคม 2559

เจ้าของโครงการ อำเภอสากเหล็ก (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	376,450.00	1.2726	479,070.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	376,450.00		479,070.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			479,070.00	
	ตั้งจ่ายเพียง			**450,000.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน**			

งานอาคาร K1=0.25+0.15*It/Io+0.10*Ct/Co +0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน (ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม

บัญชีแสดงปริมาณงานและกำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน(ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ หมู่ 3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วันที่ ๑๗มกราคม 2559

เจ้าของโครงการ อำเภอสากเหล็ก (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน	
1	ท่อ PVC. ชนิดปลายบาน Ø 3" ชั้น 8.5	400.00	ท่อน	225.00	90,000.00	300.00	120,000.00	210,000.0
2	ท่อ PVC. ชนิดปลายบาน Ø 2" ชั้น 8.5	400.00	ท่อน	115.00	46,000.00	160.00	64,000.00	110,000.0
3	ชุดท่อต่อเข้าบ้าน	35.00	ชุด	50.00	1,750.00	20.00	700.00	2,450.0
4	น้ำยาประสานท่อ (ขนาด 1,000 กรัม)	20.00	กป.	250.00	5,000.00	-	-	5,000.0
5	มิเตอร์น้ำประปา	35.00	ชุด	350.00	12,250.00	150.00	5,250.00	17,500.0
6	เปลี่ยนสารกรองระบบประปา	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.0
7	ซับเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,500.00	1,500.00	17,500.0
8	ท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 1.2 นิ้ว+อุปกรณ์	10.00	ท่อน	50.00	500.00	-	-	500.0
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.0
	อุปกรณ์อื่นที่จำเป็น							
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							376,450.0
								376,450.0
	ตัวอักษร	**สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน**						

*หมายเหตุ การขุดวางท่อวัดความลึกจากผิวดินถึงหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประธาน (ท่อเมนต์)ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และให้ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา เมณกูล)
ท้องถิ่นอำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ เมืองเกิด)
จพง.ปค. ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทรงพล หุ่นสาระ)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ท่าเยี่ยม